

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP 2.002/2021 - CPL/MP/PGJ**

Arleandro Lopes &lt;arleandro@gred.com.br&gt;

Qui, 29/07/2021 11:22

Para: Comissão Permanente de Licitação &lt;licitacao@mpam.mp.br&gt;

Srs, bom dia!

Solicito esclarecimento quanto ao item da “TP 2.002/2021 - Construção da Promotoria de Justiça de Itacoatiara - V2”:

5.3.1 - 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

- 1) Quanto aos materiais do serviço citado, na composição de custos consta somente o insumo “00011029 - HASTE RETA PARA GANCHO ...”, o serviço não apresenta a telha galvalume trapezoidal, está correto ?

5.3.1. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06617475	9,50	0,63
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	0,05977075	15,69	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						1,57
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,42943989	1,80	7,97
TOTAL MATERIAL:						7,97
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00128080	13,41	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00096050	14,39	0,01
TOTAL SERVIÇO:						0,03
VALOR SEM ENCARGOS:						8,83
VALOR ENCARGOS (99.80%):						0,74
VALOR BDI (28.39%):						2,71
QUANTIDADE:						288,80
TOTAL GERAL:						3.284,72

Atenciosamente,

**Arleandro S. Lopes**

Auxiliar Técnico de Engenharia Civil

Red Engenharia LTDA

☎: (092) 99247-1933

✉: [arleandro@gred.com.br](mailto:arleandro@gred.com.br)🌐: [www.gred.com.br](http://www.gred.com.br)