GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME
CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40.751,43	8,05
2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO	6.311,87	1,25
3	DEMOLIÇÕES	33.882,86	6,70
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.602,85	8,22
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	24.063,72	4,75
6	ESQUADRIAS	59.837,34	11,82
7	FORRO	6.875,42	1,36
8	LOUÇAS E METAIS	61.063,12	12,07
9	PAREDES E PAINÉIS	34.393,06	6,80
10	PEDRARIA	7.945,00	1,57
11	PISOS E REVESTIMENTOS	84.293,53	16,66
12	PINTURA	3.379,42	0,67
13	LIMPEZA	467,24	0,09
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	101.216,72	20,00
	VALOR ORÇAMENTO:	404.866,86	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	101.216,72	
	VALOR TOTAL:	506.083,58	

João Kine
eng civil
RNP: 260260301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**40.751,43**
1.1	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	3,00	6.663,92	19.991,76
1.2	I008852	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	SBC	M2	6,00	195,00	1.170,00
1.3	014056-MPAM	ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO, CAFÉ E ALMOÇO	PROPRIA	UN	858,00	12,17	10.441,86
1.4	I082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87	SBC	UN	858,00	4,68	4.015,44
1.5	MPAM-001 - MURO	EPI E FERRAMENTAL	PROPRIA	MÊS	3,00	1.710,79	5.132,37
2	**INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO**						**6.311,87**
2.1	00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	3,00	449,45	1.348,35
2.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	SINAPI	MES	3,00	309,25	927,75
2.3	012031	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	SBC	UN	1,00	4.035,77	4.035,77
3	**DEMOLIÇÕES**						**33.882,86**
3.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SINAPI	UN	67,00	14,93	1.000,31
3.2	023746	RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC	SBC	M2	204,78	24,16	4.947,48
3.3	023212	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	SBC	UN	82,00	32,94	2.701,08
3.4	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	SINAPI	M2	636,28	37,65	23.955,94
3.5	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M3	9,25	75,28	696,34
3.6	S97641S	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	ORSE	m2	233,62	2,49	581,71
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**41.602,85**
4.1	MPAM-84475	LUMINARIA LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO , COMBINADOS, COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA , COM LAMPADA LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA 30.000,00 DE USO. LUMINOCENTER EAA06-OU SIMILAR	PROPRIA	UN	79,00	485,23	38.333,17
4.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	17,73	372,33
4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	33,00	16,81	554,73
4.4	I068744	VENTOKIT 150 BIVOLT	SBC	UN	14,00	167,33	2.342,62
5	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						**24.063,72**
5.1	053037	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40	SBC	UN	27,00	23,30	629,10
5.2	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	37,00	128,97	4.771,89
5.3	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	111,00	85,01	9.436,11
5.4	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	27,00	57,25	1.545,75
5.5	053499	REPOSICIONAMENTO PONTO ESGOTO PRIMARIO-VASO SANITARIO	SBC	UN	50,00	68,99	3.449,50
5.6	053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	SBC	UN	49,00	52,97	2.595,53
5.7	S02111	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	ORSE	un	3,00	545,28	1.635,84
6	**ESQUADRIAS**						**59.837,34**
6.1	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	SINAPI	UN	34,00	1.108,40	37.685,60

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
6.2	112651	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	SBC	M2	7,92	341,05	2.701,12
6.3	M345	Chapa de aço n. 28 fina galvanizada	SICRO	kg	16,86	3,85	64,91
6.4	00039484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	18,00	251,34	4.524,12
6.5	00039485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	14,00	263,22	3.685,08
6.6	00034378	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL)	SINAPI	UN	3,00	189,30	567,90
6.7	COMP-328504	BASCULANTE EM ALUMINIO , COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE	PROPRIA	M2	3,65	520,78	1.900,85
6.8	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	26,25	321,78	8.446,73
6.9	00039482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00	261,03	261,03
							6.875,42
7	**FORRO**						6.875,42
7.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	231,34	29,72	**61.063,12**
8	**LOUÇAS E METAIS**						
8.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	31,00	251,28	7.789,68
8.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	14,00	126,64	1.772,96
8.3	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	12,00	108,42	1.301,04
8.4	00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	12,00	101,68	1.220,16
8.5	00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	12,00	91,56	1.098,72
8.6	00036796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	SINAPI	UN	37,00	105,29	3.895,73
8.7	190058	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	SBC	M2	43,68	183,65	8.021,83
8.8	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	27,00	39,57	1.068,39
8.9	I000980	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO (ROLO 300m) EM BANHEIRO	SBC	UN	42,00	38,92	1.634,64
8.10	I017852	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO DECA	SBC	UN	11,00	171,52	1.886,72
8.11	00036519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	37,00	294,27	10.887,99
8.12	COMP-976569	CUBA DE SEMI ENCAIXE 41*41 BRANCO	PROPRIA	UN	37,00	491,40	18.181,80
8.13	00038189	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	4,00	122,38	489,52
8.15	190188	CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCO GELO L-41 - DECA COM METAIS	SBC	UN	1,00	409,94	409,94
8.14	COMP-314368	BALCAO PARA PIA DE GRANITO MEDINDO 1,23X0,49X0,52, EM MDF BRANCO	PROPRIA	UN	1,00	1.404,00	1.404,00
							34.393,06
9	**PAREDES E PAINÉIS**						
9.1	87468	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	180,53	49,28	8.896,52
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	SINAPI	M2	18,56	102,84	1.908,71

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
9.3	I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	108,39	217,62	23.587,83
10	**PEDRARIA**						**7.945,00**
10.1	190404	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	27,34	290,60	7.945,00
11	**PISOS E REVESTIMENTOS**						**84.293,53**
11.1	170048	PISO ALTA RES.KORODUR 8mm-PARA RESISTENCIA ATE 500 Kg/cm2	SBC	M2	44,01	81,27	3.576,69
11.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	214,41	67,17	14.401,92
11.3	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	767,92	67,17	51.581,19
11.4	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	319,05	5,76	1.837,73
11.5	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	319,05	40,42	12.896,00
12	**PINTURA**						**3.379,42**
12.1	73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	SINAPI	M2	202,24	7,02	1.419,72
12.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	202,24	1,30	262,91
12.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	202,24	8,39	1.696,79
13	**LIMPEZA**						**467,24**
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	233,62	2,00	467,24

VALOR ORÇAMENTO:	404.866,86
VALOR SEM ENCARGOS:	365.516,48
VALOR ENCARGOS:	39.350,38
VALOR COM ENCARGOS:	404.866,86
VALOR BDI TOTAL:	101.216,72
VALOR BDI:	101.216,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR TOTAL:	506.083,58

Quinhentos e Seis Mil Oitenta e Três reais e Cinquenta e Oito centavos

ENG. CIVIL
RNP: 2602603015

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	58,85	58,85
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	3,35	3,35
					TOTAL GERAL:	62,20

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,01300000	6509,50	6594,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	6594,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,01013524	127,80	1,30
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,01169450	162,44	1,90
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,01509471	45,86	0,69
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,02495500	28,38	0,71
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	1,05115744	1,07	1,12
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,12949646	8,60	1,11
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00678887	112,27	0,76
					TOTAL MATERIAL:	7,59

VALOR:	6.663,92
VALOR ENCARGOS (49.69%):	2.188,94
VALOR COM ENCARGOS:	6.663,92
VALOR BDI (25.00%):	1.665,98
VALOR TOTAL:	19.991,76

1.2. I008852 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008852	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	SBC	M2	1,00000000	195,00	195,00
					TOTAL MATERIAL:	195,00

VALOR:	195,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	195,00
VALOR BDI (25.00%):	48,75
VALOR TOTAL:	1.170,00

1.3. 014056-MPAM - ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO, CAFÉ E ALMOÇO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-993547	ALIMENTAÇÃO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS	PROPRIA	UN	1,00000000	3,98	3,98
INS-884272	ALMOÇO PARA PESSOAL DE OBRA ENTREGUE NA OBRA	PROPRIA	UN	1,00000000	8,19	8,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	12,17
VALOR:	12,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,17
VALOR BDI (25.00%):	3,04
VALOR TOTAL:	10.441,86

1.4. I082003 - VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87	SBC	UN	1,00000000	4,68	4,68
					TOTAL MATERIAL:	4,68

VALOR:	4,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,68
VALOR BDI (25.00%):	1,17
VALOR TOTAL:	4.015,44

1.5. MPAM-001 - MURO - EPI E FERRAMENTAL (MÊS)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E304	Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l	SICRO	UN	3,00000000	192,32	576,96
					TOTAL EQUIPAMENTO:	576,96

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM 05/2016	CONJUNTO DE FERRAMENTA DE USO INDIVIDUAL COMPOSTA POR: 01 MARRETA DE 1 KG 01 MARRETA DE 5 KG 01 TALHADEIRA 01 PONTEIRA	PROPRIA	CJ	4,00000000	66,40	265,60
MPAM 06/2016	CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE USO COLETIVO COMPOSTO POR: 01 PÁ 01 ENXADA	PROPRIA	CJ	3,00000000	55,31	165,93
INS-MPAM-001	UNIFORME PROFISSIONAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL CONJUNTO DE BRIM, COMPOSTO DE CALÇA EM BRIM PESADO, CÓS DE ELÁSTICO E CAD. AJUST. COM 4 BOLSO CHAPADO E JALECO EM BRIM LEVE, FECHADO COM BOLSO S BOTÃO GOLA V	PROPRIA	UN	2,50000000	40,72	101,80
INS-MPAM-002	LUVA DE COURO	PROPRIA	PAR	10,00000000	8,08	80,80
					TOTAL GERAL:	614,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	2,50000000	9,56	23,90
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	10,00000000	3,72	37,20
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	10,00000000	45,86	458,60
					TOTAL MATERIAL:	519,70

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	1.710,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.710,79
VALOR BDI (25.00%):	427,70
VALOR TOTAL:	5.132,37

2.1. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	MES	1,00000000	449,45	449,45
					TOTAL MATERIAL:	449,45

VALOR:	449,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	449,45
VALOR BDI (25.00%):	112,36
VALOR TOTAL:	1.348,35

2.2. 73847/001 - ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (MES)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	SINAPI	MES	1,00000000	309,25	309,25
					TOTAL MATERIAL:	309,25

VALOR:	309,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	309,25
VALOR BDI (25.00%):	77,31
VALOR TOTAL:	927,75

2.3. 012031 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	19,98400000	8,61	172,06
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	15,73200000	9,62	151,34
I099050	PEDREIRO	SBC	H	5,95300000	9,64	57,39
I099900	SERVENTE	SBC	H	28,06200000	7,13	200,08
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	15,73200000	8,61	135,45
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	13,39400000	11,74	157,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	873,57

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007910	DISJUNTOR TRIPOLAR CL3040 40A/40KA	SBC	UN	4,00000000	94,30	377,20
I003355	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	SBC	UN	1,00000000	3,57	3,57
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,25000000	6,54	1,64

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I004300	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	SBC	UN	1,00000000	1,56	1,56
I002274	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2"	SBC	UN	1,00000000	25,66	25,66
I003530	FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG)	SBC	M	15,00000000	0,48	7,20
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	2,85000000	0,38	1,08
I003448	QUADRO DISTRIBUICAO BTE 51 DISJUNTORES 225A+CHAVE	SBC	UN	1,00000000	134,62	134,62
I043804	CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 2"	SBC	UN	1,00000000	6,05	6,05
I007508	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (METRO)	SBC	M	6,00000000	6,86	41,16
I003347	ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL 1" (METRO)	SBC	M	2,50000000	2,93	7,33
I005551	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE	SBC	UN	1,00000000	25,14	25,14
I012072	FUSIVEL CARTUCHO 250V 30A	SBC	UN	3,00000000	4,68	14,04
I008741	POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 5,0m 100Kg	SBC	UN	1,00000000	268,13	268,13
I003300	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" (METRO)	SBC	M	117,00000000	3,45	403,65
I005800	DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME	SBC	UN	1,00000000	89,62	89,62
I003376	TUBO PVC AGUA ROSCA 2" (METRO)	SBC	M	7,00000000	21,62	151,34
I004030	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO	SBC	UN	1,00000000	361,14	361,14
I006805	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	2,00000000	0,59	1,18
I008050	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 - ICASA	SBC	UN	1,00000000	75,58	75,58
I005209	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2"	SBC	UN	2,00000000	11,70	23,40
I047739	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 2"	SBC	UN	2,00000000	2,38	4,76
I047093	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	SBC	UN	1,00000000	28,00	28,00
I012488	CABO EPROTENAX GSETTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 6mm2	SBC	M	18,00000000	4,13	74,34
I003580	FIO 450/750V 4mm2 (10 AWG) PRETO	SBC	M	18,00000000	1,03	18,54
I007863	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"	SBC	CJ	3,00000000	0,34	1,02
I004500	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL	SBC	UN	1,00000000	9,28	9,28
I003379	TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	SBC	UN	1,00000000	3,14	3,14
I080084	GRAMPO "U" PARA TUPO DE 3.1/2"	SBC	UN	1,00000000	3,14	3,14
I047780	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE	SBC	UN	1,00000000	66,30	66,30
I047772	ISOLADOR ROLDANA AR/SC	SBC	UN	4,00000000	10,87	43,48
I002279	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 2"	SBC	UN	1,00000000	88,53	88,53
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (METRO)	SBC	M	2,50000000	12,48	31,20
I003949	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	1,00000000	15,28	15,28
I004481	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	SBC	UN	1,00000000	4,20	4,20
I006929	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO ATOXICO 500 LITROS	SBC	UN	1,00000000	311,22	311,22
I003585	CHAVE FACA TRIPOLAR 100A	SBC	UN	1,00000000	437,14	437,14
I003586	RECEPTACULO LOUCA REF. 1451 PARA LAMPADA	SBC	UN	1,00000000	2,34	2,34
					TOTAL MATERIAL:	**3162,20**

VALOR:	**4.035,77**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**407,83**
VALOR COM ENCARGOS:	**4.035,77**
VALOR BDI (25.00%):	**1.008,94**
VALOR TOTAL:	**4.035,77**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.1. 85333 - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,41	2,41
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL GERAL:	**3,62**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,50725000	11,49	5,83
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,50855000	8,49	4,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	**10,15**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00773950	5,55	0,04
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00145920	7,61	0,01
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00004110	553,02	0,02
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00107500	127,80	0,14
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00263550	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00004260	428,13	0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00003290	350,27	0,01
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00124030	162,44	0,20
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00264630	28,38	0,08
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00145920	10,79	0,02
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00004260	570,16	0,02
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,11148720	1,07	0,12
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00145920	16,86	0,02
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00002880	688,73	0,02
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00003290	673,93	0,02
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00160100	45,86	0,07
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00019860	151,17	0,03
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00016440	100,34	0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00875500	4,29	0,04
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01373460	8,60	0,12
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00064160	81,20	0,05
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00072000	112,27	0,08

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	1,16
VALOR:	14,93
VALOR ENCARGOS (87.51%):	4,73
VALOR COM ENCARGOS:	14,93
VALOR BDI (25.00%):	3,73
VALOR TOTAL:	1.000,31

3.2. 023746 - RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	1,13400000	9,64	10,93
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,85600000	7,13	13,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,16

VALOR:	24,16
VALOR ENCARGOS (87.51%):	11,28
VALOR COM ENCARGOS:	24,16
VALOR BDI (25.00%):	6,04
VALOR TOTAL:	4.947,48

3.3. 023212 - REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,68100000	7,11	19,06
I099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	SBC	H	1,44300000	9,62	13,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,94

VALOR:	32,94
VALOR ENCARGOS (87.51%):	15,38
VALOR COM ENCARGOS:	32,94
VALOR BDI (25.00%):	8,24
VALOR TOTAL:	2.701,08

3.4. 85406 - REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,75000000	0,31	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,75000000	0,02	0,06
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,75000000	2,41	6,63
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	2,75000000	0,88	2,42
					TOTAL GERAL:	9,96

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2,54275000	8,49	21,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,25427500	11,49	2,92
					TOTAL MAO DE OBRA:	**24,51**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,02128363	5,55	0,12
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00401280	7,61	0,03
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00341083	162,44	0,55
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00011715	570,16	0,07
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00727733	28,38	0,21
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00007920	688,73	0,05
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00054615	151,17	0,08
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02407625	4,29	0,10
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,03777015	8,60	0,32
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00198000	112,27	0,22
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00011303	553,02	0,06
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00295625	127,80	0,38
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00724763	5,59	0,04
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00011715	428,13	0,05
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00009048	350,27	0,03
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00401280	10,79	0,04
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,30658980	1,07	0,33
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00401280	16,86	0,07
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00009048	673,93	0,06
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00440275	45,86	0,20
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00045210	100,34	0,05
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00176440	81,20	0,14
					TOTAL MATERIAL:	**3,20**

VALOR:	**37,65**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**11,42**
VALOR COM ENCARGOS:	**37,65**
VALOR BDI (25.00%):	**9,41**
VALOR TOTAL:	**23.955,94**

3.5. 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,50000000	0,31	1,71
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,50000000	0,02	0,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,50000000	2,41	13,26
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,50000000	0,88	4,84
					TOTAL GERAL:	**19,92**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	5,08550000	8,49	43,18
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,50855000	11,49	5,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	**49,02**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,04256725	5,55	0,24
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00802560	7,61	0,06
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00682165	162,44	1,11
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00023430	570,16	0,13
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,01455465	28,38	0,41
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00015840	688,73	0,11
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00109230	151,17	0,17
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04815250	4,29	0,21
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,07554030	8,60	0,65
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00396000	112,27	0,44
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00022605	553,02	0,13
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00591250	127,80	0,76
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,01449525	5,59	0,08
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00023430	428,13	0,10
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00018095	350,27	0,06
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00802560	10,79	0,09
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,61317960	1,07	0,66
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00802560	16,86	0,14
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00018095	673,93	0,12
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00880550	45,86	0,40
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00090420	100,34	0,09
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00352880	81,20	0,29
					TOTAL MATERIAL:	**6,45**

VALOR:	**75,28**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**22,82**
VALOR COM ENCARGOS:	**75,28**
VALOR BDI (25.00%):	**18,82**
VALOR TOTAL:	**696,34**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.6. S97641S - Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (m2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38413S	Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	ORSE	un	0,00000000	536,28	0,00
I11359S	Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	ORSE	un	0,00002114	520,16	0,01
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,01

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente	ORSE	h	0,14249571	8,14	1,16
I12872S	Gesseiro	ORSE	h	0,07196309	10,33	0,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38393S	Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo)	ORSE	un	0,00031710	7,41	0,00
I12815S	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	ORSE	un	0,00192374	4,18	0,01
I25966S	Redutor tipo thinner para acabamento	ORSE	l	0,00031710	11,00	0,00
I37371S	Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	0,21140000	0,39	0,08
I38382S	Linha de pedreiro lisa 100 m	ORSE	un	0,00057078	5,45	0,00
I36144S	Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1	ORSE	un	0,02357110	0,70	0,02
I37372S	Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	0,21140000	0,29	0,06
I00010S	Balde plastico capacidade *10* l	ORSE	un	0,00169120	6,18	0,01
I38399S	Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	ORSE	un	0,00006342	102,16	0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00014798	82,68	0,01
I36146S	Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	ORSE	un	0,00025368	107,14	0,03
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00033824	30,25	0,01
I38476S	Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus	ORSE	un	0,00004228	153,93	0,01
I36149S	Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla	ORSE	un	0,00014798	74,05	0,01
I37370S	Alimentacao - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	0,21140000	1,22	0,26
I38390S	Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	ORSE	un	0,00031710	16,43	0,01
I38477S	Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida	ORSE	un	0,00000000	435,95	0,00
I37373S	Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	0,21140000	0,02	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00289618	5,67	0,02
I36150S	Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	ORSE	un	0,00054964	18,71	0,01
I36153S	Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia	ORSE	un	0,00023254	84,29	0,02
I38396S	Selador horizontal para fita de aco 1 "	ORSE	un	0,00002114	245,90	0,01
					TOTAL MATERIAL:	0,59

VALOR:	2,49
VALOR ENCARGOS (87.51%):	0,88
VALOR COM ENCARGOS:	2,49
VALOR BDI (25.00%):	0,62
VALOR TOTAL:	581,71

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1. MPAM-84475 - LUMINARIA LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO , COMBINADOS, COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA , COM LAMPADA LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA 30.000,00 DE USO. LUMINOCENTER EAA06-OU SIMILAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	5,05200000	8,61	43,50
I099250	ELETRICISTA	SBC	H	5,56700000	11,74	65,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	108,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-676662	LUMINARIA LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO , COMBINADOS, COM DIFUSORES EM POLICARBONATO TEXTURIZADO. COMPLETA , COM LAMPADA LED TUBULAR 10W E DRIVER MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA 30.000,00 DE USO. LUMINOCENTER EAA06-OU SIMILAR	PROPRIA	UN	1,00000000	376,37	376,37
					TOTAL MATERIAL:	376,37

VALOR:	485,23
VALOR ENCARGOS (87.51%):	50,82
VALOR COM ENCARGOS:	485,23
VALOR BDI (25.00%):	121,31
VALOR TOTAL:	38.333,17

4.2. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,59400000	0,31	0,18
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,59400000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,59400000	2,41	1,43
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,59400000	0,88	0,52
					TOTAL GERAL:	2,14

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,36980590	14,02	5,18
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,24207350	10,51	2,54
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00459726	5,55	0,03
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00086676	7,61	0,01
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00073674	162,44	0,12
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002530	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00157190	28,38	0,04
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	0,88	0,88
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,70	1,70

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001711	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00011797	151,17	0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00520048	4,29	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00815835	8,60	0,07
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00042768	112,27	0,05
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002442	553,02	0,01
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,58	4,58
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00063856	127,80	0,08
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00156548	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002530	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001954	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00086676	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,06622339	1,07	0,07
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00086676	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001954	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00095100	45,86	0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00009765	100,34	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00038112	81,20	0,03
					TOTAL MATERIAL:	**7,84**

VALOR:	**17,73**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**3,60**
VALOR COM ENCARGOS:	**17,73**
VALOR BDI (25.00%):	**4,43**
VALOR TOTAL:	**372,33**

4.3. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57400000	0,31	0,18
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57400000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57400000	2,41	1,38
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,57400000	0,88	0,51
					TOTAL GERAL:	**2,08**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,35950490	14,02	5,04
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,23177250	10,51	2,44

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA: 7,48

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00444248	5,55	0,02
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00083758	7,61	0,01
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00071194	162,44	0,12
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002446	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00151898	28,38	0,04
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	4,02	4,02
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	0,88	0,88
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,70	1,70
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001653	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00011401	151,17	0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00502538	4,29	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00788367	8,60	0,07
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00041328	112,27	0,05
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002360	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00061706	127,80	0,08
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00151278	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002446	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001888	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00083758	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,06399365	1,07	0,07
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00083758	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001888	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00091898	45,86	0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00009437	100,34	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00036828	81,20	0,03

TOTAL MATERIAL: 7,27

VALOR: 16,81
VALOR ENCARGOS (87.51%): 3,47
VALOR COM ENCARGOS: 16,81
VALOR BDI (25.00%): 4,20
VALOR TOTAL: 554,73

4.4. I068744 - VENTOKIT 150 BIVOLT (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I068744	VENTOKIT 150 BIVOLT	SBC	UN	1,00000000	167,33	167,33
					TOTAL MATERIAL:	167,33

VALOR:	167,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	167,33
VALOR BDI (25.00%):	41,83
VALOR TOTAL:	2.342,62

5.1. 053037 - RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,84500000	8,61	7,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007495	GRELHA QUADRADA PVC 100mm	SBC	UN	1,00000000	6,16	6,16
I007506	RALO PVC SIFONADO QUADRADO 100 x 53 x 40	SBC	UN	1,00000000	9,28	9,28
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,08000000	6,54	0,52
I000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	SBC	UN	0,01100000	5,85	0,06
					TOTAL MATERIAL:	16,02

VALOR:	23,30
VALOR ENCARGOS (87.51%):	3,40
VALOR COM ENCARGOS:	23,30
VALOR BDI (25.00%):	5,82
VALOR TOTAL:	629,10

5.2. 86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36000000	0,31	0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36000000	2,41	0,87
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36000000	0,88	0,32
					TOTAL GERAL:	1,31

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,09153900	8,49	0,78
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,27391500	11,49	3,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00278623	5,55	0,02
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00052531	7,61	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00044651	162,44	0,07
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001533	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00095267	28,38	0,03
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001037	688,73	0,01
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	123,24	123,24
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00007149	151,17	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00315180	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00494445	8,60	0,04
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	1,56	0,08
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00025920	112,27	0,03
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00001480	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00038700	127,80	0,05
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00094879	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001533	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001184	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00052531	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,04013539	1,07	0,04
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00052531	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001184	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00057636	45,86	0,03
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00005919	100,34	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00023097	81,20	0,02
					TOTAL MATERIAL:	**123,76**

VALOR:	**128,97**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**1,83**
VALOR COM ENCARGOS:	**128,97**
VALOR BDI (25.00%):	**32,24**
VALOR TOTAL:	**4.771,89**

5.3. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70886160	0,31	1,46
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70886160	0,02	0,09
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70886160	2,41	11,35
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,70886160	0,88	4,14

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL GERAL: 17,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,05537254	8,49	0,47
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,58481132	8,62	13,66
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	3,13709777	11,49	36,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,03644427	5,55	0,20
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,18000000	0,41	0,48
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00687115	7,61	0,05
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02812000	28,76	0,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,83449420	0,42	1,19
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00584042	162,44	0,95
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,01246105	28,38	0,35
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00020060	570,16	0,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,43897000	1,05	0,46
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00013562	688,73	0,09
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,27054000	1,73	3,93
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00093514	151,17	0,14
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04122615	4,29	0,18
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,06467436	8,60	0,56
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00339039	112,27	0,38
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00019358	553,02	0,11
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,89000000	0,69	0,61
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00506208	127,80	0,65
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,01241025	5,59	0,07
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00020060	428,13	0,09
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00015493	350,27	0,05
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00687115	10,79	0,07
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,52497780	1,07	0,56
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,76	3,76
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00687115	16,86	0,12
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,02505000	33,11	0,83
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00015493	673,93	0,10
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00738300	38,77	0,29
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00753891	45,86	0,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00077413	100,34	0,08
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00302122	81,20	0,25
					TOTAL MATERIAL:	**17,87**

VALOR:	**85,01**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**23,34**
VALOR COM ENCARGOS:	**85,01**
VALOR BDI (25.00%):	**21,25**
VALOR TOTAL:	**9.436,11**

5.4. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53000000	2,41	1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53000000	0,31	0,16
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,53000000	0,88	0,47
					TOTAL GERAL:	**1,92**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,30435000	11,49	3,50
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,23333500	8,62	2,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	**5,51**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00410194	5,55	0,02
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002178	553,02	0,01
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00077338	7,61	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00056975	127,80	0,07
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00139682	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002258	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001744	350,27	0,01
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	49,14	49,14
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00065736	162,44	0,11
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00140254	28,38	0,04
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002258	570,16	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00077338	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,05908822	1,07	0,06
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00077338	16,86	0,01
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001526	688,73	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001744	673,93	0,01
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	5,75	0,07
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00084853	45,86	0,04
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00010526	151,17	0,02
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00008713	100,34	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00464015	4,29	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00727934	8,60	0,06
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00034005	81,20	0,03
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00038160	112,27	0,04
					TOTAL MATERIAL:	**49,83**

VALOR:	**57,25**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**2,57**
VALOR COM ENCARGOS:	**57,25**
VALOR BDI (25.00%):	**14,31**
VALOR TOTAL:	**1.545,75**

5.5. 053499 - REPOSICIONAMENTO PONTO ESGOTO PRIMARIO-VASO SANITARIO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,25800000	8,61	2,22
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,25800000	9,62	2,48
					TOTAL MAO DE OBRA:	**4,70**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I065049	TAMPAO DE EXPANSAO FERRO FUNDIDO TPE SMU 125mm	SBC	UN	1,00000000	36,58	36,58
I062093	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 125mm x 54,5mm	SBC	UN	1,00000000	27,71	27,71
					TOTAL MATERIAL:	**64,29**

VALOR:	**68,99**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**2,20**
VALOR COM ENCARGOS:	**68,99**
VALOR BDI (25.00%):	**17,25**
VALOR TOTAL:	**3.449,50**

5.6. 053028 - PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,33800000	8,61	20,13
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,87000000	9,62	27,61
					TOTAL MAO DE OBRA:	**47,74**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002690	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	UN	1,00000000	1,29	1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,01500000	19,59	0,29
I003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,00800000	0,86	0,01
I002697	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm (METRO)	SBC	M	1,10000000	3,23	3,55
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,01400000	6,54	0,09
					TOTAL MATERIAL:	**5,23**

VALOR:	**52,97**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**22,29**
VALOR COM ENCARGOS:	**52,97**
VALOR BDI (25.00%):	**13,24**
VALOR TOTAL:	**2.595,53**

5.7. S02111 - Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	11,72	23,44
I06111S	Servente	ORSE	h	2,00000000	8,14	16,28
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	2,00000000	11,72	23,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	**63,16**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01747S	Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de "56 x 33 x 12" cm	ORSE	un	1,00000000	103,28	103,28
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,61080000	7,80	4,76
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00080000	8,78	0,01
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00080000	24,46	0,02
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00020000	13,30	0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00360000	6,30	0,02
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00120000	17,13	0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00040000	8,54	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00040000	13,03	0,01
I02258	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	111,02	111,02
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00060000	6,26	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00040000	82,68	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,44980000	2,73	1,23
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00020000	12,71	0,00
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	26,75	26,75
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,02700000	85,80	2,32
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00480000	30,25	0,15
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00120000	8,19	0,01
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	12,32	0,00
I10789	Nivel de bolha de madeira	ORSE	un	0,00040000	7,02	0,00
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00220000	12,68	0,03

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00900000	53,39	0,48
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00080000	32,21	0,03
I02016	Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	ORSE	un	1,00000000	139,31	139,31
I02082	Tampo em granito cinza andorinha para pia ou lavatório, e=2cm, inclusive rodopia	ORSE	m	1,40000000	64,23	89,92
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,01380000	5,67	0,08
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00480000	4,29	0,02
I10592	Lima chata 1 1/2"	ORSE	un	0,00020000	6,65	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00140000	9,17	0,01
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00020000	35,35	0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00100000	5,58	0,01
I10599	Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,01080000	13,81	0,15
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00140000	14,66	0,02
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00080000	11,62	0,01
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00020000	212,92	0,04
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,02700000	2,50	0,07
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00140000	13,26	0,02
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00040000	13,49	0,01
					TOTAL MATERIAL:	**479,85**

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,61080000	2,50	1,53
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00240000	326,00	0,78
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,02700000	5,65	0,15
					TOTAL SERVICO:	**2,46**

VALOR:	**545,28**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**29,48**
VALOR COM ENCARGOS:	**545,28**
VALOR BDI (25.00%):	**136,32**
VALOR TOTAL:	**1.635,84**

6.1. 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,30000000	0,31	0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,30000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,30000000	2,41	0,72
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,30000000	0,88	0,26
					TOTAL GERAL:	**1,08**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,30357000	9,90	3,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	**3,01**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00232185	5,55	0,01
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00043776	7,61	0,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00037209	162,44	0,06
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001278	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00079389	28,38	0,02
00003104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	SINAPI	CJ	1,00000000	197,79	197,79
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000864	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00005958	151,17	0,01
00011523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	SINAPI	UN	1,00000000	8,60	8,60
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	SINAPI	UN	1,00000000	590,24	590,24
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00262650	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00412038	8,60	0,04
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00021600	112,27	0,02
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00001233	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00032250	127,80	0,04
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00079065	5,59	0,00
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001278	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00000987	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00043776	10,79	0,00
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,03344616	1,07	0,04
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00043776	16,86	0,01
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,89000000	162,61	307,33
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00000987	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00048030	45,86	0,02
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00004932	100,34	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00019248	81,20	0,02
					TOTAL MATERIAL:	**1104,31**

VALOR:	**1.108,40**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**1,40**
VALOR COM ENCARGOS:	**1.108,40**
VALOR BDI (25.00%):	**277,10**

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR TOTAL: 37.685,60

6.2. 112651 - PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099230	SERRALHEIRO	SBC	H	3,40000000	16,41	55,79
I099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SBC	H	3,40000000	8,61	29,27
					TOTAL MAO DE OBRA:	85,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I029918	PORTA COM FOLHA VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO BRONZE C28	SBC	M2	1,00000000	253,50	253,50
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00400000	46,80	0,19
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	4,80000000	0,48	2,30
					TOTAL MATERIAL:	255,99

VALOR:	341,05
VALOR ENCARGOS (87.51%):	39,70
VALOR COM ENCARGOS:	341,05
VALOR BDI (25.00%):	85,26
VALOR TOTAL:	2.701,12

6.3. M345 - Chapa de aço n. 28 fina galvanizada (kg)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M345	Chapa de aço n. 28 fina galvanizada	SICRO	kg	1,00000000	3,85	3,85
					TOTAL MATERIAL:	3,85

VALOR:	3,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,85
VALOR BDI (25.00%):	0,96
VALOR TOTAL:	64,91

6.4. 00039484 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	251,34	251,34
					TOTAL MATERIAL:	251,34

VALOR:	251,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	251,34
VALOR BDI (25.00%):	62,84
VALOR TOTAL:	4.524,12

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.5. 00039485 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	263,22	263,22
					TOTAL MATERIAL:	263,22

VALOR:	263,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	263,22
VALOR BDI (25.00%):	65,80
VALOR TOTAL:	3.685,08

6.6. 00034378 - JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034378	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL)	SINAPI	UN	1,00000000	189,30	189,30
					TOTAL MATERIAL:	189,30

VALOR:	189,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	189,30
VALOR BDI (25.00%):	47,32
VALOR TOTAL:	567,90

6.7. COMP-328504 - BASCULANTE EM ALUMINIO , COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,00000000	8,49	8,49
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,49	11,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008430	MASSA COMUM DE VIDRACEIRO	SBC	kg	1,00000000	4,21	4,21
00011189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	145,59	145,59
INS-163353	BASCULANTE EM ALUMINIO , COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE	PROPRIA	M2	1,00000000	351,00	351,00
					TOTAL MATERIAL:	500,80

VALOR:	520,78
VALOR ENCARGOS (87.51%):	9,32
VALOR COM ENCARGOS:	520,78
VALOR BDI (25.00%):	130,20
VALOR TOTAL:	1.900,85

6.8. 94581 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,27408000	0,31	1,63
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,27408000	0,02	0,11
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,27408000	2,41	12,71
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	5,27408000	0,88	4,64
					TOTAL GERAL:	**19,09**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,90917807	8,49	16,21
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	3,45508870	11,49	39,70
					TOTAL MAO DE OBRA:	**55,91**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,04081874	5,55	0,23
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00769593	7,61	0,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,27171000	0,42	3,89
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00654144	162,44	1,06
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00022468	570,16	0,13
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,01395679	28,38	0,40
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00015189	688,73	0,10
00000601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA).	SINAPI	M2	1,00010000	235,85	235,87
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00104743	151,17	0,16
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04617458	4,29	0,20
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,07243739	8,60	0,62
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00379734	112,27	0,43
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00021677	553,02	0,12
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00566965	127,80	0,72
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,01389983	5,59	0,08
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00022468	428,13	0,10
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00017352	350,27	0,06
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00769593	10,79	0,08
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,58799241	1,07	0,63
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00769593	16,86	0,13
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00017352	673,93	0,12
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02415000	38,77	0,94
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00844381	45,86	0,39
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00086707	100,34	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00338386	81,20	0,27
					TOTAL MATERIAL:	**246,88**

VALOR:	**321,78**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**26,06**
VALOR COM ENCARGOS:	**321,78**
VALOR BDI (25.00%):	**80,44**
VALOR TOTAL:	**8.446,72**

6.9. 00039482 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	261,03	261,03
					TOTAL MATERIAL:	**261,03**

VALOR:	**261,03**
VALOR ENCARGOS:	**0,00**
VALOR COM ENCARGOS:	**261,03**
VALOR BDI (25.00%):	**65,26**
VALOR TOTAL:	**261,03**

7.1. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19610000	0,31	0,37
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19610000	0,02	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19610000	2,41	2,88
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,19610000	0,88	1,05
					TOTAL GERAL:	**4,32**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,40551777	8,49	3,44
00012872	GESSEIRO	SINAPI	H	0,80481582	10,12	8,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	**11,58**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00925722	5,55	0,05
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00174535	7,61	0,01
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	7,02	0,05
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00148353	162,44	0,24
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	SINAPI	KG	0,99640000	0,48	0,48
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00005095	570,16	0,03

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00316524	28,38	0,09
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00003445	688,73	0,02
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00023754	151,17	0,04
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01047186	4,29	0,04
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01642796	8,60	0,14
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00086119	112,27	0,10
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00004916	553,02	0,03
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00128581	127,80	0,16
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	SINAPI	CENTO	0,03080000	12,80	0,39
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00315232	5,59	0,02
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00005095	428,13	0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00003935	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00174535	10,79	0,02
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,13334984	1,07	0,14
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00174535	16,86	0,03
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,02930000	10,83	11,15
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00003935	673,93	0,03
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00191496	45,86	0,09
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00019664	100,34	0,02
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	14,17	0,35
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00076742	81,20	0,06
					TOTAL MATERIAL:	**13,81**

VALOR:	**29,72**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**5,40**
VALOR COM ENCARGOS:	**29,72**
VALOR BDI (25.00%):	**7,43**
VALOR TOTAL:	**6.875,42**

8.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,22000000	0,31	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,22000000	0,02	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,22000000	2,41	2,94
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,22000000	0,88	1,07
					TOTAL GERAL:	**4,41**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,44752400	8,49	3,80
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,79131000	11,49	9,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00944219	5,55	0,05
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00178023	7,61	0,01
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00151316	162,44	0,25
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00005197	570,16	0,03
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00322848	28,38	0,09
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,14690000	61,62	9,05
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00003513	688,73	0,02
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00024229	151,17	0,04
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01068110	4,29	0,05
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01675621	8,60	0,14
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00087840	112,27	0,10
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00005014	553,02	0,03
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00131150	127,80	0,17
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00321531	5,59	0,02
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00005197	428,13	0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00004014	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00178023	10,79	0,02
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,13601439	1,07	0,15
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00178023	16,86	0,03
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	201,52	201,52
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00004014	673,93	0,03
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	10,53	21,06
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00195322	45,86	0,09
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	0,93	0,93
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00020057	100,34	0,02
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00078275	81,20	0,06
					TOTAL MATERIAL:	233,99

VALOR:	251,28
VALOR ENCARGOS (87.51%):	6,01
VALOR COM ENCARGOS:	251,28
VALOR BDI (25.00%):	62,82

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR TOTAL: 7.789,68

8.2. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,18000000	0,31	0,37
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,18000000	0,02	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,18000000	2,41	2,84
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,18000000	0,88	1,04
					TOTAL GERAL:	4,27

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,34581400	8,49	2,94
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,85218000	11,49	9,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00913264	5,55	0,05
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00172187	7,61	0,01
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	49,32	49,32
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	2,11	2,11
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00146357	162,44	0,24
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00005026	570,16	0,03
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00312265	28,38	0,09
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,05070000	61,62	3,12
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00003397	688,73	0,02
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00023434	151,17	0,04
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01033090	4,29	0,04
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01620682	8,60	0,14
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,13790000	1,56	0,22
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00084960	112,27	0,10
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00004850	553,02	0,03
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00126850	127,80	0,16
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00310992	5,59	0,02
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00005026	428,13	0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00003884	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00172187	10,79	0,02
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	4,68	4,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,13155491	1,07	0,14
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00172187	16,86	0,03
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	7,81	15,62
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	31,54	31,54
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00003884	673,93	0,03
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00188918	45,86	0,09
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS "50 X 35 X 25" CM	SINAPI	UN	0,00019400	100,34	0,02
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00075708	81,20	0,06
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	1,68	1,68
					TOTAL MATERIAL:	**109,68**
					VALOR:	**126,64**
					VALOR ENCARGOS (87.51%):	**5,92**
					VALOR COM ENCARGOS:	**126,64**
					VALOR BDI (25.00%):	**31,66**
					VALOR TOTAL:	**1.772,96**

8.3. 00036081 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	108,42	108,42
					TOTAL MATERIAL:	**108,42**
					VALOR:	**108,42**
					VALOR ENCARGOS:	**0,00**
					VALOR COM ENCARGOS:	**108,42**
					VALOR BDI (25.00%):	**27,10**
					VALOR TOTAL:	**1.301,04**

8.4. 00036205 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	101,68	101,68
					TOTAL MATERIAL:	**101,68**
					VALOR:	**101,68**
					VALOR ENCARGOS:	**0,00**
					VALOR COM ENCARGOS:	**101,68**
					VALOR BDI (25.00%):	**25,42**
					VALOR TOTAL:	**1.220,16**

8.5. 00036204 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	91,56	91,56
					TOTAL MATERIAL:	91,56

VALOR:	91,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	91,56
VALOR BDI (25.00%):	22,89
VALOR TOTAL:	1.098,72

8.6. 00036796 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	105,29	105,29
					TOTAL MATERIAL:	105,29

VALOR:	105,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	105,29
VALOR BDI (25.00%):	26,32
VALOR TOTAL:	3.895,73

8.7. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099661	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	SBC	H	0,72200000	5,63	4,06
I099537	VIDRACEIRO	SBC	H	0,72200000	7,05	5,09
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,15

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003847	CHAPA ISOPOR F1 AUTO EXTINGUIVEL 10mm	SBC	M2	1,05000000	5,46	5,73
I000213	SIKAFIX SUPER COLA PARA CHAPISCO/ARGAMASSA	SBC	GL	0,05000000	28,58	1,43
I011802	MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO	SBC	M	4,32000000	36,06	155,78
I011801	ESPELHO INCOLOR OPTMIRROR 4mm 45x60cm (CORTADO)	SBC	M2	1,00000000	11,56	11,56
					TOTAL MATERIAL:	174,50

VALOR:	183,65
VALOR ENCARGOS (87.51%):	4,27
VALOR COM ENCARGOS:	183,65
VALOR BDI (25.00%):	45,91
VALOR TOTAL:	8.021,83

8.8. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36960000	0,31	0,11

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36960000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36960000	2,41	0,89
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,36960000	0,88	0,33
					TOTAL GERAL:	**1,34**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,04605830	8,62	0,40
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,32890090	11,49	3,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	**4,18**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00286052	5,55	0,02
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00053932	7,61	0,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00045840	162,44	0,07
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001576	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00097808	28,38	0,03
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001064	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00007340	151,17	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00323586	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00507632	8,60	0,04
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00026610	112,27	0,03
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00001518	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00039732	127,80	0,05
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00097408	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001576	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001216	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00053932	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,04120568	1,07	0,04
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00053932	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001216	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00059172	45,86	0,03
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00006076	100,34	0,01
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00023712	81,20	0,02
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	33,63	33,63
					TOTAL MATERIAL:	**34,07**

VALOR:	**39,57**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**1,96**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	39,57
VALOR BDI (25.00%):	9,89
VALOR TOTAL:	1.068,39

8.9. I000980 - DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO (ROLO 300m) EM BANHEIRO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000980	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO (ROLO 300m) EM BANHEIRO	SBC	UN	1,00000000	38,92	38,92
					TOTAL MATERIAL:	38,92

VALOR:	38,92
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	38,92
VALOR BDI (25.00%):	9,73
VALOR TOTAL:	1.634,64

8.10. I017852 - MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO DECA (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I017852	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO DECA	SBC	UN	1,00000000	171,52	171,52
					TOTAL MATERIAL:	171,52

VALOR:	171,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	171,52
VALOR BDI (25.00%):	42,88
VALOR TOTAL:	1.886,72

8.11. 00036519 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	SINAPI	UN	1,00000000	294,27	294,27
					TOTAL MATERIAL:	294,27

VALOR:	294,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	294,27
VALOR BDI (25.00%):	73,57
VALOR TOTAL:	10.887,99

8.12. COMP-976569 - CUBA DE SEMI ENCAIXE 41*41 BRANCO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-005007	CAIXA DE SEMI ENCAIXE 41*41 BRANCO	PROPRIA	UN	1,00000000	491,40	491,40
					TOTAL MATERIAL:	491,40

VALOR:	491,40

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	491,40
VALOR BDI (25.00%):	122,85
VALOR TOTAL:	18.181,80

8.13. 00038189 - DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038189	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	1,00000000	122,38	122,38
					TOTAL MATERIAL:	122,38

VALOR:	122,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	122,38
VALOR BDI (25.00%):	30,60
VALOR TOTAL:	489,52

8.15. 190188 - CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCO GELO L-41 - DECA COM METAIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,60000000	8,61	22,39
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,60000000	9,62	25,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	47,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I030011	APARELHO PARA LAVATORIO CROMADO	SBC	UN	1,00000000	179,40	179,40
I006900	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO	SBC	UN	1,00000000	77,92	77,92
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00100000	46,80	0,05
I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	KG	0,70000000	3,01	2,11
I003818	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	SBC	UN	1,00000000	10,14	10,14
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	0,70000000	0,27	0,19
I033132	VALVULA METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" PARA CUBA	SBC	UN	1,00000000	46,02	46,02
I028152	CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCO GELO L-41 - DECA	SBC	UN	1,00000000	42,82	42,82
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	8,10000000	0,48	3,89
					TOTAL MATERIAL:	362,54

VALOR:	409,94
VALOR ENCARGOS (87.51%):	22,13
VALOR COM ENCARGOS:	409,94
VALOR BDI (25.00%):	102,48
VALOR TOTAL:	409,94

8.14. COMP-314368 - BALCAO PARA PIA DE GRANITO MEDINDO 1,23X0,49X0,52, EM MDF BRANCO (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-053631	BALCAO PARA BIA EM GRANITO (JA EXISTENTE) MEDINDO 1,23X0,	PROPRIA	UN	1,00000000	1404,00	1404,00

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

INS-053631 49X0,52) CONFECIONADO EM PLACA MDF NA COR BRANCO, COM BORDA PVC CHATA NA COR BRANCO , MARCA HORIZONTE MOVEIS, COMO SEGUE : 3 NICHOS DO LADO ESQUERDO 0,39X0,1466
01 PORTA CENTRAL COM LATERAL CEGA 0,41X0,43X(0,31X0,33)
03 GAVETAS 0,17X0,14
01 CANTO CURVO

TOTAL MATERIAL:	1404,00
VALOR:	1.404,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.404,00
VALOR BDI (25.00%):	351,00
VALOR TOTAL:	1.404,00

9.1. 87468 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,61711100	0,31	0,50
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,61711100	0,02	0,03
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,61711100	2,41	3,90
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,61711100	0,88	1,42
					TOTAL GERAL:	5,85

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,62766360	8,49	5,33
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,01710000	11,49	11,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,01251563	5,55	0,07
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00235969	7,61	0,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,86502100	0,42	0,78
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00200570	162,44	0,33
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00006889	570,16	0,04
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00427936	28,38	0,12
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,94608200	1,25	2,43
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00004657	688,73	0,03
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00032116	151,17	0,05
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01415781	4,29	0,06
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,02221037	8,60	0,19
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00116432	112,27	0,13
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00006646	553,02	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00173839	127,80	0,22
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00426190	5,59	0,02
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00006889	428,13	0,03
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00005320	350,27	0,02
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00235969	10,79	0,03
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,18028718	1,07	0,19
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00235969	16,86	0,04
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00005320	673,93	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01297800	38,77	0,50
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00258899	45,86	0,12
00000651	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	1,47	19,99
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	21,75	0,22
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00026585	100,34	0,03
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00103754	81,20	0,08
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,45	0,61

TOTAL MATERIAL:	**26,43**
VALOR:	**49,28**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**7,93**
VALOR COM ENCARGOS:	**49,28**
VALOR BDI (25.00%):	**12,32**
VALOR TOTAL:	**8.896,52**

9.2. 96366 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,92100000	0,31	0,29
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,92100000	0,02	0,02
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,92100000	2,41	2,22
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,92100000	0,88	0,81
					TOTAL GERAL:	**3,34**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,18734982	8,49	1,59
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	SINAPI	H	0,74365224	10,42	7,75
					TOTAL MAO DE OBRA:	**9,34**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00712808	5,55	0,04
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,	SINAPI	KG	1,03270000	3,29	3,40

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00039434	SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)					
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00134392	7,61	0,01
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	0,05	1,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00114231	162,44	0,19
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00003924	570,16	0,02
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00243724	28,38	0,07
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76040000	3,28	2,49
00039437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	UN	20,00770000	0,10	2,00
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00002652	688,73	0,02
00039413	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	4,21200000	16,57	69,79
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,19	0,48
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00018291	151,17	0,03
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00806335	4,29	0,03
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01264956	8,60	0,11
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,80760000	0,11	0,09
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00066312	112,27	0,07
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,99100000	3,73	7,43
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00003785	553,02	0,02
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00099008	127,80	0,13
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00242730	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00003924	428,13	0,02
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00003030	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00134392	10,79	0,01
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	2,45	1,81
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,10267971	1,07	0,11
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00134392	16,86	0,02
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00003030	673,93	0,02
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02430000	25,30	0,61
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00147452	45,86	0,07
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00015141	100,34	0,02
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00059091	81,20	0,05

TOTAL MATERIAL: 90,18

VALOR: 102,84

VALOR ENCARGOS (87.51%): 4,35

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	102,84
VALOR BDI (25.00%):	25,71
VALOR TOTAL:	1.908,71

9.3. I010434 - GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	1,00000000	217,62	217,62
					TOTAL MATERIAL:	217,62

VALOR:	217,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	217,62
VALOR BDI (25.00%):	54,40
VALOR TOTAL:	23.587,83

10.1. 190404 - BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099664	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	SBC	H	3,19600000	8,61	27,52
I099398	MARMORISTA	SBC	H	2,75300000	11,74	32,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,84

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	SBC	M2	1,05000000	217,62	228,50
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00100000	46,80	0,05
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	4,60000000	0,48	2,21
					TOTAL MATERIAL:	230,76

VALOR:	290,60
VALOR ENCARGOS (87.51%):	27,94
VALOR COM ENCARGOS:	290,60
VALOR BDI (25.00%):	72,65
VALOR TOTAL:	7.945,00

11.1. 170048 - PISO ALTA RES.KORODUR 8mm-PARA RESISTENCIA ATE 500 Kg/cm2 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	1,65000000	9,64	15,91
I099900	SERVENTE	SBC	H	1,44300000	7,13	10,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005434	IMPERMEABILIZANTE KOROPOX A+B	SBC	KG	1,30000000	32,76	42,59
I005433	ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA KORODUR POX	SBC	KG	5,84000000	0,83	4,85
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,03000000	46,80	1,40
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	12,96900000	0,48	6,23

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	55,07
VALOR:	81,27
VALOR ENCARGOS (87.51%):	12,24
VALOR COM ENCARGOS:	81,27
VALOR BDI (25.00%):	20,32
VALOR TOTAL:	3.576,69

11.2. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,31	0,18
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	2,41	1,40
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,88	0,51
					TOTAL GERAL:	2,10

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,19324900	8,49	1,64
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,39464100	10,44	4,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00448892	5,55	0,02
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00084634	7,61	0,01
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	37,08	39,30
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00071938	162,44	0,12
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002470	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00153486	28,38	0,04
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001670	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00011518	151,17	0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00507790	4,29	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00796606	8,60	0,07
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00041760	112,27	0,05
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002384	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00062350	127,80	0,08
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00152860	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002470	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001908	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00084634	10,79	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,06466258	1,07	0,07
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,24000000	4,47	1,07
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00084634	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001908	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00092858	45,86	0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00009536	100,34	0,01
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	SINAPI	KG	8,62000000	2,12	18,27
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00037212	81,20	0,03
					TOTAL MATERIAL:	**59,31**

VALOR:	**67,17**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**2,69**
VALOR COM ENCARGOS:	**67,17**
VALOR BDI (25.00%):	**16,79**
VALOR TOTAL:	**14.401,92**

11.3. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,31	0,18
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	2,41	1,40
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,58000000	0,88	0,51
					TOTAL GERAL:	**2,10**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,19324900	8,49	1,64
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,39464100	10,44	4,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	**5,76**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00448892	5,55	0,02
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00084634	7,61	0,01
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	37,08	39,30
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00071938	162,44	0,12
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002470	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00153486	28,38	0,04
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001670	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00011518	151,17	0,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00507790	4,29	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00796606	8,60	0,07
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00041760	112,27	0,05
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002384	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00062350	127,80	0,08
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00152860	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002470	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001908	350,27	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00084634	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,06466258	1,07	0,07
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,24000000	4,47	1,07
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00084634	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001908	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00092858	45,86	0,04
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00009536	100,34	0,01
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	SINAPI	KG	8,62000000	2,12	18,27
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00037212	81,20	0,03
					TOTAL MATERIAL:	**59,31**

VALOR:	**67,17**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**2,69**
VALOR COM ENCARGOS:	**67,17**
VALOR BDI (25.00%):	**16,79**
VALOR TOTAL:	**51.581,19**

11.4. 87904 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31973800	0,31	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31973800	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31973800	2,41	0,77
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31973800	0,88	0,28
					TOTAL GERAL:	**1,16**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,13907622	8,49	1,18
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,18612930	11,49	2,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	**3,32**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00247461	5,55	0,01
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00046656	7,61	0,00

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,68457800	0,42	0,71
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00039657	162,44	0,06
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001363	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00084612	28,38	0,02
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000921	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00006349	151,17	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00279932	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00439147	8,60	0,04
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00023021	112,27	0,03
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00001314	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00034373	127,80	0,04
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00084267	5,59	0,00
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001363	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001051	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00046656	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,03564670	1,07	0,04
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00046656	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001051	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00051190	45,86	0,02
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00005257	100,34	0,01
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00441000	46,80	0,21
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00020515	81,20	0,02
					TOTAL MATERIAL:	**1,30**

VALOR:	**5,76**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**1,56**
VALOR COM ENCARGOS:	**5,76**
VALOR BDI (25.00%):	**1,44**
VALOR TOTAL:	**1.837,73**

11.5. 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,91701800	0,31	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,91701800	0,02	0,04
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,91701800	2,41	4,62
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,91701800	0,88	1,69

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL GERAL: 6,94

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,15646101	8,49	9,82
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,79333800	11,49	9,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,01483676	5,55	0,08
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00279732	7,61	0,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,68559800	0,42	2,39
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00237767	162,44	0,39
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00008167	570,16	0,05
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00507300	28,38	0,14
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	5,93271600	1,25	7,42
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00005520	688,73	0,04
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00038072	151,17	0,06
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01678349	4,29	0,07
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,02632948	8,60	0,23
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00138025	112,27	0,15
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00007879	553,02	0,04
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00206079	127,80	0,26
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	7,13	0,99
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00505230	5,59	0,03
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00008167	428,13	0,03
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00006307	350,27	0,02
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00279732	10,79	0,03
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,21372298	1,07	0,23
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00279732	16,86	0,05
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00006307	673,93	0,04
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03956400	38,77	1,53
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00306915	45,86	0,14
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00031515	100,34	0,03
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00122996	81,20	0,10
					TOTAL MATERIAL:	14,56

VALOR:	40,42
VALOR ENCARGOS (87.51%):	8,83
VALOR COM ENCARGOS:	40,42

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.00%): 10,10

VALOR TOTAL: 12.896,00

12.1. 73948/002 - LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50000000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50000000	2,41	1,21
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50000000	0,31	0,16
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,50000000	0,88	0,44
					TOTAL GERAL:	1,82

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,50855000	8,49	4,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00386975	5,55	0,02
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00002055	553,02	0,01
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00072960	7,61	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00053750	127,80	0,07
00000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	SINAPI	UN	0,05800000	5,43	0,31
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00131775	5,59	0,01
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00002130	428,13	0,01
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00001645	350,27	0,01
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00062015	162,44	0,10
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00132315	28,38	0,04
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00002130	570,16	0,01
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00072960	10,79	0,01
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,05574360	1,07	0,06
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00072960	16,86	0,01
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00001440	688,73	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00001645	673,93	0,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00080050	45,86	0,04
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00009930	151,17	0,02
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00008220	100,34	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00437750	4,29	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00686730	8,60	0,06
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00032080	81,20	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00036000	112,27	0,04
					TOTAL MATERIAL:	**0,92**

VALOR:	**7,02**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**2,01**
VALOR COM ENCARGOS:	**7,02**
VALOR BDI (25.00%):	**1,76**
VALOR TOTAL:	**1.419,72**

12.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05300000	0,31	0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05300000	0,02	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05300000	2,41	0,13
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05300000	0,88	0,05
					TOTAL GERAL:	**0,20**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,01423940	8,49	0,12
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,03946410	11,49	0,45
					TOTAL MAO DE OBRA:	**0,57**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00041019	5,55	0,00
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00007734	7,61	0,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00006573	162,44	0,01
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00000226	570,16	0,00
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00014026	28,38	0,00
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000152	688,73	0,00
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00001053	151,17	0,00
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00046402	4,29	0,00
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00072793	8,60	0,01
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00003816	112,27	0,00
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00000218	553,02	0,00
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00005698	127,80	0,01
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00013968	5,59	0,00
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00000226	428,13	0,00
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00000174	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00007734	10,79	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,00590882	1,07	0,01
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00007734	16,86	0,00
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00000174	673,93	0,00
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00008485	45,86	0,00
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	2,93	0,47
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS "50 X 35 X 25" CM	SINAPI	UN	0,00000871	100,34	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00003400	81,20	0,00
					TOTAL MATERIAL:	**0,51**

VALOR:	**1,30**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**0,27**
VALOR COM ENCARGOS:	**1,30**
VALOR BDI (25.00%):	**0,32**
VALOR TOTAL:	**262,91**

12.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25600000	0,31	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25600000	0,02	0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25600000	2,41	0,62
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,25600000	0,88	0,23
					TOTAL GERAL:	**0,94**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,07017990	8,49	0,60
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,18922530	11,49	2,17
					TOTAL MAO DE OBRA:	**2,77**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	SINAPI	UN	0,00198132	5,55	0,01
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00037355	7,61	0,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00031752	162,44	0,05
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, "5.000" RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00001091	570,16	0,01
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00067745	28,38	0,02
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000738	688,73	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00005084	151,17	0,01
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00224129	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	SINAPI	PAR	0,00351606	8,60	0,03
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00018432	112,27	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00001053	553,02	0,01
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00027521	127,80	0,04
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00067469	5,59	0,00
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00001091	428,13	0,00
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00000842	350,27	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00037355	10,79	0,00
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,02854073	1,07	0,03
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00037355	16,86	0,01
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00000842	673,93	0,01
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	13,30	4,39
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00040986	45,86	0,02
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00004208	100,34	0,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00016425	81,20	0,01
					TOTAL MATERIAL:	**4,69**

VALOR:	**8,39**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**1,30**
VALOR COM ENCARGOS:	**8,39**
VALOR BDI (25.00%):	**2,10**
VALOR TOTAL:	**1.696,79**

13.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14000000	0,02	0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14000000	2,41	0,34
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14000000	0,31	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14000000	0,88	0,12
					TOTAL GERAL:	**0,50**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,14239400	8,49	1,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	**1,21**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00108353	5,55	0,01
00011359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00000575	553,02	0,00
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00020429	7,61	0,00
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00015050	127,80	0,02
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00036897	5,59	0,00

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00000596	428,13	0,00
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00000461	350,27	0,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00017364	162,44	0,03
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00037048	28,38	0,01
00038413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00000596	570,16	0,00
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00020429	10,79	0,00
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	2,45	0,12
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,01560821	1,07	0,02
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00020429	16,86	0,00
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000403	688,73	0,00
00038956	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE CRIMPADOR DE TUBO PEX	SINAPI	UN	0,00000461	673,93	0,00
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00022414	45,86	0,01
00038476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00002780	151,17	0,00
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00002302	100,34	0,00
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00122570	4,29	0,01
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,00192284	8,60	0,02
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00008982	81,20	0,01
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00010080	112,27	0,01
					TOTAL MATERIAL:	**0,27**

VALOR:	**2,00**
VALOR ENCARGOS (87.51%):	**0,57**
VALOR COM ENCARGOS:	**2,00**
VALOR BDI (25.00%):	**0,50**
VALOR TOTAL:	**467,24**

ENG CIVIL
RNP: 2602603015

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	40.751,43	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			13.582,45	13.582,45	13.586,53	**40.751,43**
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19.991,76	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			6.663,25	6.663,25	6.665,26	**19.991,76**
1.2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	1.170,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			389,96	389,96	390,08	**1.170,00**
1.3	ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO, CAFÉ E ALMOÇO	10.441,86	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			3.480,27	3.480,27	3.481,32	**10.441,86**
1.4	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87	4.015,44	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.338,35	1.338,35	1.338,74	**4.015,44**
1.5	EPI E FERRAMENTAL	5.132,37	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.710,62	1.710,62	1.711,13	**5.132,37**
2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO	6.311,87	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.103,75	2.103,75	2.104,37	**6.311,87**
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1	1.348,35	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			449,41	449,41	449,53	**1.348,35**
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO	927,75	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			309,22	309,22	309,31	**927,75**
2.3	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	4.035,77	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.345,12	1.345,12	1.345,53	**4.035,77**
3	DEMOLIÇÕES	33.882,86	100,00 %			100,00 %
			33.882,86			**33.882,86**
3.1	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	1.000,31	100,00 %			100,00 %
			1.000,31			**1.000,31**
3.2	RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC	4.947,48	100,00 %			100,00 %
			4.947,48			**4.947,48**
3.3	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	2.701,08	100,00 %			100,00 %
			2.701,08			**2.701,08**
3.4	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	23.955,94	100,00 %			100,00 %
			23.955,94			**23.955,94**
3.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	696,34	100,00 %			100,00 %
			696,34			**696,34**
3.6	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	581,71	100,00 %			100,00 %
			581,71			**581,71**
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.602,85	100,00 %			100,00 %
			41.602,85			**41.602,85**
4.1	LUMINARIA LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO , COMBINADOS, COM	38.333,17	100,00 %			100,00 %
			38.333,17			**38.333,17**
4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	372,33	100,00 %			100,00 %
			372,33			**372,33**
4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	554,73	100,00 %			100,00 %
			554,73			**554,73**
4.4	VENTOKIT 150 BIVOLT	2.342,62	100,00 %			100,00 %
			2.342,62			**2.342,62**
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	24.063,72	100,00 %			100,00 %
			24.063,72			**24.063,72**
5.1	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40	629,10	100,00 %			100,00 %
			629,10			**629,10**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
5.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4.771,89	100,00 % 4.771,89			100,00 % **4.771,89**
5.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,	9.436,11	100,00 % 9.436,11			100,00 % **9.436,11**
5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.	1.545,75	100,00 % 1.545,75			100,00 % **1.545,75**
5.5	REPOSICIONAMENTO PONTO ESGOTO PRIMARIO-VASO SANITARIO	3.449,50	100,00 % 3.449,50			100,00 % **3.449,50**
5.6	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	2.595,53	100,00 % 2.595,53			100,00 % **2.595,53**
5.7	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão	1.635,84	100,00 % 1.635,84			100,00 % **1.635,84**
6	ESQUADRIAS	59.837,34	60,00 % 35.902,41	40,00 % 23.934,93		100,00 % **59.837,34**
6.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	37.685,60	60,00 % 22.611,36	40,00 % 15.074,24		100,00 % **37.685,60**
6.2	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	2.701,12	60,00 % 1.620,67	40,00 % 1.080,45		100,00 % **2.701,12**
6.3	Chapa de aço n. 28 fina galvanizada	64,91	60,00 % 38,95	40,00 % 25,96		100,00 % **64,91**
6.4	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	4.524,12	60,00 % 2.714,47	40,00 % 1.809,65		100,00 % **4.524,12**
6.5	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	3.685,08	60,00 % 2.211,05	40,00 % 1.474,03		100,00 % **3.685,08**
6.6	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL)	567,90	60,00 % 340,74	40,00 % 227,16		100,00 % **567,90**
6.7	BASCULANTE EM ALUMINIO , COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE	1.900,85	60,00 % 1.140,51	40,00 % 760,34		100,00 % **1.900,85**
6.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	8.446,73	60,00 % 5.068,04	40,00 % 3.378,69		100,00 % **8.446,73**
6.9	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	261,03	60,00 % 156,62	40,00 % 104,41		100,00 % **261,03**
7	FORRO	6.875,42		100,00 % 6.875,42		100,00 % **6.875,42**
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	6.875,42		100,00 % 6.875,42		100,00 % **6.875,42**
8	LOUÇAS E METAIS	61.063,12			100,00 % 61.063,12	100,00 % **61.063,12**
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7.789,68			100,00 % 7.789,68	100,00 % **7.789,68**
8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO	1.772,96			100,00 % 1.772,96	100,00 % **1.772,96**
8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.301,04			100,00 % 1.301,04	100,00 % **1.301,04**
8.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.220,16			100,00 % 1.220,16	100,00 % **1.220,16**
8.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.098,72			100,00 % 1.098,72	100,00 % **1.098,72**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME
CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	3.895,73			100,00 % 3.895,73	100,00 % **3.895,73**
8.7	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	8.021,83			100,00 % 8.021,83	100,00 % **8.021,83**
8.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500	1.068,39			100,00 % 1.068,39	100,00 % **1.068,39**
8.9	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO (ROLO 300m) EM BANHEIRO	1.634,64			100,00 % 1.634,64	100,00 % **1.634,64**
8.10	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO DECA	1.886,72			100,00 % 1.886,72	100,00 % **1.886,72**
8.11	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM	10.887,99			100,00 % 10.887,99	100,00 % **10.887,99**
8.12	CUBA DE SEMI ENCAIXE 41*41 BRANCO	18.181,80			100,00 % 18.181,80	100,00 % **18.181,80**
8.13	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	489,52			100,00 % 489,52	100,00 % **489,52**
8.15	CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCO GELO L-41 - DECA COM METAIS	409,94			100,00 % 409,94	100,00 % **409,94**
8.14	BALCAO PARA PIA DE GRANITO MEDINDO 1,23X0,49X0,52, EM MDF BRANCO	1.404,00			100,00 % 1.404,00	100,00 % **1.404,00**
9	PAREDES E PAINÉIS	34.393,06	100,00 % 34.393,06			100,00 % **34.393,06**
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE	8.896,52	100,00 % 8.896,52			100,00 % **8.896,52**
9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	1.908,71	100,00 % 1.908,71			100,00 % **1.908,71**
9.3	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	23.587,83	100,00 % 23.587,83			100,00 % **23.587,83**
10	PEDRARIA	7.945,00		70,00 % 5.561,50	30,00 % 2.383,50	100,00 % **7.945,00**
10.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	7.945,00		70,00 % 5.561,50	30,00 % 2.383,50	100,00 % **7.945,00**
11	PISOS E REVESTIMENTOS	84.293,53	100,00 % 84.293,53			100,00 % **84.293,53**
11.1	PISO ALTA RES.KORODUR 8mm-PARA RESISTENCIA ATE 500 Kg/cm2	3.576,69	100,00 % 3.576,69			100,00 % **3.576,69**
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	14.401,92	100,00 % 14.401,92			100,00 % **14.401,92**
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	51.581,19	100,00 % 51.581,19			100,00 % **51.581,19**
11.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.837,73	100,00 % 1.837,73			100,00 % **1.837,73**
11.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	12.896,00	100,00 % 12.896,00			100,00 % **12.896,00**
12	PINTURA	3.379,42			100,00 % 3.379,42	100,00 % **3.379,42**
12.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	1.419,72			100,00 % 1.419,72	100,00 % **1.419,72**

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	262,91			100,00 %	**100,00 %**
					262,91	**262,91**
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.696,79			100,00 %	**100,00 %**
					1.696,79	**1.696,79**
13	LIMPEZA	467,24			100,00 %	**100,00 %**
					467,24	**467,24**
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	467,24			100,00 %	**100,00 %**
					467,24	**467,24**
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	101.216,72	66,65 %	12,86 %	20,49 %	**100,00 %**
			67.460,94	13.016,47	20.739,31	**101.216,72**
		506.083,58	337.285,57	65.074,52	103.723,49	506.083,58
			337.285,57	402.360,09	506.083,58	

Eng Civil
Mat. 260 260301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,60
	TOTAL	**5,40**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	**6,50**
I	**Impostos**	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,15**

BDI = 25,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

ENG CIVIL
RNP: 260 200301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	**17,80**	**17,80**
B	**GRUPO B**		
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,78	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,70	7,41
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**28,25**	**17,15**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,70	4,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,67	3,57
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
	TOTAL	**10,98**	**8,39**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,22	3,05
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	**8,70**	**3,42**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	0,00
	TOTAL	**17,94**	**0,00**
C	**GRUPO C**		
C3	Férias Indenizadas	3,84	2,93

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

GARY TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE
LOCAL: MANAUS/AM
CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
UNIDADES: 233.62M2
VALOR POR UNIDADE: R$ 2.166,27
DATA: 17/07/2018

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL	3,84	2,93

Horista = 87,51%
Mensalista = 49,69%

A + B + C + D

Eng Civil
RNP: 260-603001-5