SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MAT.	EQUIP.	OUTROS	BDI		
16.2.8	COMP-459739	BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE	Composições Próprias	Un	1,00	426,62	2.154,33	22,95	0,42	738,32	3.342,64	3.342,64
16.3	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)**											**9.880,59**
16.3.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	7,00	8,49	68,31	0,00	0,00	21,77	98,57	689,99
16.3.2	COMP-66709180	Rede de Aterramento	Composições Próprias	M	1,00	338,08	6.822,29	0,00	0,21	2.030,02	9.190,60	9.190,60
17	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**											**326.886,26**
17.1	**EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA**											**34.852,76**
17.1.1	S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - BDI = 16,32	ORSE	un	1,00	47,24	9.543,89	0,00	0,00	1.565,27	11.156,40	11.156,40
17.1.2	068122	SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W - BDI = 16,32	SBC	UN	1,00	1.612,49	12.665,77	0,00	0,01	2.330,21	16.608,48	16.608,48
17.1.3	COMP-366886	Fornecimento e instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	2,00	29,89	0,00	1.834,33	0,00	304,24	2.168,46	4.336,92
17.1.4	COMP-589578	ACESSES POINT WIRELESS - BDI = 16,32	Composições Próprias	Un	2,00	73,50	1.108,99	0,00	0,01	192,98	1.375,48	2.750,96
17.2	**EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO**											**119.702,58**
17.2.1	COMP-648163	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER - BDI = 16,32	Composições Próprias	Un	5,00	198,55	311,14	3.698,92	0,00	686,85	4.895,46	24.477,30
17.2.2	COMP-105499	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	2,00	198,55	317,86	5.816,59	0,00	1.033,55	7.366,55	14.733,10
17.2.3	103267	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P - BDI = 16,32	SINAPI	UN	7,00	133,33	93,57	5.880,22	30,72	1.001,70	7.139,54	49.976,78
17.2.4	070377	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S - BDI = 16,32	SBC	UN	2,00	90,61	6.678,95	0,00	0,00	1.104,79	7.874,35	15.748,70
17.2.5	070378	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO CARRIER - BDI = 16,32	SBC	UN	1,00	134,23	10.126,05	0,00	0,00	1.674,48	11.934,76	11.934,76
17.2.6	070444	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S - BDI = 16,32	SBC	UN	1,00	90,61	2.344,00	0,00	0,00	397,33	2.831,94	2.831,94
17.3	**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**											**110.441,36**
17.3.1	INS-098948	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 - BDI = 16,32	Composições Próprias	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	6.381,12	45.481,12	45.481,12
17.3.2	MPAM-INFO002	Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, Incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	1,00	1.515,79	3.894,27	17.776,76	0,00	3.784,09	16.327,40	16.327,40
17.3.3	COMP-24345471	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composições Próprias	ml	148,76	8,27	125,43	0,00	0,00	37,90	171,60	25.527,22
17.3.4	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA - BDI = 16,32	SINAPI	M2	16,55	104,06	1.096,17	0,00	0,00	195,88	1.396,11	23.105,62
17.4	**EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR**											**52.177,29**

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MAT.	EQUIP.	OUTROS	BDI		
17.4.1	COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) - BDI = 16,32	Composições Próprias	un	3,00	3.032,35	1.836,06	14.108,99	2.779,19	3.550,68	17.392,43	52.177,29
17.5	**EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO**											**9.712,27**
17.5.1	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - BDI = 16,32	SINAPI	UN	3,00	0,00	204,50	0,00	0,00	33,37	237,87	713,61
17.5.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P - BDI = 16,32	SINAPI	UN	1,00	10,81	614,96	0,00	0,00	102,13	727,90	727,90
17.5.3	MPAM - INC - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	UN	4,00	1,00	7,99	0,00	0,00	2,55	11,54	46,16
17.5.4	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	SBC	UN	3,00	3,01	11,25	0,00	0,00	4,04	18,30	54,90
17.5.5	I031851	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	SBC	UN	4,00	0,00	149,85	0,00	0,00	42,48	192,33	769,32
17.5.6	I040551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	SBC	UN	21,00	0,00	219,90	0,00	0,00	62,34	282,24	5.927,04
17.5.7	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	3,00	2,01	19,34	0,00	0,00	6,05	27,40	82,20
17.5.8	S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	4,00	2,01	12,50	0,00	0,00	4,11	18,62	74,48
17.5.9	S160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	IOPES	und	10,00	7,54	14,75	0,00	0,00	6,32	28,61	286,10
17.5.10	I203034	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	SBC	UN	3,00	0,00	267,64	0,00	0,00	75,88	343,52	1.030,56
18	**PAVIMENTAÇÃO**											**197.882,09**
18.1	**PISO - INTERNO**											**122.580,68**
18.1.1	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	439,75	8,37	144,44	0,00	0,00	43,32	196,13	86.248,17
18.1.2	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	SINAPI	M2	439,75	10,55	33,29	0,10	0,07	12,48	56,49	24.841,48
18.1.3	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	41,25	11,26	32,60	0,10	0,07	12,48	56,51	2.331,04
18.1.4	170891	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	SBC	M2	439,75	7,54	8,69	0,00	0,00	4,60	20,83	9.159,99
18.2	**PISO - EXTERNO**											**75.301,41**

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MAT.	EQUIP.	OUTROS	BDI		
18.2.1	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	227,00	23,09	116,41	0,12	0,15	39,62	179,39	40.721,53
18.2.2	00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	88,00	0,00	14,03	0,00	0,00	3,98	18,01	1.584,88
18.2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	334,00	2,10	10,35	0,00	0,00	3,53	15,98	5.337,32
18.2.4	92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	227,00	9,08	85,57	0,28	0,00	26,91	121,84	27.657,68
19	PAISAGISMO											22.699,35
19.1	00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	UN	8,00	0,00	237,06	0,00	0,00	67,21	304,27	2.434,16
19.2	COMP-000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M	Composições Próprias	UN	8,00	23,62	0,00	0,00	200,00	63,40	287,02	2.296,16
19.3	S02395	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	484,00	2,97	20,57	0,00	0,11	6,70	30,35	14.689,40
19.4	4413949	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	SICRO NOVO	un	7,00	11,36	171,37	1,06	0,23	52,17	236,19	1.653,33
19.5	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	10,00	9,76	116,95	0,00	0,00	35,92	162,63	1.626,30
20	DRENAGEM											37.904,48
20.1	73881/001	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	SINAPI	M2	86,71	0,20	8,09	0,00	0,00	2,35	10,64	922,59
20.2	COMP-395537	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	Composições Próprias	Un	2,00	78,92	3.856,56	0,00	0,00	1.115,71	5.051,19	10.102,38
20.3	COMP-38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	4,00	67,79	102,66	0,00	0,00	48,32	218,77	875,08
20.4	00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	SINAPI	M	144,52	0,00	11,37	0,00	0,00	3,22	14,59	2.108,55
20.5	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	158,35	718,31	0,63	0,44	248,84	1.126,57	2.253,14
20.6	054046	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	SBC	UN	4,00	25,08	46,29	0,00	0,01	20,24	91,62	366,48
20.7	053059	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	SBC	UN	1,00	32,88	21,45	0,00	0,00	15,40	69,73	69,73
20.8	S05212	Fornecimento de tê 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm	ORSE	un	3,00	0,00	144,93	0,00	0,00	41,09	186,02	558,06
20.9	030700	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO	SBC	UN	1,00	3.878,10	8.144,21	0,00	0,00	3.408,32	15.430,63	15.430,63
20.10	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	SINAPI	M	72,00	5,33	51,13	0,00	0,00	16,01	72,47	5.217,84
21	PINTURA											149.525,87

34

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MAT.	EQUIP.	OUTROS	BDI		
21.1	S07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	ORSE	m2	42,91	11,16	8,67	0,00	0,01	5,62	25,46	1.092,49
21.2	S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	m2	2.881,12	18,43	11,45	0,00	0,02	8,48	38,38	110.577,39
21.3	S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	m2	957,86	18,43	11,45	0,00	0,02	8,48	38,38	36.762,67
21.4	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	SINAPI	M2	66,87	9,21	3,53	0,00	0,00	3,61	16,35	1.093,32
22	DIVERSOS											27.998,65
22.1	00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	UN	1,00	0,00	2.064,02	0,00	0,00	585,15	2.649,17	2.649,17
22.2	S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	ORSE	Un	21,00	0,00	44,78	0,00	0,00	12,70	57,48	1.207,08
22.3	S09183	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	un	2,00	0,00	376,77	0,00	0,00	106,81	483,58	967,16
22.4	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,00	10,10	3,02	0,00	0,00	3,72	16,84	67,36
22.5	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	4,92	0,00	109,75	0,00	0,00	31,11	140,86	693,03
22.6	S09183	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	un	2,00	0,00	376,77	0,00	0,00	106,81	483,58	967,16
22.7	COMP-742606	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composições Próprias	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.445,85	6.545,85	6.545,85
22.8	COMP-467722	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm	Composições Próprias	Un	40,00	10,31	33,98	0,00	0,00	12,56	56,85	2.274,00
22.9	COMP-316951	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	un	89,00	5,79	0,00	0,00	14,00	5,61	25,40	2.260,60
22.10	MPAM - DIV - 002	Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras	Composições Próprias	UN	2,00	134,61	669,40	2.500,00	0,01	936,69	4.240,71	8.481,42
22.11	I09092	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	ORSE	un	1,00	0,00	1.469,28	0,00	0,00	416,54	1.885,82	1.885,82

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANÁLITICA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MAT.	EQUIP.	OUTROS	BDI		
23	LIMPEZA											16.805,10
23.1	COMP-175824	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	Composições Próprias	mês	6,00	1.604,80	512,20	65,07	0,13	618,65	2.800,85	16.805,10
											VALOR SEM ENCARGOS:	2.532.968,68
											VALOR ENCARGOS:	300.804,77
											VALOR BDI:	729.497,25
											VALOR BDI DIFERENCIADO:	42.551,39
											VALOR TOTAL:	3.605.822,09

SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Humbertto Cardoso
CPF: 031.302.832-00

36

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

			QTD
Tempo de Obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

1.2. ALIMENTAÇÃO, TANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)

			QTD
Tempo de obra (mês)	6	6,00000000	6,00
			6,00

1.2.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

			QTD
Taxas de licença única	1	1,00000000	1,00
			1,00

1.2.3. CP-6211-014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

			QTD
10 func x 20 dias x 6 meses	10*20*6	1.200,00000000	1.200,00
			1.200,00

1.2.4. COMP-338425 - Complementares (Cursos, Exames e Seguros) (H)

			QTD
Conforme curva ABC mão de obra	24967,99	36.967,99000000	36.967,99
			24.967,99

1.3. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

			QTD
Transporte de ferramos e ferramental para obra	50*100	8.240,00000000	8.240,00
			8.240,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. SERVIÇOS DE APOIO

2.1.1. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)

			QTD
(Quatro, turnos com 4 metros de altura) e tempo de uso	10*3	40,00000000	40,00
			40,00

2.1.2. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Taxa de Obra	6*3	6,00000000	6,00
			6,00

2.1.3. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL - EDIFICACAO (M2)

			QTD
Area Construida	528,47	528,47000000	528,47
			528,47

2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.2.1. 012075 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (PT)

			QTD
Rede de seguir Provisória	2	2,00000000	2,00
			2,00

2.2.2. CP-41598-63290965 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)

			QTD
Fornecimento de energia para obra	1	1,00000000	1,00
			1,00

2.2.3. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

			QTD
Referente a Edificação	22,01+30+12,71+8,01+12,51+10,15	97,39000000	97,39
Referente à guarita	(3,45*2)+(3,5*2)	11,90000000	11,80
Lateral	(1,35*2)+(3,55*2)	7,90000000	7,90
			117,19

2.2.4. S11703 - Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado (m2)

			QTD
Barracão para oficinas	35	35,00000000	35,00
			35,00

2.2.5. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

			QTD
Perímetro do terreno x h	160,17*2	362,34000000	362,34
			362,34

2.2.6. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

			QTD
Tempo de Obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

2.2.7. S04657 - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)

			QTD
Tempo de obra	6	6,00000000	6,00
			6,00

37

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

2.3. SERVIÇOS EM TERRA

2.3.1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

			QTD
AREA TOTAL DO TERRENO - DOC LEGAL	0165	2.165,00000000	2.165,00
			2.165,00

2.3.2. 021809 - ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA (M3)

			QTD
Projeto	654,83-122,37	572,46000000	572,46
			572,46

2.3.3. 020640 - REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO (M3)

			QTD
Retirada de material do terreno	2165*0,5	1.097,50000000	1.097,50
			1.097,50

3. INFRAESTRUTURA

3.1. ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO

3.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

			QTD
Sapatas	24*1,3*0,8*1,5	59,97000000	59,97
			59,97

3.1.2. COMP-905643 - ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL (m³)

			QTD
Aterro apiloado no terreno	20*64,35*1	1.287,00000000	1.287,00
			1.287,00

3.1.3. 021121 - CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm (M2)

			QTD
Muro de contenção aterro	(64,35*1,5)	126,57000000	126,57
			126,57

3.1.4. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

			QTD
Vigas Baldrame- EDIFICAÇÃO	201,4*0,15	30,21000000	30,21
Vigas Baldrame-MURO	201,4*0,15	30,21000000	30,21
			60,42

3.1.5. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

			QTD
Reforma de Fundações	1,3*0,8*28	32,76000000	32,76
			32,76

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

3.1.6. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

			QTD
Transporte de entulho	DC	60,00000000	60,00
			60,00

3.2. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

3.2.1. FORMAS

3.2.1.1. 030310 - FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS (M2)

			QTD
Fôrmas Laterais	(1,35*2*(1,3+0,9))+(0,37+0,15)*2*0,6)*50	328,20000000	328,20
			328,20

3.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

3.2.2.1. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
CA 50 DE 10.0 MM Consumo estimado	60*44,91	3.544,80000000	3.544,80
			3.544,80

3.2.3. CONCRETO PARA FUNDAÇÃO

3.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Consumo estimado - sapata/bloco	60*(0,4*1,3)*0,05	2,49000000	2,93
Consumo estimado - viga_baldrame	201,1*0,05*0,15	2,35000000	2,35
			5,28

3.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Consumo estimado - sapata/bloco	0,5*60	28,50000000	28,50
Consumo estimado - viga_baldrame	201,1*0,05*0,15	15,81000000	12,81
			44,31

3.2.3.3. 172259 - MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,5m 1,20m3 (M)

			QTD
Muro de contenção na divisa do terreno	72	72,00000000	72,00
			72,00

4. SUPRAESTRUTURA

4.1. VIGAS

4.1.1. FORMAS

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 18,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

4.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo estimado	301,1*(0,3+0,3+0,15)	225,83000000	225,83
			225,83

4.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Mesma quantidade de fabricação	301,1*(0,3+0,3+0,15)	225,83000000	225,83
			225,83

4.1.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Consumo estimado	15,81*17,47	276,20000000	276,20
			276,20

4.1.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo estimado	12,5%*15,81	198,57000000	198,57
			198,57

4.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Consumo estimado	15,81*16,13	254,86000000	254,86
			254,86

4.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Consumo estimado	15,81*11,45	181,02000000	181,02
			181,02

4.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Consumo estimado	15,81*11,15	176,29000000	176,29
			176,29

4.1.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.1.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Conforme volume de concreto	15,81	15,81000000	15,81
			15,81

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

4.1.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Conforme volume de concreto	301,1*(0,15*0,35)	15,81000000	15,81
			15,81

4.2. PILARES

4.2.1. FORMAS

4.2.1.1. 92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Perímetro pilares x Nº de Pilares x Altura média pilares	((0,37+0,15)*2) * 50 * 3,5	182,00000000	182,00
			182,00

4.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Montagem das Formas dos Pilares Mesma quantidade de fabricação	((0,37+0,15)*2) * 50 * 3,5	182,00000000	182,00
			182,00

4.2.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo estimado pilares	9,71*22,93	222,65000000	222,65
			222,65

4.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Consumo estimado pilares	9,71*22,93	222,65000000	222,65
			222,65

4.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Consumo estimado pilares	9,71*48,02	476,96000000	476,96
			476,96

4.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Conforme Projeto	9,71*60,48	587,26000000	587,26
			587,26

4.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD

39

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

Conforme Projeto	9.71*30.88	300.82000000	300.82
			300.82

4.2.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Consumo estimado	9.71	9.71000000	9.71
			9.71

4.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

			QTD
Conforme Projeto	30*10,15*0,37*3,5)	9.71000000	9.71
			9.71

4.3. LAJES

4.3.1. FORMAS

4.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo estimado	(440+13,3+3,5)+(107,35+14,02+8)*0,1	468.90000000	468.90
			468.90

4.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

			QTD
Consumo estimado - Lajes	(440+13,3+3,5)+(107,35+14,02+8)*0,1	468.90000000	468.90
			468.90

4.3.2. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10 % DE PERDAS

4.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Armadura adicional	54	54.00000000	54.00
			54.00

4.3.2.2. 92785 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Armadura adicional	105	105.00000000	105.00
			105.00

4.3.2.3. 92786 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

			QTD
Armadura adicional	39	39.00000000	39.00
			39.00

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

4.3.2.4. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
Armadura adicional	32	32.00000000	32.00
			32.00

4.3.2.5. S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (M2)

			QTD
Conforme projeto	300,88	300.88000000	300.88
			300.88

4.3.3. CONCRETO SUPERESTRUTURA

4.3.3.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)

			QTD
Conforme projeto - Área de laje x espessura estimada	(440+13,3+3,5)*0,10	45.66000000	45.66
			45.66

4.3.3.2. 92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

			QTD
Consumo estimado	(440+13,3+3,5)*0,10	45.66000000	45.66
			45.66

5. COBERTURA

5.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

5.1.1. 100778 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)

			QTD
Área de Cobertura x Peso / m²	3603,676	3,773.46000000	3,773.46
			3,773.46

5.2. TELHAMENTO

5.2.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

			QTD
Conforme Projeto	7,8+10,15+12,8+2,8	32.65000000	32.65
			32.65

5.2.2. 100371 - COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm (M2)

			QTD
Área de Cobertura	361,5	361.50000000	361.50
			361.50

5.3. DREANAGEM PLUVIAL

5.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Comprimento da cerca	30	30,0000000	30,00
			30,00

6. PAREDES E PAINÉIS

6.1. ALVENARIA - VEDAÇÃO

6.1.1. 89169 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

			QTD
área de alvenaria interna	728.61+43.31	771,8200000	771,82
área de alvenaria externa	298.61+40.31+68.88+36,87	422,6700000	423,67
			1.194,59

6.1.2. 040530 - VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM AÇO/FORMAS (M3)

			QTD
Conforme esquadrias Janelas e Basculantes	(0.75)+1.53+0.92+2.5*10+2+3)*0.20*0.15*2	0,7600000	0,76
Conforme esquadrias Portas	10.99*17+0.75*5+0.6*4+0.92*5+1.4*2+0.75+1.64+0.82*2+1.9+0.82*2+0.6+0.92+4.64+0.82)*0.09*0.1	0,4000000	0,40
			1,16

6.1.3. 090134 - DIVISORIA ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO 20x20x7cm-CIMENTO/AREIA (M2)

			QTD
Ventilação Lateral	2.5*0.3*3	0,7500000	0,75
			0,75

6.1.4. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

			QTD
Divisória Banheiros Público	23.03	23,0300000	23,03
			23,03

6.2. ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO

6.2.1. S07763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

			QTD
Comprimento da Frente do terreno	39.4	39,4600000	39,46
			39,46

6.2.2. COMP-764589 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)

			QTD
Soma quantidade de panos (Arq-09)	427	427,0000000	427,00
			427,00

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

7. REVESTIMENTO

7.1. REVESTIMENTO INTERNO

7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

			QTD
Área de Alvenaria dois lados	728.61+43.31)*2+298.61	1.770,7500000	1.770,75
			1.770,75

7.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

			QTD
Área de chapisco- assentamento cerâmicas (M)	1770,75-242,36	1.528,3900000	1.528,39
			1.528,39

7.1.3. 87553 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
m2	242.36	242,3600000	242,36
			242,36

7.1.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

			QTD
m2	242.36	242,3600000	242,36
			242,36

7.2. REVESTIMENTO EXTERNO

7.2.1. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

			QTD
ACM CONFORME O PROJETO	136.59	136,5900000	136,59
			136,59

7.2.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

			QTD
Conforme projeto	298.61+sic. 21+68.88+36.87	423,6700000	423,67
			423,67

7.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:9, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

			QTD
CHAPISCO+EMBOÇO	423.67	423,6700000	423,67
			423,67

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

8. FORRO

8.1. FORRO DE PVC

8.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

			QTD
Área dos cômodos	4,7+8,77+14,88+14,88+14,88+14,88+14,88+14,88+7,25+7,25+4,60+20,90+13,5+18,5+13,5+13,5+13,5+4,6+0,3+2,79+15,23+80,36+8,15+10,84+20,75+2,8+2,8+44,11+6,62+73,86+5+5+19,26+4,79+1,73	488,10000000	488,10
			488,10

9. SOLEIRAS E PEITORIS

9.1. SOLEIRAS

9.1.1. S02276 - Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado (m)

			QTD
Perímetros internos	(69,7020+0,3)*10+(69,1080*2+3)*10+(69,1020+60,2520+3,86+2,80+1,95*3+2,8+0,75+0,905+3,15*2+4,155+3,3+1+4,65+3,125*4+4,65+14,3+14+1,5+5,8+10+4,15+4,8+4,8+5+4,35+15+1,271+12,5+7,61+10+8,85*2+7,5*2+1,47+1,94+0,15+2+2,15+1,3+4,7+4*4+1,3*2+6,56*2+4,36+4,3+1,5+13,75*2+4,15*8+2,5*2+1,4*2	507,30000000	507,33
Descontos das portas	-(0,82*17+0,76*5+0,6*5+0,82*5+1,4*2+0,82*2+0,76+1,64+0,6*2+1,8+0,9*2+0,5+0,82+4,64+6,76+0,86+1,40)	-54,40000000	-54,40
			452,93

9.1.2. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

			QTD
Portas	(0,82*17+0,76*5+0,6*5+0,82*5+1,4*2+0,82*2+0,76+1,64+0,6*2+1,8+0,9*2+0,5+0,82+4,64+6,76+0,86+1,40)	54,40000000	54,40
			54,40

9.2. PEITORIS

9.2.1. 130317 - PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm (M)

			QTD

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

				QTD
Janelas e Basculantes	1+1,5+1,5+2,5*7+2,3+0,75+1*18+1,5+1,5		48,00000000	43,88
				43,88

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

			QTD
Cobertura	90*12,71	3x1,30000000	351,30
Calha	90*0,6	24,00000000	54,00
			405,30

10.2. 160359 - IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES (M2)

			QTD
Vigas/Reservatórios	(91,1-10*(0,35*2))*0,15	31,68000000	31,62
			31,62

11. ESQUADRIAS

11.1. PORTAS

11.1.1. PORTAS DE MADEIRA

11.1.1.1. 110343 - PORTA DE MADEIRA LISA 0,73x2,13m COMPLETA COM FERRAGENS (UN)

			QTD
Conforme Projeto P6	1	1,00000000	1,00
			1,00

11.1.1.2. 110676 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.SOCIAL (UN)

			QTD
Conforme Projeto P1	17	17,00000000	17,00
			17,00

11.1.2. PORTAS DE VIDRO

11.1.2.1. COMP-816216 - Porta de Vidro Temperado 10mm de abrir 02 Folhas e Bandeiras (un)

			QTD
Porta Fechada principal P11	1	1,00000000	1,00
Conforme o Projeto P9 e P8	2	1,00000000	2,00
			3,00

11.1.2.2. 140310 - FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA (UN)

			QTD
Conforme Projeto P14	1	1,00000000	1,00
			1,00

11.1.3. PORTAS DE FERRO

11.1.3.1. I1713 - PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

			QTD
Portas P10, P13 E P17	(0,6*2,1) + (0,5*0,7) + (0,86*1,6)	2,96000000	2,99

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			2,59

11.1.3.2. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

			QTD
Portão do estacionamento P10	4,64*2,1	9,740000000	9,74
			9,74

11.1.3.3. 90838 - PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

			QTD
Saída de Emergência	2	2,000000000	2,00
			2,00

11.1.3.4. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

			QTD
Portão de acesso ao prédio P12	1,0*2	3,200000000	2,20
			2,20

11.1.4. PORTAS EM ALUMÍNIO

11.1.4.1. 112651 - PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA (M2)

			QTD
Portas das Bantheiros Circulação Pública P3	2,75*2,15*6	8,060000000	8,06
Portas Interna dos Bantheiros P4	2,60*3,15*6	7,670000000	7,67
Portas dos Bantheiros Circulação Funcionários e PNE P5	2,60*3,15*6	9,660000000	9,66
			25,42

11.2. JANELAS

11.2.1. JANELAS DE ALUMÍNIO

11.2.1.1. 112182 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO (M2)

			QTD
Janela J2	(2,5*1,4)*10	35,000000000	35,00
Janelas J3 E J4	(6*1,4)+(3*1,4)	7,000000000	7,00
			42,00

11.2.1.2. COMP-065495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

			QTD
Janelas J2,J3 E J4(Liga de 10cm)	(2,5*1,4)*10+(2*1,4)+(3*1,4)	49,000000000	43,00
			42,00

11.2.1.3. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
J1	0,7*0,80*6	3,360000000	2,79
			2,79

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

11.2.1.4. S10783 - Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 50 x 50x 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia (m2)

			QTD
Cobogos Projeto B2	1,53*0,40	0,700000000	0,79
			0,79

11.2.2. JANELAS DE VIDRO

11.2.2.1. COMP-859424 - Vidro Sala de Reconhecimento (m²)

			QTD
Vidro da Sala de reconhecimento	0,82*0,61	0,060000000	0,05
			0,05

11.2.2.2. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)

			QTD
Vidro Protocolo	2,30*0,85	2,185000000	2,19
			2,19

11.3. GRADES

11.3.1. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
Grades B1, J2, P7 E P13	(0,7*0,80)*3+(2,5*1,4)*10+(0,82*2,03)*6+(0,5*0,7)	42,870000000	42,87
			42,87

12. VIDRO

12.1. 102165 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)

			QTD
J2, J3, J4 E B1	(2,5*1,4)*10+(2*1,4)+(3*1,4)+(0,5*0,7)*6+17,48	83,000000000	83,29
			83,29

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13.1. REDES DE ALIMENTAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

13.1.1. COMP-176591 - Fornecimento e instalação de Caixas d'água (un)

			QTD
Reservação de água	2	2,000000000	2,00
			2,00

13.1.3. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

			QTD
DML/Cozinha	3	3,000000000	3,00
Pontos de água Banheiros Membros e Servidores	4	4,000000000	4,00
Pontos de água Banheiros Público	11	11,000000000	11,00

43

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

Ponto externo	2	2,0000000	2,00
			19,00

13.1.4. 00011763 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO (UN)

			QTD
Projeto de instalações - construção e guarita	3	3,0000000	3,00
			3,00

13.1.6. 94710 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

			QTD
Ref instalação das redes hidráulica de alimentação limpeza/escov	4*4	10,0000000	13,00
			13,00

13.1.7. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Estimativa para limpeza e extravasão	25	25,0000000	25,00
			25,00

13.1.8. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Alimentação e distribuição	30.00+45.00	50,2100000	39,21
			39,21

13.1.9. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Estimativo para ramais e sub-ramais	3.75	3,7500000	3,75
			3,75

13.1.10. 91786 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Estimativo para colunas de distrib.	19.4	19,4000000	19,40
			19,40

13.1.12. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Alimentação/distribuição/limpeza	3*3	9,0000000	9,00
			9,00

13.1.13. S01071 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (un)

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Estimativo para pontos de consumo de AF	10	10,0000000	10,00
			10,00

13.1.14. 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Edificação e guarita - Distribuição - controle por ambiente	7	7,0000000	7,00
			7,00

13.1.15. 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
Estimativa para limpeza e extravasão	2*3	3,0000000	6,00
			6,00

14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

14.1. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

14.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	9,15	9,1500000	9,15
			9,15

14.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	12.25+21	33,2500000	33,25
			33,25

14.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

			QTD
Conforme Projeto	65.4	65,4000000	65,40
			65,40

14.1.4. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	3	3,0000000	3,00
			3,00

14.1.5. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

			QTD
Conforme Projeto de esgoto e ate	3*1	9,0000000	9,00
			9,00

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

14.1.6. 053486 - RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm (UN)

			QTD
Sanitarios p/ acessibilidade, fem/m	2	2,00000000	2,00
			2,00

14.2. REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO(FOSSA E SUMIDORO)

14.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

14.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15. APARELHOS E METAIS

15.1. APARELHOS

15.1.1. CP-0240-95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

			QTD
Projeto - 3 PCD	3*1	3,00000000	3,00
			3,00

15.1.2. CP-4200-95459 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

			QTD
CONFORME O PROJETO	6*1	6,00000000	6,00
			6,00

15.1.3. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Banheiro Público PNE	1	1,00000000	1,00
Banheiros Masculino e Servidores	2	2,00000000	2,00
Banheiros Público	2	2,00000000	2,00
GUARITA	1	1,00000000	1,00
			6,00

15.1.4. COMP-482516 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

			QTD
BANHEIRO PNE	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.5. 190006 - PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM (UN)

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Banheiros Membros e Servidores	3	3,00000000	3,00
Banheiros Público	3	3,00000000	3,00
GUARITA	1	1,00000000	1,00
			7,00

15.1.6. 190063 - MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.7. CP-0859-86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

			QTD
Copa	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.8. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
Projeto Banheiros	4*1	4,00000000	4,00
			4,00

15.1.9. 190324 - TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT (UN)

			QTD
Conforme Projeto	7	7,00000000	7,00
			7,00

15.1.10. S86916S - Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.11. 200123 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)

			QTD
WC Membros e Servidores, Público (masc e fem) e PNE	(0,7*1,10)*2 + (1,2*1,10)*3 + 0,3*1,10	5,83000000	5,83
			5,83

15.1.12. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.1.13. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

15.1.14. S12206 - Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (un)

			QTD
Banheiro do prédio	5*1	5,00000000	5,00
			5,00

15.2. METAIS

15.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

			QTD
Conforme Projeto	11	11,00000000	11,00
			11,00

15.2.2. S04545 - Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) (un)

			QTD
Banheiro guarita	1	1,00000000	1,00
			1,00

15.2.3. 00036205 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

			QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD	3	3,00000000	3,00
			3,00

15.2.4. 00036081 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

			QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD	3*2	6,00000000	6,00
			6,00

15.2.5. 00011683 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM (UN)

			QTD
Conforme Projeto	7	7,00000000	7,00
			7,00

15.2.6. 062049 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)

			QTD
Conforme Projeto - 3 cabines PCD	3*1	3,00000000	3,00
			3,00

15.2.7. S13110 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

			QTD
Projeto - 3 PCD - lavatórios	3*1	3,00000000	3,00
			3,00

16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1. REDE ELÉTRICA

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

16.1.1. ENTRADA DE ENERGIA

16.1.1.1. CP-1862-9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. (UN)

			QTD
Entrada Principal de Energia	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.1.1.2. COMP-601608 - Distribuição de energia entrada (3x70F+1x50N) (ml)

			QTD
Rede de entrada	12	18,00000000	13,00
			13,00

16.1.2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO

16.1.2.1. MPAM - ELE - 005 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

			QTD
Pontos de iluminação	10.1	10,10000000	181,00
			181,00

16.1.2.2. 063443 - CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2 (M)

			QTD
Cabo rede de alimentação do muro	39	39,00000000	39,00
Cabos rede de posteamento	16,39+16,19+16,80+16,80+8,10+8,86+ 20,81	104,80000000	104,00
			143,00

16.1.2.3. CP-3035-93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

			QTD
Conforme Projeto	69	69,00000000	69,00
			69,00

16.1.2.4. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

			QTD
Cozinha	3	3,00000000	3,00
Sala Técnica	2	2,00000000	2,00
			5,00

16.1.2.5. S03294 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

			QTD
Conforme Projeto Arcondicionados	18	18,00000000	18,00
			18,00

16.1.2.6. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	7	7,00000000	7,00
			7,00

8

46

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

16.1.2.7. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

			QTD
Conforme o projeto	16	16,00000000	16,00
			16,00

16.1.2.8. 00002678 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM (M)

			QTD
Conforme projeto	228	228,00000000	228,00
			228,00

16.1.2.9. 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
Conforme projeto	17	17,00000000	17,00
			17,00

16.1.2.10. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

			QTD
Conforme projeto	764	764,00000000	764,00
			764,00

16.1.2.11. 00002675 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM (M)

			QTD
Conforme projeto	64	64,00000000	64,00
			64,00

16.1.2.12. 91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

16.1.2.13. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTD
Conforme projeto	6	6,00000000	6,00
			6,00

16.1.2.14. 064334 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.1.2.15. CP-9396-83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

			QTD
Número de quadros	2	2,00000000	2,00
			2,00

16.1.2.16. 064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Rede de entrada	2	2,00000000	2,00
			2,00

16.1.3. ILUMINAÇÃO

16.1.3.1. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.util 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

			QTD
Conforme Projeto	7	7,00000000	7,00
			7,00

16.1.3.2. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
Estação de trabalho e recepção	116	116,00000000	116,00
			116,00

16.1.3.3. 060235 - RELE FOTOELETRICO 1000W-127V (UN)

			QTD
Sistema de iluminação externo (edificação fechada))	1	1,00000000	1,00
Sistema de iluminação externo (Portas)	9	9,00000000	9,00
Sistema de iluminação externo (Refletores Fachada)	1	1,00000000	1,00
			11,00

16.1.3.4. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
Conforme Projeto	11	11,00000000	11,00
			11,00

16.1.3.5. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

			QTD
Conforme Projeto	14	14,00000000	14,00
			14,00

16.1.3.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

			QTD
Saída de Garagem	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.1.3.7. 060317 - LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG (UN)

			QTD
conforme o projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.1.3.8. CP-9493-S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,01 petala 50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.util 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

47

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

			QTD
Conforme Projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

16.1.4. REDE DE ATERRAMENTO

16.1.4.1. COMP-647332 - Aterramento com Cx. de aterramento (Un)

			QTD
Conforme Projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.2. REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ/ CFTV

16.2.3. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

			QTD
Infra Estrutura para Entrada de Fibra	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.2.4. 063562 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA (M)

			QTD
Conforme Projeto	47	47,00000000	47,00
			47,00

16.2.5. 062702 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

			QTD
Conforme projeto	1,5	1,50000000	1,50
			1,50

16.2.6. 061469 - CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	18	18,00000000	18,00
			18,00

16.2.7. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	3	3,00000000	3,00
			3,00

16.2.8. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)

			QTD
Base para Antena	1	1,00000000	1,00
			1,00

16.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA)

16.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

			QTD
HASTE	7	7,00000000	7,00
			7,00

17. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

17.1. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

17.1.1. CP-6579-S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)

			QTD
Infra Estrutura Rede Lógica	1	1,00000000	1,00
			1,00

17.1.2. 068122 - SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

17.1.3. COMP-356886 - Fornecimento e instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps (un)

			QTD
Conforme projeto	2	2,00000000	2,00
			2,00

17.1.4. COMP-589578 - ACESSES POINT WIRELESS (Un)

			QTD
Auditório	1	1,00000000	1,00
Sala de Apoio	1	1,00000000	1,00
			2,00

17.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

17.3.1. INS-098948 - Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 (UN)

			QTD
Cabine detectora	1	1,00000000	1,00
			1,00

17.3.2. COMP-571625 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. (un)

			QTD
sistema de monitoramento	1	1,00000000	1,00
			1,00

17.3.4. CP-6048-74136/003 - PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

			QTD
conforme o projeto	16,35	16,35000000	16,35
			16,35

17.4. EQUIPAMENTO DE ENERGIA AUXILIAR

17.4.1. COMP-318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140-160kWh/mês) (un)

			QTD
Gerador	3	3,00000000	3,00
			3,00

17.5. EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

17.5.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

			QTD
Conforme projeto	1	1,0000000	1,00
			1,00

17.5.3. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

			QTD
Conforme projeto - 3 PS sob e 1 pse sob/dir/esq	4*1	4,0000000	4,00
			4,00

17.5.4. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

			QTD
Conforme Projeto de Incendio	3	3,0000000	3,00
			3,00

17.5.6. I040551 - LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm (UN)

			QTD
Conforme Projeto	21	21,0000000	21,00
			21,00

17.5.10. I203034 - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS (UN)

			QTD
Projeto - saidas de emergência	3	3,0000000	3,00
			3,00

18. PAVIMENTAÇÃO

18.1. PISO - INTERNO

18.1.1. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

			QTD
P1+P2	382,54+87,21	469,7500000	469,75
			469,75

18.1.2. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 (M2)

			QTD
Conforme projeto arquitetônico	382,54+87,21	469,7500000	469,75
			469,75

18.1.3. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

			QTD
Conforme Projeto Arquitetônico	2,15+8,27+7,05+3,24+7,05+4,85+2,77+2,21+2,21	41,2500000	41,25
			41,25

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

18.1.4. 170891 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO (M2)

			QTD
Area interna	382,54+87,21	469,7500000	469,75
			469,75

18.2. PISO - EXTERNO

18.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

			QTD
Conforme projeto paisagismo	227	227,0000000	227,00
			227,00

18.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)

			QTD
Conforme projeto Paisagismo	99	99,0000000	99,00
			99,00

18.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

			QTD
Conforme Projeto de Paisagismo	334	334,0000000	334,00
			334,00

18.2.4. 92406 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)

			QTD
Conforme Projeto Arquitetônico	227	227,0000000	227,00
			227,00

19. PAISAGISMO

19.1. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)

			QTD
Conforme Projeto	6	6,0000000	6,00
			6,00

19.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M (UN)

			QTD
Conforme Projeto	8	8,0000000	8,00
			8,00

20. DRENAGEM

20.1. 73881/001 - EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (M2)

			QTD
Comprimento x Largura Dreno	144,52 * 0,6	86,7100000	86,71
			86,71

20.2. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

			QTD
Cisterna de retenção de águas pluviais	1	1,0000000	1,00

49

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

Calheira de recebo de água	1	1,00000000	1,00
			2,00

20.3. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

			QTD
Conforme Projeto	4	4,00000000	4,00
			4,00

20.4. 00038052 - TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) (M)

			QTD
Conforme Projeto	57,4 + 19,5 + 31,72 + 9 + 12,5 + 25,5 + 5,9	144,82000000	144,82
			144,82

20.5. 101801 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)

			QTD
Unidades	2	2,00000000	2,00
			2,00

20.10. 102722 - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)

			QTD
Drenagem (muro de contenção - divisa de terreno	72	72,00000000	72,00
			72,00

21. PINTURA

21.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

			QTD
Gradil	(((16,6*1+1,79+3,48)*1,5)	32,82000000	32,82
Portões	2,5*0,7+4,64*2,1	10,09000000	10,09
			42,91

21.2. S08145 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 (m2)

			QTD
Paredes Internas (R1+R2)	2039,75+849,26	2.891,12000000	2.891,12
			2.891,12

21.3. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)

			QTD
Paredes Externas (R3)	937,86	937,86000000	937,86
			937,86

21.4. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

			QTD

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMORIA DE CÁLCULO

Porta de Ferro	4,65*3	14,55000000	14,55
Área das grades de proteção	(1,04*1,04)+(1,04*1,04)+(2,04*1,04*0)+(1,34*0,64)+(0,84*0,74*3)+(1,14*0,84*0)+(1,74*0,74*2)+(1,84*2,56)+(1,84*0,56)+(0,64*0,74)	52,32000000	52,32
				66,87

22. DIVERSOS

*22.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)*

			QTD
Placa de Inauguração	1	1,00000000	1,00
			1,00

22.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

			QTD
Apoio	2	2,00000000	2,00
Arquivo	1	1,00000000	1,00
Banheiros	5	5,00000000	5,00
CML	1	1,00000000	1,00
Sala Técnica	1	1,00000000	1,00
Porta da promotoria	4	4,00000000	4,00
Recepção	1	1,00000000	1,00
Copa	1	1,00000000	1,00
Auditório	1	1,00000000	1,00
Recep. Preso	1	1,00000000	1,00
Tesouraria	1	1,00000000	1,00
Protocolo	1	1,00000000	1,00
Sala de Audiência	1	1,00000000	1,00
				21,00

22.3. S09183 - Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação (un)

			QTD
Placas orientativas	2	2,00000000	2,00
			2,00

22.5. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

			QTD
Adesivo Porta de vidro Brasão (tarjas/uso) (P7 (3Graves) + P4)	4	4,00000000	4,00
Faixa Vermelha padrão MP (P7+P4+Cabine Detector)	(4,65+0,90+0,90+1,70+0,90)*0,08	0,46250000	0,46
Faixa amarela padrão MP (P7+P4+Cabine Detector)	(4,65+0,90+0,90+1,70+0,90)*0,08	0,46250000	0,46
				4,92

22.7. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (UN)

			QTD
Brasão da Fachada	1	1,00000000	1,00
			1,00

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	LS (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	LS (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI: 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.8. COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm (Un)

			QTD
Ministério Público do Estado do Amazonas	40	40,00000000	40,00
			40,00

22.9. COMP-316951 - letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)

			QTD
Nome a ser definido (10cm)	40	40,00000000	40,00
Promotoria de Justiça do Município de Itacoatiara (20cm)	49	49,00000000	49,00
			89,00

22.10. MPAM - DIV - 002 - Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras (UN)

			QTD
Unidades	2	2,00000000	2,00
			2,00

22.11. I09092 - Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm (un)

			QTD
Conforme projeto	1	1,00000000	1,00
			1,00

23. LIMPEZA

23.1. COMP-175824 - LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)

			QTD
Tempo de Obra	6	6,00000000	9,00
			9,00

SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Humbertto Cardoso
CPF: 031.302.832-00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	19.766,17	10,03	198.270,49	5,50	5,50	A
I000344	ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	Material	KG	8.569,17	10,51	90.061,94	2,50	10,17	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	87.161,37	1,01	88.032,99	2,44	13,28	A
00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	Material	M3	1.287,60	68,35	88.007,46	2,44	16,39	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5.401,24	13,59	73.400,17	2,04	18,98	A
I04974	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	ORSE	Serviço	m2	136,59	505,25	69.012,10	1,91	21,41	A
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.969,32	20,62	61.227,46	1,70	23,57	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.131,03	13,59	56.138,61	1,56	25,55	A
I099268	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SBC	Mão de Obra	H	624,00	82,98	51.776,71	1,44	27,38	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	4.712,45	10,89	51.318,58	1,42	29,19	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3.763,73	13,59	51.147,16	1,42	31,00	A
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	466,14	108,68	50.659,55	1,40	32,79	A
I003788	TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm	SBC	Material	M2	388,93	125,90	48.965,78	1,36	34,51	A
00043195	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	SINAPI	Equipamento	UN	7,00	5.880,22	41.161,54	1,14	35,97	A
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	Material	KG	43.314,52	0,94	40.715,65	1,13	37,40	A
INS-098948	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006	Composição	Geral	UN	1,00	39.100,00	39.100,00	1,08	38,78	A
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	Material	M	4.116,65	9,09	37.420,35	1,04	40,10	A
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	591,64	63,12	37.344,34	1,04	41,42	A
I099310	MESTRE DE OBRAS	SBC	Mão de Obra	H	1.248,00	29,89	37.302,22	1,03	42,74	A
00003275	FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	268,46	137,84	37.003,84	1,03	44,04	A
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	602,21	54,55	32.850,69	0,91	45,20	A
I003467	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	SBC	Material	M2	44,10	709,99	31.310,56	0,87	46,31	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.257,78	23,53	29.593,41	0,82	47,35	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	15.769,80	1,82	28.701,04	0,80	48,36	A
INS-857758	Painel Solar 250~270W	Composição	Equipamento	un	36,00	780,00	28.080,00	0,78	49,35	A
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	MIL	33,62	796,50	26.778,99	0,74	50,30	A
I099312	VIGIA DE OBRAS	SBC	Mão de Obra	H	2.496,00	10,03	25.036,88	0,69	51,18	A
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	6.583,08	3,80	25.015,70	0,69	52,07	A
00010966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	Material	KG	1.957,64	12,39	24.255,16	0,67	52,92	A
INS-407395	Luminária Plafon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	Composição	Geral	Un	115,00	199,00	22.885,00	0,63	53,73	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.626,33	13,87	22.550,81	0,63	54,53	A
00021107	VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	63,20	312,12	19.725,98	0,55	55,22	A
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	91,98	213,60	19.646,35	0,54	55,91	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	270,93	70,00	18.965,14	0,53	56,58	A
I01602	Massa acrílica	ORSE	Material	I	2.764,07	6,72	18.574,52	0,52	57,24	A
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	5,00	3.699,00	18.495,00	0,51	57,89	A
00040524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	228,11	78,94	18.007,18	0,50	58,53	A
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	1.651,24	10,90	17.998,51	0,50	59,16	A
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.248,00	13,87	17.304,89	0,48	59,77	A
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	24,18	698,45	16.889,57	0,47	60,37	A
INS-123208	Exames	Composição	Geral	H	36.967,99	0,45	16.635,60	0,46	60,96	A
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	229,64	70,80	16.258,27	0,45	61,53	A
I004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2	SBC	Material	M2	1.056,94	15,30	16.171,18	0,45	62,10	A
I07356S	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	ORSE	Material	I	691,02	23,21	16.038,49	0,44	62,67	A
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	1.879,14	7,45	13.999,56	0,39	63,16	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I01286	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	ORSE	Material	m²	300,88	46,10	13.870,57	0,38	63,65	A
INS-625916	Almoço para pessoal de obra entregue na obra	Composiçõe	Serviço	Un	1.320,00	10,50	13.860,00	0,38	64,14	A
I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	SBC	Material	M2	129,54	102,97	13.338,73	0,37	64,61	A
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	804,60	16,58	13.337,56	0,37	65,08	A
I036964	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S SO FRIO 220V CARRIER	SBC	Material	UN	2,00	6.459,05	12.918,10	0,36	65,54	A
00034349	HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M	SINAPI	Material	UN	297,52	43,27	12.873,69	0,36	65,99	A
I014038	NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT SAIDA 220V BATERIA 12X9AH/144V USB 8 TOMADAS 91.D1.050001	SBC	Material	UN	1,00	12.665,77	12.665,77	0,35	66,44	A
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	3.860,82	3,22	12.431,84	0,34	66,88	A
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	879,52	13,87	12.195,47	0,34	67,31	A
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	1.690,25	7,18	12.135,98	0,34	67,74	A
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	17,01	708,17	12.045,97	0,33	68,16	A
INS-279725	Inversor de potência 3Kw	Composiçõe	Equipamento	un	3,00	3.969,00	11.907,00	0,33	68,58	A
00039826	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	Equipamento	UN	2,00	5.816,67	11.633,34	0,32	68,99	A
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	Material	M2	16,55	695,41	11.509,04	0,32	69,40	A
I001950	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	SBC	Material	UN	10.675,00	1,07	11.422,25	0,32	69,80	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.188,73	9,43	11.209,76	0,31	70,20	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	261,75	42,35	11.085,06	0,31	70,59	A
I002038	TELHA - GANCHO CHATO PATA TELHA "L" 12x3x200" EM ACO	SBC	Material	UN	381,30	27,50	10.485,75	0,29	70,96	A
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	529,84	19,55	10.358,44	0,29	71,32	A
00044510	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	SINAPI	Material	M2	140,00	73,79	10.330,60	0,29	71,69	A
I010731	PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL EDIFICACAO RESIDENCIAL	SBC	Material	M2	528,47	19,30	10.199,47	0,28	72,05	A
I030572	CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3	SBC	Material	H	137,19	74,12	10.168,34	0,28	72,41	A
I036965	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO 220V MONOFASICO CARRIER	SBC	Material	UN	1,00	10.126,05	10.126,05	0,28	72,76	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
I082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA) LEIS FED.7418/7678-87	SBC	Material	UN	1.320,00	7,60	10.032,00	0,28	73,12	A
INS-613472	Cursos de Capacitação	Composiçõe	Geral	H	36.967,99	0,27	9.981,36	0,28	73,47	A
I07401	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m.	ORSE	Serviço	m2	39,40	250,00	9.850,00	0,27	73,82	A
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	392,34	23,20	9.102,29	0,25	74,14	A
I04296	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	ORSE	Serviço	mês	6,00	1.500,00	9.000,00	0,25	74,46	A
I02542	Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, Portobello, porcelanato bianco tu polido, linha progetto, ou similar	ORSE	Material	pç	1.005,50	8,88	8.928,88	0,25	74,77	A
I029918	PORTA COM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO NATURAL	SBC	Material	M2	25,42	350,00	8.897,00	0,25	75,08	A
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	254,78	34,73	8.848,68	0,25	75,40	A
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	633,52	13,59	8.609,19	0,24	75,70	A
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	Material	L	329,21	25,03	8.240,11	0,23	75,99	A
I008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	Material	M3	39,81	203,92	8.118,85	0,23	76,28	A
I04298	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	ORSE	Serviço	mês	6,00	1.300,00	7.800,00	0,22	76,55	A
I008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	Material	M3	39,89	185,00	7.378,89	0,20	76,81	A
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	Material	M3	99,16	73,44	7.282,31	0,20	77,07	A
I001015	BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO - 220V TRIFASICA DANCOR	SBC	Material	UN	2,00	3.617,00	7.234,00	0,20	77,33	A
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	621,90	11,19	6.959,10	0,19	77,57	A
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	507,46	13,59	6.896,19	0,19	77,82	A
I147815	CABO UTP CAT-6 E	SBC	Material	M	1.485,00	4,44	6.593,40	0,18	78,05	A
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	570,26	11,48	6.546,62	0,18	78,28	A
I000300	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	SBC	Material	KG	4.847,30	1,35	6.543,86	0,18	78,51	A
I01060	Grama esmeralda em mudas	ORSE	Material	m2	484,00	13,41	6.490,44	0,18	78,74	A
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	629,99	10,30	6.488,89	0,18	78,97	A
I007884	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm 4,5 MPA (NBR 6136)	SBC	Material	UN	1.582,12	4,10	6.486,71	0,18	79,20	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
I004262	PROJETO INSTALACAO ELETRICA EDIF.RESIDENCIAL	SBC	Material	M2	528,47	12,00	6.341,64	0,18	79,42	A
I01332	Líquido selador acrílico	ORSE	Material	I	767,80	8,10	6.219,15	0,17	79,64	A
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	2.368,73	2,61	6.182,39	0,17	79,86	A
00039574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	SINAPI	Material	UN	976,20	6,30	6.150,06	0,17	80,08	A
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	Material	UN	9,00	676,45	6.088,05	0,17	80,29	A
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	Material	M2	9,74	620,93	6.047,86	0,17	80,50	A
I070089	PAO COM MANTEIGA PREPARADO	SBC	Material	UN	1.320,00	4,50	5.940,00	0,16	80,71	A
I070088	COPO CAFE COM LEITE 300ml	SBC	Material	UN	1.320,00	4,50	5.940,00	0,16	80,92	A
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	Material	UN	24,00	244,88	5.877,12	0,16	81,13	A
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	Mão de Obra	H	350,09	16,58	5.803,40	0,16	81,33	A
00034348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	SINAPI	Material	M	163,64	35,35	5.784,53	0,16	81,54	A
I001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	Material	M	767,42	7,49	5.747,98	0,16	81,74	A
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	169,96	33,75	5.736,07	0,16	81,94	A
I000320	ARGAMASSA PRONTA/MASSA UNICA MULTIMASSA 17kg/cm/m2	SBC	Material	KG	4.270,00	1,34	5.721,80	0,16	82,15	A
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	344,35	16,58	5.708,13	0,16	82,35	A
I099322	CONCRETISTA	SBC	Mão de Obra	H	418,75	13,59	5.690,64	0,16	82,55	A
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	942,39	5.654,34	0,16	82,75	A
I002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	SBC	Material	UN	4,00	1.401,91	5.607,64	0,16	82,95	A
I008816	PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL	SBC	Material	M2	528,47	10,50	5.548,94	0,15	83,14	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	331,46	16,58	5.494,51	0,15	83,34	A
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	7.233,07	0,74	5.352,47	0,15	83,52	A
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	525,49	10,13	5.323,20	0,15	83,71	A
I012519	FECHADURA EXTERNA 6239 ZAMAK ANTIQUE BRASS 55mm LA FONTE	SBC	Material	UN	17,00	305,51	5.193,67	0,14	83,90	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	223,53	23,03	5.147,88	0,14	84,08	A
I101517	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	SBC	Material	UN	90,00	56,92	5.122,80	0,14	84,26	A
INS-014211	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composiçõe	Geral	UN	1,50	3.400,00	5.100,00	0,14	84,44	A
00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	Material	UN	1,00	5.059,29	5.059,29	0,14	84,62	A
INS-211994	Pia Portátil com reservatório de água limpa e reservatório de água suja.	Composiçõe	Equipamento	Un	4,00	1.250,00	5.000,00	0,14	84,79	A
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	Mão de Obra	H	300,94	16,58	4.988,61	0,14	84,97	A
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	Material	PAR	60,00	82,56	4.953,60	0,14	85,14	A
I005851	PROJETO INSTALACAO INCENDIO	SBC	Material	M2	528,47	9,20	4.861,92	0,13	85,32	A
INS-288045	Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação	Composiçõe	Material	un	27,00	179,00	4.833,00	0,13	85,49	A
INS-184946	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	Composiçõe	Geral	M²	42,00	114,00	4.788,00	0,13	85,65	A
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	54,40	87,96	4.785,02	0,13	85,82	A
I075151	PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	SBC	Material	M2	528,47	9,00	4.756,23	0,13	85,99	A
I03024	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV	ORSE	Material	un	16,55	286,60	4.743,23	0,13	86,16	A
I040551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	SBC	Material	UN	21,00	219,90	4.617,90	0,13	86,32	A
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	84,00	52,51	4.410,84	0,12	86,48	A
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	Material	M	31,50	139,30	4.387,95	0,12	86,63	A
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	SINAPI	Material	UN	1,00	4.346,65	4.346,65	0,12	86,79	A
I004366	PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL	SBC	Material	M2	528,47	8,20	4.333,45	0,12	86,94	A
I004369	PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL	SBC	Material	M2	528,47	8,20	4.333,45	0,12	87,09	A
I030371	TRATOR ESTEIRAS LAMINA CATERPILLAR D5C 105CV	SBC	Material	H	24,04	178,20	4.284,52	0,12	87,24	A
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	42,87	98,62	4.227,84	0,12	87,39	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I052124	MANTA EM VEU DE POLIESTER 3mm PARA IMPERMEABILIZACAO	SBC	Material	M2	130,00	31,99	4.158,70	0,12	87,54	A
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	Material	M	376,04	11,00	4.136,44	0,11	87,68	A
00011869	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	4,00	1.021,28	4.085,12	0,11	87,83	A
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	175,49	23,03	4.041,55	0,11	87,97	A
INS-107932	MANTA GEODRENANTE	Composição	Material	m	130,00	31,00	4.030,00	0,11	88,11	A
00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	44,72	89,01	3.980,52	0,11	88,25	A
INS-392654	String box CC 01 Saída	Composição	Geral	un	3,00	1.280,00	3.840,00	0,11	88,39	A
I042519	ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2)	SBC	Material	KG	228,67	16,72	3.823,36	0,11	88,52	A
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	330,81	11,55	3.820,90	0,11	88,66	A
I008376	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 20cm	SBC	Material	M	44,73	85,00	3.802,05	0,11	88,79	A
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.435,32	1,54	3.750,39	0,10	88,93	A
INS-793504	Swtich GigaBit 24 portas PoE 10/100/1000RJ 45 4 portas SFP 1000Mbps	Composição	Equipamento	un	2,00	1.834,33	3.668,66	0,10	89,06	A
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	Material	KG	217,02	16,34	3.546,09	0,10	89,18	A
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	251,10	13,87	3.481,78	0,10	89,30	A
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	334,00	10,35	3.456,90	0,10	89,43	A
INS-456082	Kit CFTV DVR Intelbras 32 Canais HDVCI 1032 Tribido + 32 Câmeras 1200 linhas 30 mts bosscan infravermelho + 2 fonte + bnc + p4 + HD 2T	Composição	Serviço	un	1,00	3.418,00	3.418,00	0,09	89,55	A
00002504	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	SINAPI	Material	M	220,00	15,42	3.392,40	0,09	89,67	A
I007345	RACK PISO 44U 1200mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO	SBC	Material	UN	1,00	3.176,90	3.176,90	0,09	89,78	A
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	3.849,71	0,81	3.118,26	0,09	89,89	A
I000400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	Material	KG	115,79	26,50	3.068,39	0,09	90,00	A
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	1.527,73	3.055,46	0,08	90,10	A
INS-888813	Smart TV 43" Samsung LED Full HD RU7100 Entradas 3 HDMI 2 USB 60Hz	Composição	Equipamento	UN	2,00	1.519,00	3.038,00	0,08	90,21	A
I02208	Terra vegetal	ORSE	Material	m3	38,72	77,14	2.986,86	0,08	90,32	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I087306	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 18	SBC	Material	M	51,70	57,65	2.980,50	0,08	90,42	A
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	3,00	992,23	2.976,69	0,08	90,53	A
INS-MPAM - 001	Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	Composição	Material	un	60,00	47,90	2.874,00	0,08	90,63	A
INS-034576	Sistema de tratamento de água para reuso composto por bomba, filtro e unidade de desinfecção UV	Composição	Equipamento	un	1,00	2.820,00	2.820,00	0,08	90,73	A
I005210	TINTA ACRILICA ACETINADA RENDE MUITO SUVINIL (18 L)	SBC	Material	L	140,91	20,00	2.818,20	0,08	90,83	A
I001313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	Material	UN	17,00	160,47	2.727,99	0,08	90,92	A
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,66	349,07	2.672,19	0,07	91,02	A
I072551	MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60	SBC	Material	M2	280,00	9,26	2.592,80	0,07	91,11	A
00011154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	SINAPI	Material	UN	2,00	1.252,29	2.504,58	0,07	91,20	A
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	561,60	4,42	2.482,29	0,07	91,29	A
00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	SINAPI	Material	M	216,74	11,37	2.464,29	0,07	91,37	A
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	145,13	16,58	2.405,70	0,07	91,46	A
I030581	MOTONIVELADORA ARTICUL.CATERPILLAR 120B 125CV	SBC	Material	H	17,17	140,00	2.404,33	0,07	91,54	A
I000450	PEDRA DE MAO	SBC	Material	M3	13,90	172,98	2.404,22	0,07	91,63	A
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	840,40	2,83	2.378,33	0,07	91,71	A
I012621	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	SBC	Material	M	40,20	58,63	2.356,93	0,07	91,79	A
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	36,54	62,95	2.300,19	0,06	91,87	A
00000988	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	36,00	61,34	2.208,24	0,06	91,95	A
I058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	SBC	Material	UN	2,00	1.099,00	2.198,00	0,06	92,03	A
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	711,19	3,08	2.190,48	0,06	92,11	A
I10567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	Material	m	168,49	12,95	2.181,98	0,06	92,18	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	35,00	61,96	2.168,60	0,06	92,26	A
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	22,29	96,24	2.144,72	0,06	92,34	A
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	1.609,36	1,33	2.140,44	0,06	92,41	A
INS-823499	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária, 30.000h de uso.	Composição	Equipamento	Un	11,00	193,00	2.123,00	0,06	92,49	A
I036901	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S ELECTROLUX ECOTURBO	SBC	Material	UN	1,00	2.079,00	2.079,00	0,06	92,56	A
00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	Material	UN	1,00	2.064,02	2.064,02	0,06	92,63	A
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	7,87	253,52	1.996,44	0,06	92,70	A
I004015	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT CROMADO DOCOL	SBC	Material	UN	7,00	284,90	1.994,30	0,06	92,77	A
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	6,00	325,59	1.953,54	0,05	92,84	A
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	84,49	22,89	1.934,03	0,05	92,91	A
COMP-787045	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCEPA	Composição	Geral	UN	4,00	480,00	1.920,00	0,05	92,98	A
00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	Material	UN	8,00	237,06	1.896,48	0,05	93,05	A
I013877	RACK - VENTILADOR REDUNDANTE HP HOT PLUG	SBC	Material	UN	1,00	1.895,90	1.895,90	0,05	93,11	A
I000098	AREIA MEDIA LAVADA	SBC	Material	M3	25,90	72,50	1.878,06	0,05	93,18	A
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	461.261,01	1.875,43	0,05	93,25	A
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	647,46	2,81	1.819,38	0,05	93,31	A
E9524	Motoniveladora - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,66	237,17	1.815,61	0,05	93,37	A
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	89,10	20,11	1.791,88	0,05	93,44	A
I02315	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	Material	m	54,00	32,28	1.743,12	0,05	93,50	A
00001543	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	SINAPI	Material	UN	72,00	24,09	1.734,48	0,05	93,56	A
I04221S	Oleo diesel combustivel comum	ORSE	Material	l	237,87	7,16	1.703,15	0,05	93,62	A

60

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	3,20	530,42	1.697,34	0,05	93,68	A
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	53,27	31,67	1.687,16	0,05	93,74	A
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	36,54	45,44	1.660,38	0,05	93,80	A
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	3,00	548,00	1.644,00	0,05	93,86	A
I102030	CERTIFICACAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	SBC	Material	UN	45,00	36,00	1.620,00	0,04	93,91	A
I02512S	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	Material	un	27,00	59,53	1.607,31	0,04	93,97	A
INS-589170	MINI PALMEIRA	Composição	Geral	UN	8,00	200,00	1.600,00	0,04	94,03	A
00004021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	SINAPI	Material	M2	165,60	9,61	1.591,42	0,04	94,08	A
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	23,00	68,31	1.571,13	0,04	94,14	A
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	1.488,09	1,05	1.562,49	0,04	94,19	A
INS-MPAM - 003	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Composição	Equipamento	conj.	24,00	65,07	1.561,68	0,04	94,25	A
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	51,59	29,89	1.542,09	0,04	94,30	A
00000086	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	Material	UN	32,00	47,22	1.511,04	0,04	94,36	A
I09468	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	Material	un	4,00	376,77	1.507,08	0,04	94,41	A
I099100	LADRILHEIRO	SBC	Mão de Obra	H	90,59	16,58	1.501,66	0,04	94,46	A
I09092	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	ORSE	Material	un	1,00	1.469,28	1.469,28	0,04	94,51	A
I021024	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4"x2" BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	SBC	Material	UN	45,00	32,35	1.455,75	0,04	94,57	A
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,66	186,86	1.430,41	0,04	94,62	A
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	103,82	13,59	1.410,83	0,04	94,67	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INS-MPAM - 004	Conjunto de ferramenta de uso individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira; Uma Ponteira.	Composição	Equipamento	conj.	18,00	78,12	1.406,16	0,04	94,72	A
I040068	ESPELHO CRISTAL 4mm	SBC	Material	M2	5,83	239,00	1.393,37	0,04	94,76	A
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	MES	187,06	7,44	1.391,71	0,04	94,81	A
I08877	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	ORSE	Material	m	27,30	50,77	1.386,02	0,04	94,86	A
I003348	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	Material	M	141,75	9,65	1.367,89	0,04	94,91	A
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	Material	M	34,60	39,52	1.367,29	0,04	94,96	A
I203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	SBC	Material	UN	3,00	439,90	1.319,70	0,04	95,01	A
I014226	CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2)	SBC	Material	KG	88,80	14,74	1.308,91	0,04	95,05	A
I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	Material	m	33,25	39,00	1.296,75	0,04	95,10	A
I003462	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	SBC	Material	M2	2,19	590,00	1.292,10	0,04	95,14	A
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	17,00	75,82	1.288,94	0,04	95,19	A
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	Material	KG	139,18	9,15	1.273,48	0,04	95,23	A
I048701	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771	IOPES	Material	M	93,00	13,66	1.270,38	0,04	95,28	A
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	5,91	214,73	1.269,31	0,04	95,32	A
I049527	LUMINARIA/REFLETOR DE LED 600W 6500K LED SMD TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	Material	UN	1,00	1.260,00	1.260,00	0,03	95,37	A
00000013	ESTOPA	SINAPI	Material	KG	60,00	20,97	1.258,20	0,03	95,41	A
INS-755445	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão MP/AM - block-letter - 10 a 20 cm	Composição	Geral	UN	89,00	14,00	1.246,00	0,03	95,46	A
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2.5" CM	SINAPI	Material	UN	88,00	14,03	1.234,64	0,03	95,50	A
I003375	TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2"	SBC	Material	M	27,12	45,18	1.225,28	0,03	95,54	A
I00944S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	ORSE	Material	m	306,00	3,95	1.208,70	0,03	95,59	A
I007911	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C EZC250N3150 SCHINEIDER	SBC	Material	UN	1,00	1.195,69	1.195,69	0,03	95,63	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	87,26	13,59	1.185,80	0,03	95,67	A
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "1" M	SINAPI	Material	UN	10,00	116,95	1.169,50	0,03	95,71	A
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	Material	M	36,54	31,88	1.164,90	0,03	95,75	A
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	13,46	85,72	1.153,62	0,03	95,79	A
INS-400187	Cabo GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH	Composição	Material	m	640,00	1,80	1.152,00	0,03	95,83	A
M1359	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m	SICRO	Material	un	7,00	164,26	1.149,82	0,03	95,87	A
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	Material	m	291,85	3,89	1.135,31	0,03	95,91	A
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	Material	CJ	9,00	125,52	1.129,68	0,03	95,95	A
AM35	Brita 1	SICRO	Material	m3	13,00	86,30	1.121,90	0,03	95,99	A
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	329,27	3,36	1.106,35	0,03	96,03	A
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	75,63	14,13	1.068,64	0,03	96,07	A
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	70,95	14,82	1.051,46	0,03	96,11	A
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,66	137,00	1.048,78	0,03	96,14	A
I030573	CAMINHAO PIPA C/IRRIGADOR-167CV 20.000 L	SBC	Material	H	14,31	73,00	1.044,74	0,03	96,18	A
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	Material	M	173,43	6,01	1.042,30	0,03	96,22	A
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	2.426.046,88	1.041,59	0,03	96,25	A
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	Material	UN	60,00	17,20	1.032,00	0,03	96,29	A
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	Mão de Obra	H	42,49	23,03	978,58	0,03	96,33	A
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	158,86	6,16	978,57	0,03	96,36	A
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	70,51	13,77	971,26	0,03	96,39	A
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	160,45	962,70	0,03	96,43	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I000055	ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE	SBC	Material	UN	12,00	79,90	958,80	0,03	96,46	A
I017852	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO M714 DECA	SBC	Material	UN	1,00	949,90	949,90	0,03	96,50	A
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	58,98	16,08	948,42	0,03	96,53	A
00039263	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	SINAPI	Material	M	12,60	74,78	942,23	0,03	96,56	A
I11476	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm	ORSE	Material	Un	21,00	44,78	940,38	0,03	96,60	A
I01709	Patch cords de 1.50 m com conector rj-45 macho	ORSE	Material	un	72,00	13,03	938,16	0,03	96,63	A
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	1,39	654,74	911,40	0,03	96,66	A
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	12,00	75,91	910,92	0,03	96,69	A
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	4.133,44	0,22	909,36	0,03	96,73	A
I001805	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm	SBC	Material	M	242,00	3,66	885,72	0,02	96,76	A
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	101,00	8,72	880,72	0,02	96,79	A
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	16,11	53,46	861,10	0,02	96,82	A
I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	Material	m3	2,45	345,47	846,40	0,02	96,85	A
I068110	VIDRO REFLETIVO INCOLOR DE 10mm	SBC	Material	M2	0,56	1.510,00	845,60	0,02	96,88	A
I017266	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm	SBC	Material	M2	2,19	381,28	835,00	0,02	96,91	A
I203034	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	SBC	Material	UN	3,00	267,64	802,92	0,02	96,94	A
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL	SBC	Material	M2	2,90	273,00	791,70	0,02	96,96	A
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	2,00	394,14	788,28	0,02	96,99	A
I005003	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2	SBC	Material	M	143,20	5,39	771,85	0,02	97,02	A
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	30,00	25,66	769,80	0,02	97,05	A
I039002	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL (25 Kg)	SBC	Material	LT	14,01	54,90	768,91	0,02	97,07	A
00012372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	SINAPI	Material	UN	1,00	761,87	761,87	0,02	97,10	A
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	Material	m3	9,46	80,15	757,90	0,02	97,13	A

69

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	517,17	1,44	744,73	0,02	97,15	A
INS-105322	Seguro dos funcionários.	Composiçõe	Geral	h	36.967,99	0,02	739,36	0,02	97,18	A
I004255	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL	SBC	Material	UN	9,00	81,90	737,10	0,02	97,20	A
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	31,57	23,03	727,08	0,02	97,23	A
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	6,88	104,38	718,42	0,02	97,26	A
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	228,00	3,14	715,92	0,02	97,28	A
00002731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	7,96	88,79	706,77	0,02	97,31	A
I002613	FUNDO SELADOR PARA TINTA ACRILICA SUVINIL (18 LITROS)	SBC	Material	L	68,32	10,27	701,65	0,02	97,33	A
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	Material	M2	2,99	234,61	701,48	0,02	97,36	A
00004011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	SINAPI	Material	M2	91,05	7,70	701,05	0,02	97,38	A
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	21,52	32,03	689,13	0,02	97,40	A
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	Material	SC25KG	4,77	143,98	686,72	0,02	97,43	A
INS-603251	Luminária Plafon 30x30cm 25W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	Composiçõe	Equipamento	Un	14,00	49,00	686,00	0,02	97,45	A
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	45,00	15,19	683,55	0,02	97,48	A
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	6,00	113,50	681,00	0,02	97,50	A
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	Material	UN	2,00	337,20	674,40	0,02	97,52	A
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	314,87	2,12	667,53	0,02	97,55	A
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	Material	un	3,00	222,09	666,27	0,02	97,57	A
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	24,00	27,52	660,48	0,02	97,60	A
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	Material	UN	1,00	659,27	659,27	0,02	97,62	A
I06005S	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509)	ORSE	Material	un	11,00	58,85	647,35	0,02	97,64	A

65

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M704	Areia lavada	SICRO	Material	m3	13,00	49,69	645,97	0,02	97,66	A
INS-971039	Monitor Smart Tv Led 24 Lg 24tl520s Conversor Digita Hdm Usb LG ou similar	Composição	Equipamento	Un	1,00	645,00	645,00	0,02	97,69	A
I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	ORSE	Material	m2	40,95	15,57	637,59	0,02	97,71	A
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	8,89	70,91	630,38	0,02	97,73	A
I006929	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV	SBC	Material	UN	2,52	249,90	629,75	0,02	97,75	A
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	967,68	0,65	628,99	0,02	97,78	A
I065247	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTIVA	SBC	Material	UN	4,00	156,06	624,24	0,02	97,80	A
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	57,00	10,81	616,17	0,02	97,82	A
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	3,00	204,50	613,50	0,02	97,84	A
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	1,00	613,50	613,50	0,02	97,86	A
00001589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	72,00	8,51	612,72	0,02	97,88	A
I07362	Projeto de CFTV com área acima de 500m². Observação: Área atendida com equipamentos.	ORSE	Serviço	m²	528,47	1,14	602,46	0,02	97,91	A
I031851	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	SBC	Material	UN	4,00	149,85	599,40	0,02	97,93	A
INS-974487	Presilhas para travamento do cabo fotovoltaico nos trilhos	Composição	Geral	un	48,00	12,25	588,00	0,02	97,95	A
I032202	COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.CATERPILLAR 145CV	SBC	Material	H	22,90	25,65	587,34	0,02	97,97	A
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	12,21	46,77	570,87	0,02	97,99	A
I002279	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B 2" DECA	SBC	Material	UN	4,52	126,26	570,70	0,02	98,01	A
INS-MPAM - 002	Luva de Couro	Composição	Material	un	60,00	9,50	570,00	0,02	98,03	A
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	19,91	28,25	562,59	0,02	98,05	A
00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	Material	M	64,00	8,77	561,28	0,02	98,07	A
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	4,92	109,75	539,97	0,01	98,09	A
I005800	DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA NEW 4" FAME	SBC	Material	UN	4,00	134,90	539,60	0,01	98,11	A
I008050	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA	SBC	Material	UN	4,00	134,39	537,56	0,01	98,13	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	12,18	44,13	537,50	0,01	98,14	A
00001007	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	12,00	44,41	532,92	0,01	98,16	A
I13056	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	ORSE	Material	un	5,00	103,58	517,90	0,01	98,18	A
I099611	MONTADOR DE CHAPAS DE ACO	SBC	Mão de Obra	H	40,05	12,87	515,44	0,01	98,20	A
I011802	MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO	SBC	Material	M	23,32	21,66	505,11	0,01	98,22	A
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	96,75	5,22	505,04	0,01	98,24	A
I028090	ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE REMOTO AGL	SBC	Material	UN	4,14	120,98	500,55	0,01	98,25	A
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	979,20	0,50	489,60	0,01	98,27	A
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	2,41	201,77	485,50	0,01	98,29	A
00038169	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	SINAPI	Material	CJ	6,00	80,58	483,48	0,01	98,30	A
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	26,23	18,42	483,20	0,01	98,32	A
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	Material	un	630,40	0,76	479,10	0,01	98,34	A
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	1,00	478,77	478,77	0,01	98,36	A
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	87,22	5,44	474,47	0,01	98,37	A
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	115,97	4,09	474,33	0,01	98,39	A
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	6,00	78,30	469,80	0,01	98,41	A
00000154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	SINAPI	Material	L	6,26	74,83	468,13	0,01	98,42	A
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	Equipamento	un	0,00	459.729,71	461,34	0,01	98,44	A
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	Material	UN	1,00	454,39	454,39	0,01	98,45	A
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	150,48	451,44	0,01	98,47	A
I017324	KIT INSTAL. AR CONCIDIONADO EOS 24000 A 30000 3M (3/8 E 5/8)	SBC	Material	UN	2,00	219,90	439,80	0,01	98,49	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
I099525	FEITOR/ENCARREGADO	SBC	Mão de Obra	H	18,32	23,68	433,79	0,01	98,50	A
00001587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	72,00	6,01	432,72	0,01	98,52	A
I05667	Tê 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm	ORSE	Material	un	3,00	141,36	424,08	0,01	98,53	A
I003569	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	SBC	Material	M	74,25	5,71	423,97	0,01	98,55	A
I008396	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 CERTIVA	SBC	Material	UN	1,00	419,94	419,94	0,01	98,56	A
I00492	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar)	ORSE	Material	m	108,00	3,85	415,80	0,01	98,58	A
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Geral	KWH	417,59	0,98	409,23	0,01	98,59	A
I008986	TORNEIRA DE PAREDE 1178.C LNK DECA	SBC	Material	UN	1,00	404,10	404,10	0,01	98,60	A
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	SINAPI	Material	UN	60,00	6,70	402,00	0,01	98,62	A
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	11,35	35,39	401,82	0,01	98,63	A
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	17,74	22,50	399,15	0,01	98,65	A
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	7,00	56,69	396,83	0,01	98,66	A
I002706	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	Material	M	52,00	7,60	395,20	0,01	98,68	A
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	15,00	26,02	390,30	0,01	98,69	A
I005209	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2"	SBC	Material	UN	8,00	47,92	383,36	0,01	98,70	A
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	4,49	85,27	382,91	0,01	98,72	A
I089855	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm	SBC	Material	UN	4,00	95,00	380,00	0,01	98,73	A
I004500	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA SILENTOQUE 1100 PIAL (CONJUNTO)	SBC	Material	UN	29,00	12,99	376,71	0,01	98,74	A
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	129,00	2,92	376,68	0,01	98,76	A
00011763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	3,00	125,22	375,66	0,01	98,77	A
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,08	4.919,00	370,81	0,01	98,78	A
I03374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	Material	kg	171,21	2,15	368,10	0,01	98,80	A
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,50	740,72	367,66	0,01	98,81	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528,47M²

VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021

BDI : 28,35%

L.S. Hora: 84,39%

L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I005984	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	SBC	Material	M2	6,12	59,90	366,68	0,01	98,82	A
I012736	FECHADURA AGL PARA PORTA DE VIDRO COM2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	SBC	Material	UN	1,00	366,67	366,67	0,01	98,83	A
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	3,83	95,00	364,17	0,01	98,85	A
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	5,62	64,51	362,66	0,01	98,86	A
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	72,32	4,92	355,84	0,01	98,87	A
I12118S	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	ORSE	Material	un	18,00	19,45	350,10	0,01	98,88	A
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	27,18	12,72	345,73	0,01	98,90	A
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	8,50	40,33	342,73	0,01	98,91	A
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	341,04	1,00	341,04	0,01	98,92	A
I000779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	Material	KG	27,50	12,39	340,72	0,01	98,93	A
I02226	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	ORSE	Material	I	9,57	35,56	340,33	0,01	98,94	A
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	6,00	56,70	340,20	0,01	98,96	A
I007497	CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm	SBC	Material	UN	7,00	48,19	337,33	0,01	98,97	A
I099955	OPERADOR DE TRATOR	SBC	Mão de Obra	H	25,19	13,20	332,48	0,01	98,98	A
00011253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	330,48	330,48	0,01	98,99	A
00001096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	SINAPI	Material	UN	2,00	165,20	330,40	0,01	99,00	A
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	146,99	2,23	327,78	0,01	99,02	A
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	348,07	0,94	327,18	0,01	99,03	A
I055016	COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 2,20x1,10m(2,42m2)	SBC	Material	M2	9,09	35,95	326,79	0,01	99,04	A
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	82,67	3,95	326,55	0,01	99,05	A
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	12,44	26,00	323,39	0,01	99,06	A
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	64,43	4,99	321,52	0,01	99,07	A
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	35,23	9,10	320,57	0,01	99,08	A
I099846	OPERADOR DE COMPACTADOR	SBC	Mão de Obra	H	24,04	13,20	317,37	0,01	99,10	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	97,00	3,25	315,25	0,01	99,11	A
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	9,00	35,00	315,00	0,01	99,12	A
I11098	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	Material	un	2,00	156,64	313,28	0,01	99,13	A
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,88	22,30	309,48	0,01	99,14	A
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	Material	KG	22,26	13,83	307,90	0,01	99,15	A
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	25,66	11,97	307,12	0,01	99,16	A
COMP-843306	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE	Composição	Geral	un	1,00	300,00	300,00	0,01	99,17	A
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	24,00	12,09	290,16	0,01	99,18	A
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	1.069,52	0,27	288,77	0,01	99,19	A
I005551	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE	SBC	Material	UN	4,00	69,38	277,52	0,01	99,20	A
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	Material	UN	6,00	45,70	274,20	0,01	99,21	A
I005249	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V	SBC	Material	UN	11,00	24,50	269,50	0,01	99,22	A
I06189S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta	ORSE	Material	m	11,60	23,20	269,11	0,01	99,23	A
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	Material	M	16,00	16,65	266,40	0,01	99,24	A
I017326	KIT INSTAL. AR CONCIDIONADO EOS 7000 A 12000 3m (1/4 E 3/8)	SBC	Material	UN	1,00	265,00	265,00	0,01	99,25	A
I001205	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	SBC	Material	KG	7,16	36,90	264,31	0,01	99,26	A
00011824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	6,00	44,05	264,30	0,01	99,27	A
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	2,03	129,85	263,10	0,01	99,28	A
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	SINAPI	Equipamento	M2XMES	48,00	5,41	259,68	0,01	99,29	A
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	Material	M2	256,06	1,00	256,06	0,01	99,30	A
I0970	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	5,00	51,13	255,65	0,01	99,30	A
INS-941533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Composição	Material	M²	2,76	90,00	248,00	0,01	99,31	A
00009894	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,50	37,72	245,10	0,01	99,32	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I003880	VALVULA METAL CROMADO DOCOL PRESSMATIC 3/4" PARA MICTORIO	SBC	Material	UN	1,00	242,91	242,91	0,01	99,33	A
I099517	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SBC	Mão de Obra	H	18,32	13,20	241,81	0,01	99,34	A
I000479	ARGILA EXPANDIDA PARA DRENAGEM/ISOLAMENTO TERMICO	SBC	Material	M3	1,23	196,35	241,51	0,01	99,35	A
I008981	ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA	SBC	Material	UN	4,00	59,99	239,96	0,01	99,36	A
00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,00	29,89	239,12	0,01	99,36	A
00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	Material	UN	3,00	79,31	237,93	0,01	99,37	A
INS-MPAM - 005	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R$15.000,00	Composição	Geral	un	1,00	233,94	233,94	0,01	99,38	A
I002274	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2"	SBC	Material	UN	4,00	58,35	233,40	0,01	99,39	A
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,68	40,84	231,77	0,01	99,40	A
I203042	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m	SBC	Material	UN	2,00	115,20	230,40	0,01	99,41	A
00000937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	27,00	8,44	227,88	0,01	99,41	A
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	227,36	1,00	227,36	0,01	99,42	A
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	5,15	43,80	225,48	0,01	99,43	A
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	20,36	11,05	224,94	0,01	99,44	A
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	50,25	4,46	224,12	0,01	99,45	A
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	8,52	26,03	221,76	0,01	99,45	A
INS-409836	Conector Video Balun Passivo CFTV Até 400 Metros	Composição	Material	Un	32,00	6,90	220,80	0,01	99,46	A
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	67,37	3,25	218,95	0,01	99,47	A
I008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	SBC	Material	KG	6,80	32,10	218,28	0,01	99,48	A
I012743	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	SBC	Material	UN	54,00	3,99	215,46	0,01	99,48	A
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	3,78	56,93	215,15	0,01	99,49	A
00011580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	SINAPI	Material	M	25,20	8,40	211,68	0,01	99,50	A
I04950	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 310 litros	ORSE	Material	un	1,00	203,77	203,77	0,01	99,51	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,19	21,92	201,42	0,01	99,51	A
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	6,44	31,18	200,89	0,01	99,52	A
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	Material	UN	4,00	49,78	199,12	0,01	99,53	A
00001588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	24,00	8,25	198,00	0,01	99,53	A
I09722	Corpo da caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	7,00	28,27	197,89	0,01	99,54	A
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,35	6,42	194,86	0,01	99,55	A
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	5,00	38,76	193,80	0,01	99,56	A
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	Material	M	28,59	6,75	192,98	0,01	99,56	A
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	Material	kg	48,40	3,96	191,66	0,01	99,57	A
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	19,64	9,60	188,50	0,01	99,58	A
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	9,03	20,86	188,29	0,01	99,58	A
I003694	RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 100mm	SBC	Material	UN	4,00	46,29	185,16	0,01	99,59	A
I02064	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	ORSE	Material	un	1,05	170,95	179,50	0,00	99,60	A
00012118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	SINAPI	Material	UN	7,00	25,23	176,61	0,00	99,60	A
INS-621558	TERRA PRETA	Composiçõe	Material	KG	50,00	3,50	175,00	0,00	99,61	A
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	28,49	170,94	0,00	99,61	A
I003949	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	Material	UN	6,00	27,52	165,12	0,00	99,62	A
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	97,00	1,68	162,96	0,00	99,63	A
I087202	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100mm CHAPA 18	SBC	Material	M	1,65	97,34	160,61	0,00	99,63	A
I008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	Material	UN	1,00	160,47	160,47	0,00	99,64	A
INS-MPAM - 006	Registro e Taxas na Prefeitura	Composiçõe	Geral	un	1,00	159,60	159,60	0,00	99,64	A
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	50,29	3,17	159,43	0,00	99,65	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	6,74	23,50	158,45	0,00	99,65	A
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	5,69	27,70	157,55	0,00	99,66	A
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	ORSE	Equipamento	un	0,00	127.600,00	157,45	0,00	99,66	A
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	18,70	8,29	155,02	0,00	99,67	A
I003300	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"	SBC	Material	M	12,00	12,83	153,96	0,00	99,68	A
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	137,00	1,12	153,44	0,00	99,68	A
INS-824940	Mouse wireless 24 ghz fio longo alcance (10m)	Composição	Equipamento	un	1,00	153,00	153,00	0,00	99,69	A
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	Mão de Obra	H	9,00	16,58	149,19	0,00	99,69	A
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	148,81	148,81	0,00	99,70	A
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	28.346,15	144,06	0,00	99,70	A
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	17,00	8,40	142,80	0,00	99,71	A
I067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES	IOPES	Material	UN	10,00	14,17	141,70	0,00	99,71	A
I000217	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1/2" LEVEL DECA	SBC	Material	UN	1,00	140,90	140,90	0,00	99,72	A
I008428	FERRAGEM PARA FIXACAO DE PAINEL EM VIDRO/LAMINADO	SBC	Material	UN	0,56	240,67	134,78	0,00	99,72	A
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	5,62	23,38	131,29	0,00	99,73	A
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	Material	m	22,50	5,81	130,74	0,00	99,73	A
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	44,28	2,93	129,73	0,00	99,74	A
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	217,00	0,58	125,86	0,00	99,74	A
I056101	MANTA ASFALTICA O.BAUMGART 3mm ALUMINIO 1x10m	SBC	Material	M2	16,44	7,60	124,96	0,00	99,74	A
I012721	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	SBC	Material	UN	1,00	124,90	124,90	0,00	99,75	A
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	47,72	2,55	121,68	0,00	99,75	A
I040264	ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA	SBC	Material	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	99,76	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021

BDI : 28,35%

L.S. Hora: 84,39%

L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001563	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	SINAPI	Material	UN	6,00	19,08	114,48	0,00	99,76	A
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	6,00	19,02	114,12	0,00	99,77	A
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	12,00	9,50	114,00	0,00	99,77	A
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,04	16,18	113,86	0,00	99,77	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,87	3,97	110,63	0,00	99,78	A
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Material	un	7,88	14,00	110,37	0,00	99,78	A
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,80	6,87	108,53	0,00	99,78	A
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	4,70	22,24	104,51	0,00	99,79	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	178,75	0,56	100,10	0,00	99,79	A
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	4,99	20,06	100,05	0,00	99,80	A
00004814	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	SINAPI	Material	UN	1,00	99,49	99,49	0,00	99,80	A
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	35,70	2,77	98,89	0,00	99,80	A
00011976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	70,00	1,37	95,90	0,00	99,81	A
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	Material	kg	27,18	3,50	95,12	0,00	99,81	A
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	93,98	93,98	0,00	99,81	A
I079522	ELETROCALHA - ACOPLAMENTO (CONEXAO) 100x50mm CHAPA 20	SBC	Material	UN	15,00	6,14	92,10	0,00	99,82	A
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	ORSE	Material	m3	2,45	37,01	90,67	0,00	99,82	A
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	248,76	0,35	87,07	0,00	99,82	A
I008881	AUTOMATICO DE BOIA EM CAIXA D'AGUA OU CISTERNA	SBC	Material	UN	2,00	41,90	83,80	0,00	99,83	A
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	11,68	7,09	82,84	0,00	99,83	A
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	22,34	3,70	82,65	0,00	99,83	A
I005869	FITA PERFURADA GALVANIZADA PARA FIXACAO 19mmx30m SPETAM	SBC	Material	M	81,00	1,01	81,81	0,00	99,83	A
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	SBC	Material	UN	102,00	0,80	81,60	0,00	99,84	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	Mão de Obra	H	4,91	16,58	81,32	0,00	99,84	A
I11822	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	ORSE	Material	un	1,00	80,95	80,95	0,00	99,84	A
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	90,00	0,86	77,40	0,00	99,85	A
00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	6,00	12,84	77,04	0,00	99,85	A
I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	Material	un	49,70	1,54	76,54	0,00	99,85	A
I008852	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	SBC	Material	M2	6,00	12,50	75,00	0,00	99,85	A
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	Material	UN	1,00	74,24	74,24	0,00	99,86	A
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	3,21	23,03	74,01	0,00	99,86	A
I41422S	Minicaptor, em aco galvanizado a fogo, fixacao horizontal com bandeira a 20 cm, h=600 mm e x dn=10 mm	ORSE	Material	un	8,00	9,24	73,92	0,00	99,86	A
I03025	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	ORSE	Material	cj	33,10	2,20	72,82	0,00	99,86	A
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	1,87	38,31	71,48	0,00	99,87	A
I11639	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	Material	un	7,78	9,02	70,21	0,00	99,87	A
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	Material	UN	11,32	5,92	67,02	0,00	99,87	A
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	Material	UN	1,00	66,61	66,61	0,00	99,87	A
I01688	Parafuso com porca gaiola	ORSE	Material	un	80,00	0,81	64,80	0,00	99,88	A
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	14,07	4,20	59,08	0,00	99,88	A
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	ORSE	Material	un	3,00	19,34	58,02	0,00	99,88	A
I008200	PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO BC SUPER	SBC	Material	UN	2,00	28,90	57,80	0,00	99,88	A
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	Material	I	3,86	14,94	57,70	0,00	99,88	A
I10492	Cesta Básica	ORSE	Material	un	0,35	165,00	57,50	0,00	99,89	A
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	Material	un	3,00	18,60	55,80	0,00	99,89	A
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,00	11,16	55,80	0,00	99,89	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	10,34	5,34	55,24	0,00	99,89	A
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	248,76	0,22	54,73	0,00	99,89	A
I026877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333	IOPES	Material	UN	107,00	0,51	54,57	0,00	99,90	A
00001539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	SINAPI	Material	UN	8,00	6,68	53,44	0,00	99,90	A
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	3,00	17,67	53,01	0,00	99,90	A
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,13	7,43	52,96	0,00	99,90	A
I007488	GRELHA REDONDA PVC 100mm	SBC	Material	UN	2,00	26,18	52,36	0,00	99,90	A
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,21	23,69	52,33	0,00	99,91	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	4,82	10,84	52,24	0,00	99,91	A
I061280	GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88x100mm	SBC	Material	UN	1,00	51,89	51,89	0,00	99,91	A
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	3,06	16,75	51,25	0,00	99,91	A
I004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	SBC	Material	KG	1,66	30,43	50,39	0,00	99,91	A
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,99	8,37	50,14	0,00	99,91	A
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	Material	un	4,00	12,50	50,00	0,00	99,92	A
I01969	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	ORSE	Material	un	2,00	25,00	50,00	0,00	99,92	A
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	Material	m3	2,42	20,33	49,20	0,00	99,92	A
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	8,86	5,47	48,44	0,00	99,92	A
I004300	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	SBC	Material	UN	4,00	11,99	47,96	0,00	99,92	A
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	Material	UN	1,00	47,73	47,73	0,00	99,92	A
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,87	9,78	47,63	0,00	99,93	A
I008419	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2)	SBC	Material	L	4,80	9,88	47,42	0,00	99,93	A
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	Material	L	1,80	25,68	46,22	0,00	99,93	A
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	Material	UN	0,15	292,40	44,91	0,00	99,93	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	Material	un	18,52	2,42	44,81	0,00	99,93	A
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	Material	UN	2,97	14,90	44,19	0,00	99,93	A
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	IOPES	Mão de Obra	H	3,80	11,56	43,93	0,00	99,94	A
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	16,00	2,70	43,20	0,00	99,94	A
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	8,96	4,74	42,47	0,00	99,94	A
I02207	Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm	ORSE	Material	un	5,00	8,49	42,45	0,00	99,94	A
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	24,23	1,72	41,68	0,00	99,94	A
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	3.978,58	40,13	0,00	99,94	A
I01890	Presilha de poliamida 4.5 x 180 mm	ORSE	Material	un	200,00	0,20	40,00	0,00	99,94	A
INS-853604	Válvula de retenção de fluxo 40mm	Composiçõe	Material	un	2,00	19,90	39,80	0,00	99,95	A
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Serviço	un	7,88	5,00	39,42	0,00	99,95	A
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	35,36	1,10	38,89	0,00	99,95	A
I001991	ELEMENTO VAZADO CONCRETO PREMOLDADO 20 x 20 x 6,5cm	SBC	Material	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	99,95	A
I018096	LIXA PARA MASSA 150	SBC	Material	UN	25,62	1,49	38,17	0,00	99,95	A
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,66	4,97	38,06	0,00	99,95	A
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	39,15	0,97	37,98	0,00	99,95	A
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	Material	UN	28,00	1,35	37,80	0,00	99,96	A
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	11.743,22	37,47	0,00	99,96	A
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	SICRO	Material	un	3,50	10,68	37,37	0,00	99,96	A
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,55	67,50	37,32	0,00	99,96	A
I080931	BLOCO ENGATE RAPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.64.11	SBC	Material	UN	1,00	36,56	36,56	0,00	99,96	A
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	1,40	26,00	36,50	0,00	99,96	A
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,97	5,19	36,17	0,00	99,96	A
I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	SBC	Material	KG	0,48	75,20	35,80	0,00	99,96	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	35,70	35,70	0,00	99,97	A
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	1,90	18,58	35,36	0,00	99,97	A
I031852	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	SBC	Material	UN	3,00	11,25	33,75	0,00	99,97	A
I00288	Bolsa de ligação para vaso sanitário	ORSE	Material	un	9,00	3,74	33,66	0,00	99,97	A
I04232	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	Material	un	1,00	33,40	33,40	0,00	99,97	A
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	1,98	16,58	32,87	0,00	99,97	A
I02378	Vale transporte	ORSE	Material	un	7,29	4,50	32,79	0,00	99,97	A
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,36	6,09	32,67	0,00	99,97	A
I010963	CORPO RALO PVC SIFONADO CONICO 100x40mm	SBC	Material	UN	2,00	16,33	32,66	0,00	99,98	A
I01659	Painel de fechamento 19"	ORSE	Material	un	2,00	16,18	32,36	0,00	99,98	A
I044112	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	Material	UN	4,00	7,99	31,96	0,00	99,98	A
I003379	TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm	SBC	Material	UN	4,00	7,89	31,56	0,00	99,98	A
I040401	CURVA 90° BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778	IOPES	Material	UN	3,00	10,24	30,72	0,00	99,98	A
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	0,28	106,90	30,35	0,00	99,98	A
I048607	CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2"	IOPES	Material	UN	2,00	15,17	30,34	0,00	99,98	A
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,80	1,07	29,74	0,00	99,98	A
00000110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	3,19	9,33	29,74	0,00	99,98	A
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	18,06	1,64	29,61	0,00	99,98	A
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	1,00	29,50	29,50	0,00	99,99	A
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,85	3,70	29,06	0,00	99,99	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,87	1,04	28,98	0,00	99,99	A
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	3,50	8,28	28,98	0,00	99,99	A
00001562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	Material	UN	2,00	14,22	28,44	0,00	99,99	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	1,00	28,37	28,37	0,00	99,99	A
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	2,00	13,90	27,80	0,00	99,99	A
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	Mão de Obra	h	2,00	13,59	27,18	0,00	99,99	A
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	9.728,88	26,78	0,00	99,99	A
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	3,61	7,30	26,33	0,00	99,99	A
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	Material	M	0,80	31,64	25,31	0,00	100,00	A
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	1.279,01	25,24	0,00	100,00	A
I2702	JUROS	SEINFRA	Material	H	24,70	1,00	24,70	0,00	100,00	A
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	100,00	A
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	2,70	8,80	23,76	0,00	100,00	A
I07258S	Tijolo ceramico macico comum "5 x 10 x 20" cm (l x a x c)	ORSE	Material	un	60,48	0,39	23,59	0,00	100,00	C
I11831S	Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira	ORSE	Material	un	1,00	23,42	23,42	0,00	100,00	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	2,00	11,57	23,14	0,00	100,00	C
I014201	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	SBC	Material	UN	135,00	0,17	22,95	0,00	100,00	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	31,32	0,73	22,86	0,00	100,00	C
I00082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	Material	kg	2,16	10,59	22,83	0,00	100,00	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,87	0,81	22,57	0,00	100,00	C
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	4,00	5,46	21,84	0,00	100,01	C
I03204	Tinta para aderência e proteção de superficies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	ORSE	Material	l	0,92	23,50	21,70	0,00	100,01	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,80	0,78	21,68	0,00	100,01	C
00003502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,54	8,17	20,71	0,00	100,01	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Material	un	0,12	175,63	20,40	0,00	100,01	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	6,00	3,38	20,28	0,00	100,01	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	22,00	0,92	20,24	0,00	100,01	C
I043829	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO TIGREFLEX PVC LARANJA 4"x4"	SBC	Material	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	100,01	C
I003818	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	SBC	Material	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	100,01	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	92,23	0,21	19,37	0,00	100,01	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	56,00	0,34	19,04	0,00	100,01	C
I008474	PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10mm (15x12x15mm)	SBC	Material	M	0,56	33,66	18,85	0,00	100,01	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,07	246,61	18,25	0,00	100,01	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	Material	UN	3,00	6,01	18,03	0,00	100,01	C
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,05	2,55	17,97	0,00	100,02	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,35	7,19	16,89	0,00	100,02	C
I048146	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150	IOPES	Material	UN	2,00	8,01	16,02	0,00	100,02	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	3,00	5,31	15,93	0,00	100,02	C
I01607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	Material	cj	49,70	0,29	14,41	0,00	100,02	C
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	28,00	0,51	14,28	0,00	100,02	C
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,19	70,69	13,19	0,00	100,02	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,06	201,77	12,91	0,00	100,02	C
I006395	GANCHO COM ROSCA PARA TELHA 1/4" x 85mm THUNDER	SBC	Material	UN	12,00	1,06	12,72	0,00	100,02	C
I09714	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	8,00	1,56	12,48	0,00	100,02	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,20	2,90	12,17	0,00	100,02	C
I00095S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	ORSE	Material	un	1,00	12,09	12,09	0,00	100,02	C
00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	Material	L	1,40	8,62	12,07	0,00	100,02	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,44	8,12	11,72	0,00	100,02	C
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	100,02	C
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	5,78	11,56	0,00	100,02	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	1,88	5,85	10,98	0,00	100,02	C
I05171	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 100mm	ORSE	Material	un	9,00	1,19	10,71	0,00	100,02	C
I071889	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250	SBC	Material	UN	1,00	10,67	10,67	0,00	100,02	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,85	3,71	10,58	0,00	100,02	C
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	0,15	68,86	10,47	0,00	100,02	C
I09877	Parafuso cabeça chata bimetálica 1/4" x 7/8"	ORSE	Material	un	26,00	0,40	10,40	0,00	100,02	C
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	80.182,00	10,32	0,00	100,03	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	0,63	16,25	10,29	0,00	100,03	C
I02682	Parafuso c/ bucha S-6	ORSE	Material	un	72,00	0,14	10,08	0,00	100,03	C
I00828S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	19,00	0,53	10,07	0,00	100,03	C
I004481	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	SBC	Material	UN	4,00	2,46	9,84	0,00	100,03	C
00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	Material	UN	0,13	70,69	9,43	0,00	100,03	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Serviço	cj	0,03	300,00	9,29	0,00	100,03	C
I004502	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	Material	UN	1,00	9,22	9,22	0,00	100,03	C
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	Material	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	100,03	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	2,00	4,32	8,64	0,00	100,03	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	Material	UN	0,15	55,49	8,41	0,00	100,03	C
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	0,70	8,40	0,00	100,03	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	4,00	2,05	8,20	0,00	100,03	C
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	SICRO	Material	kg	1,89	4,32	8,17	0,00	100,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE [redacted]UMOS

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	Mão de Obra	H	0,48	16,58	7,96	0,00	100,03	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	0,60	13,13	7,82	0,00	100,03	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	3,20	2,41	7,70	0,00	100,03	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	1,62	4,60	7,47	0,00	100,03	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,04	1,06	7,46	0,00	100,03	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,03	280,77	7,45	0,00	100,03	C
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	0,64	10,87	6,97	0,00	100,03	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	18,20	0,38	6,92	0,00	100,03	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,10	71,51	6,79	0,00	100,03	C
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,35	19,36	6,69	0,00	100,03	C
I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	Material	KG	2,25	2,95	6,64	0,00	100,03	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,21	30,33	6,37	0,00	100,03	C
I087547	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	SBC	Material	UN	0,03	192,35	6,35	0,00	100,03	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,08	73,90	6,21	0,00	100,03	C
I01119	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	ORSE	Material	un	1,00	6,20	6,20	0,00	100,03	C
I026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	IOPES	Material	UN	20,00	0,29	5,80	0,00	100,03	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	1,26	4,06	5,13	0,00	100,03	C
I04375S	Bucha de nylon sem aba s6	ORSE	Material	un	72,00	0,07	5,04	0,00	100,03	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Material	un	0,14	35,90	5,00	0,00	100,03	C
I033225	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2	SBC	Material	UN	0,04	116,62	4,66	0,00	100,03	C
I000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200ml	SBC	Material	UN	0,16	28,90	4,62	0,00	100,03	C
I01884S	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	ORSE	Material	un	1,00	4,37	4,37	0,00	100,03	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Serviço	un	0,35	12,54	4,37	0,00	100,03	C

4

82

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	31.670,11	4,08	0,00	100,03	C
00004379	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO " 9,5 " MM	SINAPI	Material	UN	80,00	0,05	4,00	0,00	100,03	C
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,29	13,31	3,92	0,00	100,03	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Material	par	0,06	62,16	3,85	0,00	100,03	C
00000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	SINAPI	Material	UN	6,00	0,64	3,84	0,00	100,04	C
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	2,28	3,83	0,00	100,04	C
M0225	Adubo orgânico composto	SICRO	Material	kg	15,75	0,23	3,62	0,00	100,04	C
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,68	1,35	3,61	0,00	100,04	C
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	53.881,11	3,44	0,00	100,04	C
I01358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	ORSE	Material	m2	0,06	56,41	3,38	0,00	100,04	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	MES	0,32	10,56	3,33	0,00	100,04	C
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Material	un	0,02	207,00	3,21	0,00	100,04	C
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,50	5,92	2,96	0,00	100,04	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,45	1,16	2,84	0,00	100,04	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,47	5,74	2,69	0,00	100,04	C
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	0,04	62,70	2,51	0,00	100,04	C
00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	1,18	2,36	0,00	100,04	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	Material	UN	2,00	1,18	2,36	0,00	100,04	C
00039176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	1,06	2,12	0,00	100,04	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	Material	par	0,18	11,65	2,08	0,00	100,04	C
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	1,09	1,83	0,00	100,04	C

83

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I01892S	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	ORSE	Material	un	1,00	1,75	1,75	0,00	100,04	C
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	Material	l	0,23	7,40	1,74	0,00	100,04	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Material	un	0,35	4,90	1,71	0,00	100,04	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	27,87	0,06	1,67	0,00	100,04	C
I10498S	Massa para vidro	ORSE	Material	kg	0,10	16,10	1,61	0,00	100,04	C
I004450	TACO DE FIXACAO EM MADEIRA	SBC	Material	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	100,04	C
00039210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	2,00	0,79	1,58	0,00	100,04	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	0,12	13,39	1,54	0,00	100,04	C
I163358	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	SBC	Material	UN	1,03	1,43	1,47	0,00	100,04	C
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	0,81	1,36	0,00	100,04	C
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	0,74	1,24	0,00	100,04	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	0,07	18,08	1,24	0,00	100,04	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	Material	UN	0,00	414,32	1,18	0,00	100,04	C
I03148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	Material	un	0,12	10,14	1,18	0,00	100,04	C
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	0,70	1,18	0,00	100,04	C
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	Material	M	1,20	0,93	1,12	0,00	100,04	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	4.874,54	0,94	0,00	100,04	C
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,17	4,88	0,84	0,00	100,04	C
00020256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	Material	UN	3,00	0,28	0,84	0,00	100,04	C
I024603	ARAME GALVANIZADO #16 AWG (0,032kg/m)	SBC	Material	M	0,70	1,11	0,78	0,00	100,04	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,03	23,33	0,77	0,00	100,04	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,06	11,66	0,73	0,00	100,04	C
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	Material	M	4,80	0,15	0,72	0,00	100,04	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,29	2,40	0,69	0,00	100,04	C

84

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	20.009,49	0,63	0,00	100,04	C
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	3,03	0,20	0,61	0,00	100,04	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Material	un	0,05	12,95	0,60	0,00	100,04	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Material	un	0,02	36,90	0,57	0,00	100,04	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,04	10,05	0,44	0,00	100,04	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,39	1,04	0,41	0,00	100,04	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Material	pr	0,06	6,00	0,37	0,00	100,04	C
I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,00	80,54	0,36	0,00	100,04	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	14.360,28	0,35	0,00	100,04	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Material	un	0,02	13,85	0,32	0,00	100,04	C
M1755	Pó calcário dolomítico	SICRO	Material	kg	2,36	0,13	0,30	0,00	100,04	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Material	un	0,02	16,83	0,26	0,00	100,04	C
M0217	Enxofre	SICRO	Material	kg	0,09	2,69	0,25	0,00	100,04	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,01	31,50	0,24	0,00	100,04	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,01	23,33	0,24	0,00	100,04	C
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	20.974,93	0,14	0,00	100,04	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	0,01	11,84	0,14	0,00	100,04	C
I036795	FITA ISOLANTE P44 19mm x 20m	SBC	Material	M	0,08	1,46	0,12	0,00	100,04	C
I00296S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	Material	un	0,06	1,92	0,11	0,00	100,04	C
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	Material	h	1,68	0,06	0,10	0,00	100,04	C
I03146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	Material	un	0,04	2,75	0,10	0,00	100,04	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,07	0,76	0,05	0,00	100,04	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,00	25,34	0,03	0,00	100,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,07	0,01	0,00	0,00	100,04	C
I10789	Nivel de bolha de madeira	ORSE	Material	un	0,00	16,50	0,00	0,00	100,04	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Material	un	0,00	23,00	0,00	0,00	100,04	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Equipamento	un	0,00	246,00	0,00	0,00	100,04	C
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Material	un	0,00	298,00	0,00	0,00	100,04	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Material	un	0,00	22,80	0,00	0,00	100,04	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,00	13,52	0,00	0,00	100,04	C
I10578	Formão grande	ORSE	Material	un	0,00	15,15	0,00	0,00	100,04	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Material	un	0,00	37,90	0,00	0,00	100,04	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Material	un	0,00	10,80	0,00	0,00	100,04	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Material	un	0,00	11,50	0,00	0,00	100,04	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Material	un	0,00	19,57	0,00	0,00	100,04	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Material	Un	0,00	9,05	0,00	0,00	100,04	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Material	un	0,00	21,96	0,00	0,00	100,04	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Material	un	0,00	43,90	0,00	0,00	100,04	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Material	un	0,00	22,98	0,00	0,00	100,04	C
I10583	Trincha 3"	ORSE	Material	un	0,00	11,00	0,00	0,00	100,04	C
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Material	un	0,00	160,00	0,00	0,00	100,04	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Material	un	0,00	34,48	0,00	0,00	100,04	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Material	un	0,00	11,26	0,00	0,00	100,04	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Material	un	0,00	30,00	0,00	0,00	100,04	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Material	un	0,00	31,36	0,00	0,00	100,04	C
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	Material	un	0,00	17,50	0,00	0,00	100,04	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Material	un	0,00	18,80	0,00	0,00	100,04	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Material	un	0,00	27,50	0,00	0,00	100,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11247	Serra mármore	ORSE	Material	un	0,00	327,80	0,00	0,00	100,04	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Material	un	0,00	47,00	0,00	0,00	100,04	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Equipamento	un	0,00	518,00	0,00	0,00	100,04	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Material	un	0,00	60,00	0,00	0,00	100,04	C
I10586	Torquesa	ORSE	Material	un	0,00	36,90	0,00	0,00	100,04	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2.00m (para pedreiro)	ORSE	Material	un	0,00	40,80	0,00	0,00	100,04	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Material	un	0,00	22,89	0,00	0,00	100,04	C
I04725	Espátula	ORSE	Material	un	0,00	18,50	0,00	0,00	100,04	C
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	Material	un	0,00	30,27	0,00	0,00	100,04	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Material	un	0,00	21,32	0,00	0,00	100,04	C

Subtotal até 100,04% 2.834.851,01
Outros -1.077,56
Valor total do Orçamento 2.833.773,45

SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Humbertto Cardoso
CPF: 031.302.832-00

98

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528,47M²

VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021

BDI : 28,35%

L.S. Hora: 84,39%

L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
172259	MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,5m 1,20m3	SBC	Serviço	M	72,00	4.049,24	291.545,28	8,09	8,09	A
011008	EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS	SBC	Serviço	MES	6,00	28.113,08	168.678,48	4,68	12,76	A
COMP-764689	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granitica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura	Composição	Geral	m²	427,00	322,72	137.801,44	3,82	16,58	A
COMP-905643	ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL	Composição	Serviço	m³	1.287,60	103,00	132.622,80	3,68	20,26	A
S08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	2.881,12	38,38	110.577,39	3,07	23,33	A
89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.194,59	79,42	94.874,34	2,63	25,96	A
100371	COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm	SBC	Serviço	M2	381,30	233,29	88.953,48	2,47	28,43	A
S05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	136,59	648,49	88.577,25	2,46	30,88	A
87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	439,75	196,13	86.248,17	2,39	33,28	A
COMP-899269	FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	Composição	Geral	M²	488,10	172,87	84.377,85	2,34	35,62	A
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.951,06	43,05	83.993,13	2,33	37,95	A
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.544,80	18,33	64.976,18	1,80	39,75	A
CP-3035-93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Composição	Serviço	UN	69,00	865,75	59.736,75	1,66	41,40	A
100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	Serviço	KG	3.773,40	15,38	58.034,89	1,61	43,01	A
S07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	Serviço	M2	300,88	186,98	56.258,54	1,56	44,57	A
000855	PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO	SBC	Serviço	M2	528,47	106,15	56.097,09	1,56	46,13	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	69,83	760,79	53.125,97	1,47	47,60	A
COMP-318779	Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês)	Composição	Geral	un	3,00	17.392,43	52.177,29	1,45	49,05	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	392,34	128,79	50.529,47	1,40	50,45	A
103267	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	SINAPI	Serviço	UN	7,00	7.139,54	49.976,78	1,39	51,84	A
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	405,30	120,58	48.871,07	1,36	53,19	A
CP-6211-014022	CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO	Composição	CONSUMOS	DIA	1.320,00	34,78	45.909,60	1,27	54,47	A
COMP-16997115	CALHA TELHADO VERDE	Composição	Geral	M	1,00	45.656,53	45.656,53	1,27	55,73	A
INS-098948	Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006	Composição	Geral	UN	1,00	45.481,12	45.481,12	1,26	56,99	A
112182	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	SBC	Serviço	M2	42,00	1.026,49	43.112,58	1,20	58,19	A
94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	227,00	179,39	40.721,53	1,13	59,32	A
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	469,80	86,03	40.416,89	1,12	60,44	A
110676	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.SOCIAL	SBC	Serviço	UN	17,00	2.189,09	37.214,53	1,03	61,47	A
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	182,00	204,09	37.144,38	1,03	62,50	A
S02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	ORSE	Serviço	m2	957,86	38,38	36.762,67	1,02	63,52	A
020640	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	SBC	Serviço	M3	1.097,50	32,42	35.580,95	0,99	64,51	A
030310	FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS	SBC	Serviço	M2	328,20	108,40	35.576,88	0,99	65,49	A
COMP-338425	Complementares (Cursos, Exames e Seguros)	Composição	Mão de Obra	H	36.967,99	0,95	35.119,59	0,97	66,47	A
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	225,83	154,37	34.861,38	0,97	67,44	A
102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	Serviço	M2	63,20	526,02	33.244,46	0,92	68,36	A
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	SINAPI	Serviço	M3	45,68	716,69	32.738,40	0,91	69,27	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composição	Geral	Un	115,00	261,46	30.067,90	0,83	70,10	A
CP-6778-059455	PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO	Composição	Serviço	UN	45,00	659,64	29.683,80	0,82	70,92	A
92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	225,83	127,36	28.761,71	0,80	71,72	A
92406	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	227,00	121,84	27.657,68	0,77	72,49	A
COMP-816216	Porta de Vidro Temperado 10mm de abrir 02 Folhas e Bandeiras	Composição	Serviço	un	3,00	9.043,01	27.129,03	0,75	73,24	A
COMP-24345471	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	Composição	Geral	ml	148,76	171,60	25.527,22	0,71	73,95	A
94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	SINAPI	Serviço	M2	439,75	56,49	24.841,48	0,69	74,64	A
COMP-648163	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER	Composição	Equipamento	Un	5,00	4.895,46	24.477,30	0,68	75,31	A
102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	23,03	1.058,49	24.377,02	0,68	75,99	A
S07763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura	ORSE	Serviço	m2	39,40	597,87	23.556,08	0,65	76,64	A
CP-6048-74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA	Composição	Serviço	M2	16,55	1.396,11	23.105,62	0,64	77,29	A
021809	ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA	SBC	Serviço	M3	572,46	38,77	22.194,27	0,62	77,90	A
MPAM - 001	EPI e Ferramental	Composição	ADMINISTRAÇ	Mês	6,00	3.607,02	21.642,12	0,60	78,50	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	242,36	87,41	21.184,69	0,59	79,09	A
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	469,80	42,25	19.849,05	0,55	79,64	A
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	182,00	97,89	17.815,98	0,49	80,13	A
COMP-175824	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA	Composição	Serviço	mês	6,00	2.800,85	16.805,10	0,47	80,60	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
068122	SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W	SBC	Serviço	UN	1,00	16.608,48	16.608,48	0,46	81,06	A
COMP-571625	Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento.	Composição	Equipamento	un	1,00	16.327,40	16.327,40	0,45	81,51	A
070377	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S	SBC	Serviço	UN	2,00	7.874,35	15.748,70	0,44	81,95	A
030700	CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO	SBC	Serviço	UN	1,00	15.430,63	15.430,63	0,43	82,38	A
112651	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	SBC	Serviço	M2	25,42	599,65	15.243,10	0,42	82,80	A
COMP-105499	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER	Composição	Equipamento	un	2,00	7.366,55	14.733,10	0,41	83,21	A
S02395	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	484,00	30,35	14.689,40	0,41	83,62	A
MPAM - ELE - 005	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	Composição	Serviço	UN	161,00	90,67	14.597,87	0,40	84,02	A
S02276	Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	ORSE	Serviço	m	452,93	28,75	13.021,74	0,36	84,38	A
COMP-601608	Distribuição de energia entrada (3x70F+1x50N)	Composição	Geral	ml	12,00	1.045,47	12.545,64	0,35	84,73	A
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	657,00	18,91	12.423,87	0,34	85,07	A
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	763,64	16,15	12.332,79	0,34	85,42	A
CP-9493-S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	Composição	Serviço	un	7,00	1.751,35	12.259,45	0,34	85,76	A
070378	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO CARRIER	SBC	Serviço	UN	1,00	11.934,76	11.934,76	0,33	86,09	A
S04659	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	6,00	1.925,25	11.551,50	0,32	86,41	A
CP-9396-83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	2,00	5.580,34	11.160,68	0,31	86,72	A
CP-6579-S08493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 670mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composição	Serviço	un	1,00	11.156,40	11.156,40	0,31	87,03	A
I004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2	SBC	Material	M2	528,47	19,64	10.379,15	0,29	87,31	A
021121	CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm	SBC	Serviço	M2	126,57	79,85	10.106,61	0,28	87,59	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-395537	AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA	Composição	Geral	Un	2,00	5.051,19	10.102,38	0,28	87,87	A
S04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	ORSE	Serviço	mês	6,00	1.668,55	10.011,30	0,28	88,15	A
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	42,87	221,07	9.477,27	0,26	88,42	A
COMP-66709180	Rede de Aterramento	Composição	Geral	M	1,00	9.190,60	9.190,60	0,25	88,67	A
170891	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO	SBC	Serviço	M2	439,75	20,83	9.159,99	0,25	88,92	A
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	8.240,00	1,08	8.899,20	0,25	89,17	A
MPAM - DIV - 002	Kit Prevenção ao COVID-19 para Obras	Composição	Geral	UN	2,00	4.240,71	8.481,42	0,24	89,41	A
012075	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	SBC	Serviço	PT	2,00	4.158,67	8.317,34	0,23	89,64	A
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	421,22	19,30	8.129,55	0,23	89,86	A
COMP-176591	Fornecimento e Instalação de Caixas d'água	Composição	Geral	un	2,00	3.950,48	7.900,96	0,22	90,08	A
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.770,75	4,40	7.791,30	0,22	90,30	A
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	Material	M2	9,74	796,96	7.762,39	0,22	90,51	A
S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	Serviço	m2	35,00	212,06	7.422,10	0,21	90,72	A
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	764,00	9,55	7.296,20	0,20	90,92	A
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	54,40	133,38	7.255,87	0,20	91,12	A
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	30,00	240,66	7.219,80	0,20	91,32	A
130317	PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm	SBC	Serviço	M	42,60	163,11	6.948,49	0,19	91,52	A
CP-1862-9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	Composição	Serviço	UN	1,00	6.907,54	6.907,54	0,19	91,71	A
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	1.096,19	6.577,14	0,18	91,89	A
COMP-742606	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composição	Geral	UN	1,00	6.545,85	6.545,85	0,18	92,07	A

A

91

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	Material	UN	1,00	6.493,60	6.493,60	0,18	92,25	A
COMP-647332	Aterramento com Cx. de aterramento	Composição	Geral	Un	1,00	6.246,67	6.246,67	0,17	92,42	A
COMP-066495	Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	Composição	Geral	m²	42,00	148,45	6.234,90	0,17	92,60	A
S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	Serviço	pt	18,00	346,06	6.229,08	0,17	92,77	A
000336	PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	SBC	Serviço	M2	528,47	11,55	6.103,83	0,17	92,94	A
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	276,20	21,54	5.949,35	0,16	93,10	A
I040551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	SBC	Material	UN	21,00	282,24	5.927,04	0,16	93,27	A
COMP-049177	BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS	Composição	Geral	UN	4,00	1.476,53	5.906,12	0,16	93,43	A
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE "5000" LITROS (NBR 13969)	SINAPI	Material	UN	1,00	5.578,93	5.578,93	0,15	93,59	A
87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	242,36	22,86	5.540,35	0,15	93,74	A
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	117,15	45,56	5.337,35	0,15	93,89	A
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	334,00	15,98	5.337,32	0,15	94,04	A
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	254,86	20,72	5.280,70	0,15	94,18	A
102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M	72,00	72,47	5.217,84	0,14	94,33	A
063562	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	SBC	Serviço	M	47,00	102,94	4.838,18	0,13	94,46	A
S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	Serviço	un	8,00	597,85	4.782,80	0,13	94,59	A

219

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	60,42	78,73	4.756,87	0,13	94,73	A
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	300,82	15,59	4.689,78	0,13	94,86	A
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	65,40	69,60	4.551,84	0,13	94,98	A
CP-4200-95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	Composição	Serviço	UN	6,00	741,61	4.449,66	0,12	95,11	A
COMP-366886	Fornecimento e Instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps	Composição	Geral	un	2,00	2.168,46	4.336,92	0,12	95,23	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	222,65	18,85	4.196,95	0,12	95,34	A
064818	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	SBC	Serviço	UN	2,00	1.820,89	3.641,78	0,10	95,44	A
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	59,67	60,04	3.582,59	0,10	95,54	A
CP-9013-COMP-194107	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composição	Geral	Un	11,00	325,25	3.577,75	0,10	95,64	A
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M3	25,52	137,80	3.516,66	0,10	95,74	A
CP-9493-S11301	Luminária em LED slim p/ iluminação púb,01 petola 50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto.	Composição	Serviço	un	2,00	1.751,35	3.502,70	0,10	95,84	A
90838	PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.725,15	3.450,30	0,10	95,93	A
COMP-459739	BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE	Composição	Geral	Un	1,00	3.342,64	3.342,64	0,09	96,03	A
93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	16,00	207,45	3.319,20	0,09	96,12	A
COMP-505544	Sistema de reuso de água da chuva	Composição	Equipamento	un	1,00	3.315,95	3.315,95	0,09	96,21	A
COMP-807451	PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	Composição	Geral	M²	2,19	1.452,19	3.180,30	0,09	96,30	A
CP-41598-63290965	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	Composição	Serviço	UN	1,00	3.108,12	3.108,12	0,09	96,38	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-38937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composição	Serviço	UN	14,00	218,77	3.062,78	0,08	96,47	A
200123	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	SBC	Serviço	M2	5,83	520,07	3.032,01	0,08	96,55	A
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M3	5,19	571,50	2.966,08	0,08	96,63	A
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,78	762,64	2.882,78	0,08	96,71	A
070444	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	SBC	Serviço	UN	1,00	2.831,94	2.831,94	0,08	96,79	A
COMP-589578	ACESSES POINT WIRELESS	Composição	Equipamento	Un	2,00	1.375,48	2.750,96	0,08	96,87	A
CP-0240-95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UN	3,00	908,45	2.725,35	0,08	96,95	A
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	33,55	80,55	2.702,45	0,07	97,02	A
040530	VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM ACO/FORMAS	SBC	Serviço	M3	1,10	2.456,59	2.702,25	0,07	97,10	A
00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	Material	UN	1,00	2.649,17	2.649,17	0,07	97,17	A
190324	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	SBC	Serviço	UN	7,00	376,96	2.638,72	0,07	97,24	A
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	56,21	44,91	2.524,39	0,07	97,31	A
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	32,95	74,34	2.449,50	0,07	97,38	A
00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	Material	UN	8,00	304,27	2.434,16	0,07	97,45	A
94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	41,25	56,51	2.331,04	0,06	97,51	A
COMP-000315	PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M	Composição	Geral	UN	8,00	287,02	2.296,16	0,06	97,58	A
COMP-467722	Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm	Composição	Serviço	Un	40,00	56,85	2.274,00	0,06	97,64	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528,47M²

VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021

BDI : 28,35%

L.S. Hora: 84,39%

L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-316951	letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação	Composição	Geral	un	89,00	25,40	2.260,60	0,06	97,70	A
101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.126,57	2.253,14	0,06	97,76	A
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,20	701,69	2.245,41	0,06	97,83	A
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	19,00	114,44	2.174,36	0,06	97,89	A
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	105,00	20,15	2.115,75	0,06	97,95	A
00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	SINAPI	Material	M	144,52	14,59	2.108,55	0,06	98,00	A
S09183	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	Serviço	un	4,00	483,58	1.934,32	0,05	98,06	A
190063	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA	SBC	Serviço	UN	1,00	1.904,38	1.904,38	0,05	98,11	A
I09092	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	ORSE	Material	un	1,00	1.885,82	1.885,82	0,05	98,16	A
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	422,67	4,40	1.859,75	0,05	98,21	A
160359	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	SBC	Serviço	M2	31,62	57,98	1.833,33	0,05	98,26	A
062048	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	SBC	Serviço	UN	3,00	591,27	1.773,81	0,05	98,31	A
064334	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C	SBC	Serviço	UN	1,00	1.706,95	1.706,95	0,05	98,36	A
060317	LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	Serviço	UN	1,00	1.660,40	1.660,40	0,05	98,41	A
4413949	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	SICRO	Serviço	un	7,00	236,19	1.653,33	0,05	98,45	A
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	10,00	162,63	1.626,30	0,05	98,50	A
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	Material	UN	88,00	18,01	1.584,88	0,04	98,54	A
CP-0859-86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UN	1,00	1.410,43	1.410,43	0,04	98,58	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	25,00	55,09	1.377,25	0,04	98,62	A
COMP-659424	Vidro Sala de Reconhecimento	Composição	Geral	m²	0,56	2.417,55	1.353,83	0,04	98,66	A
COMP-849515	INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA	Composição	Serviço	Un	1,00	1.310,07	1.310,07	0,04	98,69	A
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	205,94	1.235,64	0,03	98,73	A
S10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	ORSE	Serviço	Un	21,00	57,48	1.207,08	0,03	98,76	A
COMP-482516	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Geral	un	1,00	1.157,08	1.157,08	0,03	98,79	A
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	122,37	9,40	1.150,28	0,03	98,83	A
060235	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	SBC	Serviço	UN	11,00	102,63	1.128,93	0,03	98,86	A
063443	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2	SBC	Serviço	M	143,20	7,78	1.114,10	0,03	98,89	A
100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS).	SINAPI	Serviço	M2	66,87	16,35	1.093,32	0,03	98,92	A
S07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	ORSE	Serviço	m2	42,91	25,46	1.092,49	0,03	98,95	A
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	54,00	20,07	1.083,78	0,03	98,98	A
190008	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM	SBC	Serviço	UN	9,00	118,90	1.070,10	0,03	99,01	A
I203034	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	SBC	Material	UN	3,00	343,52	1.030,56	0,03	99,04	A
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M3	45,68	22,50	1.027,80	0,03	99,06	A
062201	INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V	SBC	Serviço	UN	29,00	33,29	965,41	0,03	99,09	A
COMP-488982	Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composição	Geral	Un	14,00	68,94	965,16	0,03	99,12	A
93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	5,00	188,75	943,75	0,03	99,14	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 528.47M²

VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021

BDI : 28,35%

L.S. Hora: 84,39%

L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	943,21	943,21	0,03	99,17	A
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	103,98	935,82	0,03	99,20	A
73881/001	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	SINAPI	Serviço	M2	86,71	10,64	922,59	0,03	99,22	A
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	228,00	4,03	918,84	0,03	99,25	A
S89987S	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	ORSE	Serviço	un	11,00	82,39	906,29	0,03	99,27	A
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS, BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	Material	M2	2,99	301,12	900,35	0,02	99,30	A
110343	PORTA DE MADEIRA LISA 0,73x2,13m COMPLETA COM FERRAGENS	SBC	Serviço	UN	1,00	881,70	881,70	0,02	99,32	A
S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	Serviço	un	3,00	290,29	870,87	0,02	99,35	A
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	84,76	847,60	0,02	99,37	A
94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	12,00	69,67	836,04	0,02	99,39	A
061468	CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA	SBC	Serviço	UN	15,00	54,60	819,00	0,02	99,42	A
I07362	Projeto de CFTV com área acima de 500m², Observação: Área atendida com equipamentos.	ORSE	Serviço	m²	528,47	1,46	771,57	0,02	99,44	A
I031851	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	SBC	Material	UN	4,00	192,33	769,32	0,02	99,46	A
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	38,00	19,77	751,26	0,02	99,48	A
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	Serviço	UN	1,00	727,90	727,90	0,02	99,50	A
00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	Material	M	64,00	11,26	720,64	0,02	99,52	A
S12208	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	ORSE	Serviço	un	5,00	143,41	717,05	0,02	99,54	A
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	3,00	237,87	713,61	0,02	99,56	A
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	4,92	140,86	693,03	0,02	99,58	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	7,00	98,57	689,99	0,02	99,60	A
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	19,40	34,49	669,11	0,02	99,62	A
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	107,16	642,96	0,02	99,63	A
140310	FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA	SBC	Serviço	UN	1,00	626,90	626,90	0,02	99,65	A
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	310,74	621,48	0,02	99,67	A
CP-8166-83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	621,46	621,46	0,02	99,69	A
S05046	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	ORSE	Serviço	un	1,00	586,89	586,89	0,02	99,70	A
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	193,14	579,42	0,02	99,72	A
S05212	Fornecimento de tê 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm	ORSE	Serviço	un	3,00	186,02	558,06	0,02	99,73	A
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	32,00	17,38	556,16	0,02	99,75	A
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	76,92	538,44	0,01	99,76	A
MPAM - 002	Taxas e Emolumentos	Composiçõe	Serviço	un	1,00	505,11	505,11	0,01	99,78	A
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	2.195,00	0,22	482,90	0,01	99,79	A
00011763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	3,00	160,72	482,16	0,01	99,80	A
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	79,58	477,48	0,01	99,82	A
C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A CURVA C	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	91,48	457,40	0,01	99,83	A
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	9,15	48,57	444,42	0,01	99,84	A
I007497	CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm	SBC	Material	UN	7,00	61,85	432,95	0,01	99,86	A
054046	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	SBC	Serviço	UN	4,00	91,62	366,48	0,01	99,87	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	88,11	352,44	0,01	99,87	A
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	19,00	18,17	345,23	0,01	99,88	A
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	17,00	18,12	308,04	0,01	99,89	A
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	SINAPI	Equipamento	M2XMES	48,00	6,29	301,92	0,01	99,90	A
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	25,12	301,44	0,01	99,91	A
S160612	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	IOPES	Serviço	und	10,00	28,61	286,10	0,01	99,92	A
016500	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SBC	Serviço	M2	6,00	42,77	256,62	0,01	99,92	A
062702	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 20 SEM TAMPA	SBC	Serviço	M	1,50	158,96	238,44	0,01	99,93	A
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	Material	UN	7,00	33,40	233,80	0,01	99,94	A
053486	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	SBC	Serviço	UN	2,00	88,72	177,44	0,00	99,94	A
101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	169,82	169,82	0,00	99,95	A
S12452	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	ORSE	Serviço	un	1,00	142,67	142,67	0,00	99,95	A
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	3,75	37,25	139,69	0,00	99,96	A
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	9,00	15,52	139,68	0,00	99,96	A
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	32,76	4,03	132,02	0,00	99,96	A
S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 50 x 50x 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	Serviço	m2	0,70	187,62	131,33	0,00	99,97	A
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	88,11	88,11	0,00	99,97	A
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	88,06	88,06	0,00	99,97	A
S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	Serviço	un	19,00	4,57	86,83	0,00	99,97	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇAO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021
BDI : 28,35%
L.S. Hora: 84,39%
L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composições	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	60,00	1,39	83,40	0,00	99,98	A
090134	DIVISORIA ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO 20x20x7cm-CIMENTO/AREIA	SBC	Serviço	M2	0,75	109,92	82,44	0,00	99,98	A
S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	Serviço	un	3,00	27,40	82,20	0,00	99,98	A
S12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	Serviço	un	4,00	18,62	74,48	0,00	99,98	A
053059	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	SBC	Serviço	UN	1,00	69,73	69,73	0,00	99,98	A
S01666	Terminal de ventilação em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	5,00	13,68	68,40	0,00	99,99	A
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	Serviço	M2	4,00	16,84	67,36	0,00	99,99	A
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	6,00	11,22	67,32	0,00	99,99	A
S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	Serviço	un	1,00	60,31	60,31	0,00	99,99	A
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	16,00	3,47	55,52	0,00	99,99	A
055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	SBC	Serviço	UN	3,00	18,30	54,90	0,00	100,00	A
MPAM - INC - 001	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	Composição	Serviço	UN	4,00	11,54	46,16	0,00	100,00	A
I00288	Bolsa de ligação para vaso sanitário	ORSE	Material	un	9,00	4,80	43,20	0,00	100,00	A
91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	18,79	37,58	0,00	100,00	A
S86916S	Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	33,46	33,46	0,00	100,00	A
S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	Serviço	un	1,00	14,41	14,41	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	3.605.822,11
Outros	-0,02
Valor total do Orçamento	3.605.822,09

SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Humbertto Cardoso
CPF: 031.302.832-00

101

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%
		280.754,10	46.801,71	46.801,71	46.773,63	46.773,63	46.801,71	46.801,71
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%	25,00%				
		236.172,90	177.129,68	59.043,23				
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	75,00%	25,00%				
		580.059,32	435.044,49	145.014,83				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	15,00%	50,00%	25,00%	10,00%		
		349.316,08	52.397,41	174.658,04	87.329,02	34.931,61		
5	COBERTURA	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		202.314,20		50.578,55	101.157,10	50.578,55		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		283.393,57		70.848,39	141.696,78	70.848,39		
7	REVESTIMENTO	100,00%		15,00%	45,00%	30,00%	10,00%	
		208.946,47		31.341,97	94.025,91	62.683,94	20.894,65	
8	FORRO	100,00%				25,00%	75,00%	
		84.377,85				21.094,46	63.283,39	
9	SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%		100,00%				
		27.226,10		27.226,10				

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					100,00%	
		50.704,40					50.704,40	
11	ESQUADRIAS	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%	
		161.826,70			40.456,67	80.913,35	40.456,67	
12	VIDRO	100,00%				50,00%	50,00%	
		33.244,46				16.622,23	16.622,23	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%		15,00%	45,00%	30,00%	10,00%	
		22.254,04		3.338,11	10.014,32	6.676,21	2.225,40	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%			25,00%	40,00%	25,00%	10,00%
		25.993,99			6.498,50	10.397,60	6.498,50	2.599,40
15	APARELHOS E METAIS	100,00%				15,00%	50,00%	35,00%
		32.213,25				4.831,99	16.106,62	11.274,64
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		15,00%	45,00%	25,00%	15,00%	
		247.322,87		37.098,43	111.295,29	61.830,72	37.098,43	
17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%					50,00%	50,00%
		326.886,26					163.443,13	163.443,13
18	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	45,00%	30,00%		
		197.882,09		49.470,52	89.046,94	59.364,63		

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	L.S (H): 84,39%
LOCAL:	RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM	L.S (M): 47,07%
REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO		BDI : 28,35%
		BDI DIFER.: 16,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
19	PAISAGISMO	100,00%						100,00%
		22.699,35						22.699,35
20	DRENAGEM	100,00%		25,00%	50,00%	25,00%		
		37.904,48		9.476,12	18.952,24	9.476,12		
21	PINTURA	100,00%			15,00%	35,00%	25,00%	25,00%
		149.525,87			22.428,88	52.334,05	37.381,47	37.381,47
22	DIVERSOS	100,00%					50,00%	50,00%
		27.998,65					13.999,33	13.999,33
23	LIMPEZA	100,00%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%
		16.805,10	2.801,41	2.801,41	2.799,73	2.799,73	2.801,41	2.801,41
Porcentagem		3.605.822,09	19,81%	19,63%	21,42%	16,42%	14,37%	8,35%
Custo			714.174,70	707.697,40	772.475,02	592.157,21	518.317,33	301.000,42
Porcentagem Acumulado			19,81%	39,43%	60,86%	77,28%	91,65%	100,00%
Custo Acumulado			714.174,70	1.421.872,10	2.194.347,12	2.786.504,33	3.304.821,67	3.605.822,09

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

104

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPE	202105	04/2021
CPOS	202105	01/2022
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

1.1.1. 011008 - EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)	SINAPI	H	208,00000000	13,87	2.884,96
I099288	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SBC	H	104,00000000	82,88	8.617,92
I099310	MESTRE DE OBRAS	SBC	H	208,00000000	29,89	6.217,12
I099312	VIGIA DE OBRAS	SBC	H	416,00000000	10,03	4.172,48
					TOTAL Mão de Obra	21.904,48

VALOR SEM ENCARGOS:	11.879,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10.024,57
VALOR BDI (29,35%):	6.209,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	131.420,70
VALOR TOTAL COM BDI:	169.878,48

1.2.1. MPAM - 001 - EPI e Ferramental (Mês)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM 05/2016	Conjunto de ferramenta de use individual composta por: Uma Marreta de 1Kg; Uma Marreta de 5Kg; Uma Talhadeira; Uma Ponteira.	Composições	conj.	3,00000000	78,12	234,36
MPAM 05/2016	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Composições	conj.	3,00000000	65,07	195,21
					TOTAL Equipamento	429,57

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	10,00000000	82,56	825,60
00012805	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	10,00000000	17,20	172,00
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	3,00000000	244,88	734,64
INS-MPAM - 002	Luva de Couro	Composições	un	10,00000000	9,50	95,00
00036152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	SINAPI	UN	10,00000000	6,70	67,00
00036146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,02560000	292,40	7,49
INS-MPAM - 001	Uniforme profissional para construção civil conjunto de brim, composto calça em brim pesado; cós de elástico e cad. ajust. c/ 4 bolso chapado e jaleco em brim leve; fechado com um bolso s/ botão gola (v)	Composições	un	10,00000000	47,90	479,00
					TOTAL Material	2.380,73

VALOR SEM ENCARGOS:	2.810,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	796,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPE	202105	04/2021
CPOS	202105	01/2022
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	16.881,66
VALOR TOTAL COM BDI:	21.642,12

1.2.2. MPAM 05/2016 - Taxas e Emolumentos (un)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM 05/2150	Registro de Obra No CREA Valor do Contrato acima de R$15.000,00	Composições	un	1,00000000	233,94	233,94
MPAM 05/2016	Registro e Taxas na Prefeitura	Composições	un	1,00000000	159,60	159,60
					TOTAL Geral	393,54

VALOR SEM ENCARGOS:	393,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	111,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	393,54
VALOR TOTAL COM BDI:	505,11

1.2.3. 014022 - CONSUMO CAFÉ MATINAL,ALMOÇO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERÁRIO (DIA)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I070089	COPO CAFE COM LEITE 300ml	SBC	UN	1,00000000	4,50	4,50
I070089	PAO COM MANTEIGA PREPARADO	SBC	UN	1,00000000	4,50	4,50
I082003	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA) LEIS FED.7418/7678-87	SBC	UN	1,00000000	7,60	7,60
					TOTAL Material	16,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-825916	Almoço para pessoal de obra entregue na obra	Composições	Un	1,00000000	10,50	10,50
					TOTAL Serviço	10,50

VALOR SEM ENCARGOS:	27,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	7,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.329,00
VALOR TOTAL:	36.772,00
VALOR TOTAL COM BDI:	46.989,60

1.2.4. COMP-338425 - Complementarse (Cursos, Exames e Seguros) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-813472	Cursos de Capacitação	Composições	H	1,00000000	0,27	0,27
INS-123206	Exames	Composições	H	1,00000000	0,45	0,45
INS-105322	Seguro dos funcionários.	Composições	h	1,00000000	0,02	0,02

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

105

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	728,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/04	04/2021
ORSE	2021/05	05/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Geral	0,74

VALOR SEM ENCARGOS:	0,74
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,00
VALOR BDI (29,35%):	0,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	36.867,99
VALOR TOTAL:	27.356,31
VALOR TOTAL COM BDI:	35.118,59

1.3.1. 100848 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5829	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	40,26	0,06
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	211,65	0,78
					TOTAL Serviço	0,84

VALOR SEM ENCARGOS:	0,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,03
VALOR BDI (29,35%):	0,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8.240,00
VALOR TOTAL:	6.921,60
VALOR TOTAL COM BDI:	8.899,20

2.1.1. 00020193 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO (M2XMES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	SINAPI	M2XME	1,00000000	5,41	5,41
					TOTAL Equipamento	5,41

VALOR SEM ENCARGOS:	5,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (18,33%):	0,99
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	48,00
VALOR TOTAL:	259,68
VALOR TOTAL COM BDI:	307,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	728,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/04	04/2021
ORSE	2021/05	05/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

2.1.2. 016500 - PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006852	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	SBC	M2	1,00000000	12,50	12,50
					TOTAL Material	12,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,61900000	13,59	8,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,23700000	10,03	12,41
					TOTAL Mão de Obra	20,82

VALOR SEM ENCARGOS:	23,79
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,53
VALOR BDI (29,35%):	9,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	190,32
VALOR TOTAL COM BDI:	256,02

2.1.3. 000855 - PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I010731	PROJETO E CALCULO ESTRUTURAL EDIFICACAO RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	19,30	19,30
I004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2	SBC	M2	1,00000000	15,30	15,30
I006816	PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	10,50	10,50
I004282	PROJETO INSTALACAO ELETRICA EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	12,00	12,00
I005851	PROJETO INSTALACAO INCENDIO	SBC	M2	1,00000000	9,20	9,20
I004386	PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	8,20	8,20
I004369	PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL	SBC	M2	1,00000000	8,20	8,20
					TOTAL Material	82,70

VALOR SEM ENCARGOS:	82,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	23,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	528,47
VALOR TOTAL:	43.704,47
VALOR TOTAL COM BDI:	56.097,09

2.1.4. I004378 - PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004378	PROJETO EXECUTIVO ACESSIBILILADE E SINALIZACAO ACIMA 400m2	SBC	M2	1,00000000	15,30	15,30
					TOTAL Material	15,30

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

106

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	518,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.837,17		

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202109	09/2021
ORSE	202109	07/2021
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	20210 11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	15,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	4,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	528,47
VALOR TOTAL:	8.085,59
VALOR TOTAL COM BDI:	10.379,15

2.1.5. 000336 - PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I075151	PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2	SBC	M2	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Material	9,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	2,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	529,47
VALOR TOTAL:	4.756,23
VALOR TOTAL COM BDI:	6.103,83

2.1.6. I07362 - Projeto de CFTV com área acima de 500m². Observação: Área atendida com equipamentos. (m²)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07362	Projeto de CFTV com área acima de 500m². Observação: Área atendida com equipamentos.	ORSE	m²	1,00000000	1,14	1,14
					TOTAL Serviço	1,14

VALOR SEM ENCARGOS:	1,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	0,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	528,47
VALOR TOTAL:	602,46
VALOR TOTAL COM BDI:	771,57

2.2.1. 012075 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,75000000	14,90	11,18
I004481	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	SBC	UN	2,00000000	2,46	4,92
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,06000000	73,44	4,41
I008981	ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA	SBC	UN	2,00000000	59,99	119,98
I004300	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO	SBC	UN	2,00000000	11,99	23,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	518,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202109	09/2021
ORSE	202109	07/2021
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	20210 11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

I006829	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV	SBC	UN	1,26000000	249,90	314,87
I005551	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS TIGRE	SBC	UN	2,00000000	69,38	138,76
I000050	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	32,65000000	0,94	30,69
I003949	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	3,00000000	27,52	82,56
I005800	DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA NEW 4" FAME	SBC	UN	2,00000000	134,90	269,80
I005206	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2"	SBC	UN	4,00000000	47,92	191,68
I002274	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2"	SBC	UN	2,00000000	58,35	116,70
I002279	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B 2" DECA	SBC	UN	2,26000000	126,26	285,35
I003375	TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2"	SBC	M	13,56000000	45,19	612,64
I003300	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"	SBC	M	6,00000000	12,83	76,98
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	M	8,00000000	16,65	133,20
I003379	TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm	SBC	UN	2,00000000	7,89	15,78
I008050	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA	SBC	UN	2,00000000	134,39	268,78
					TOTAL Material	2.702,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	6,80000000	13,59	92,41
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	9,60000000	13,59	130,46
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	9,60000000	10,03	96,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	24,60000000	10,03	246,74
					TOTAL Mão de Obra	537,81

VALOR SEM ENCARGOS:	2.993,94
VALOR ENCARGOS (84,39%):	248,16
VALOR BDI (29,35%):	918,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	6.480,20
VALOR TOTAL COM BDI:	8.317,34

2.2.2. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	SINAPI	UN	2,00000000	165,20	330,40
00039210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	0,79	1,58
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,18	2,36
00039178	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	1,06	2,12
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	3,00000000	17,67	53,01
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	394,14	394,14
00000420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	UN	2,00000000	49,78	99,56

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

107

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mis: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.820,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052/052	04/2022
ORSE	052/095	07/2022
SBC	052/09 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	124/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	052/094 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	052/95 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00001539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	SINAPI	UN	8,00000000	6,68	53,44
00012034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	5,80	11,60
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	93,98	93,98
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	8,00000000	8,40	67,20
00000937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	27,00000000	8,44	227,88
00000406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	SINAPI	UN	0,13333330	70,69	9,43
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	68,31	68,31
00001692	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00000000	2,05	8,20
00004349	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	2,00000000	11,57	23,14
00002731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	7,98000000	88,79	706,77
					TOTAL Material	2.193,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	8,00000000	23,53	188,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,00000000	10,03	80,24
					TOTAL Mão de Obra	268,48

VALOR SEM ENCARGOS:	2.299,72
VALOR ENCARGOS (84,39%):	122,88
VALOR BDI (29,35%):	686,52
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.421,60
VALOR TOTAL COM BDI:	3.108,12

2.2.3. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	19,55	8,06
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	22,89	2,54
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	5,44	4,05
00010597	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	4,99	2,74
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	10,84	0,28
					TOTAL Material	17,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,71250000	13,59	9,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,35630000	10,03	3,57
					TOTAL Mão de Obra	13,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mis: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.820,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052/052	04/2022
ORSE	052/095	07/2022
SBC	052/09 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	124/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	052/094 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	052/95 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00460000	471,48	2,17
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	1,28	1,92
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	23,12	0,39
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	24,51	0,10
					TOTAL Serviço	4,58

VALOR SEM ENCARGOS:	29,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,23
VALOR BDI (29,35%):	10,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	117,15
VALOR TOTAL:	4.158,93
VALOR TOTAL COM BDI:	5.337,36

2.2.4. 511703 - Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	ORSE	m2	1,00000000	48,60	48,60
S00211	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	ORSE	un	0,03000000	1.747,24	52,42
S11702	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	ORSE	m2	1,00000000	35,17	35,17
S05103	Regularização Manual	ORSE	m2	1,00000000	3,01	3,01
S00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	ORSE	m2	1,00000000	26,02	26,02
					TOTAL Serviço	165,22

VALOR SEM ENCARGOS:	148,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	16,40
VALOR BDI (29,35%):	48,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	35,00
VALOR TOTAL:	5.782,70
VALOR TOTAL COM BDI:	7.422,10

2.2.5. 98458 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	19,55	23,99
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	22,50	0,96
00003992	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	23,20	23,20
00007242	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	70,86	41,44

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,27%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas.		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPEA	2012/03	04/2012
ORSE	2012/05	01/2012
SBC	2012/09 - Manaus	09/2012
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	11/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	89,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,56910000	13,59	7,73
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18970000	10,03	1,90
					TOTAL Mão de Obra	9,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00120000	471,48	0,57
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	23,12	0,44
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	24,51	0,11
					TOTAL Serviço	1,12

VALOR SEM ENCARGOS:	95,94
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,70
VALOR BDI (28,35%):	28,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	392,34
VALOR TOTAL:	39.367,40
VALOR TOTAL COM BDI:	50.529,47

2.2.6. 00010777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	942,39	942,39
					TOTAL Equipamento	942,39

VALOR SEM ENCARGOS:	942,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (16,32%):	153,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	5.654,34
VALOR TOTAL COM BDI:	6.577,14

2.2.7. S04657 - Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04298	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	ORSE	mês	1,00000000	1.300,00	1.300,00
					TOTAL Serviço	1.300,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1.300,00
VALOR ENCARGOS:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,27%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPEA	2012/03	04/2012
ORSE	2012/05	01/2012
SBC	2012/09 - Manaus	09/2012
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	11/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	368,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	7.869,00
VALOR TOTAL COM BDI:	10.611,30

2.2.8. S04659 - Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04296	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01ar condicionado e mesa para 12 pessoas	ORSE	mês	1,00000000	1.500,00	1.500,00
					TOTAL Serviço	1.500,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1.500,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	425,25
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	8.099,00
VALOR TOTAL COM BDI:	11.551,50

2.3.1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	234,05	0,14
					TOTAL Equipamento	0,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00300000	10,03	0,03
					TOTAL Mão de Obra	0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,02
VALOR BDI (28,35%):	0,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2.195,00
VALOR TOTAL:	373,15
VALOR TOTAL COM BDI:	482,90

2.3.2. 021809 - ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I030573	CAMINHAO PIPA C/IRRIGADOR-167CV 20.000 L	SBC	H	0,02500000	73,00	1,83
I032202	COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.CATERPILLAR 145CV	SBC	H	0,04000000	25,65	1,03
I030581	MOTONIVELADORA ARTICUL.CATERPILLAR 120B 135CV	SBC	H	0,03000000	140,00	4,20
I030371	TRATOR ESTEIRAS LÂMINA CATERPILLAR D5C 105CV	SBC	H	0,04200000	178,20	7,48

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

109

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPESA	05/2021	04/2021
CAERD	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	14,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006525	FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,03200000	23,68	0,76
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,02700000	16,58	0,45
I006646	OPERADOR DE COMPACTADOR	SBC	H	0,04200000	13,20	0,55
I006517	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SBC	H	0,03200000	13,20	0,42
I006655	OPERADOR DE TRATOR	SBC	H	0,04400000	13,20	0,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,28700000	10,03	12,91
					TOTAL Mão de Obra	15,67

VALOR SEM ENCARGOS:	23,04
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,17
VALOR BDI (29,35%):	8,56
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	572,46
VALOR TOTAL:	17.264,02
VALOR TOTAL COM BDI:	22.164,27

2.3.3. 020640 - REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I030572	CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 140CV 8,0m3	SBC	H	0,12500000	74,12	9,27
					TOTAL Material	9,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,19100000	16,58	3,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,27800000	10,03	12,82
					TOTAL Mão de Obra	15,99

VALOR SEM ENCARGOS:	17,94
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,32
VALOR BDI (29,35%):	7,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.097,50
VALOR TOTAL:	27.722,85
VALOR TOTAL COM BDI:	35.580,95

2.3.4. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03900000	234,05	7,92
					TOTAL Equipamento	7,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	10,03	0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPESA	05/2021	04/2021
CAERD	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra	0,30

VALOR SEM ENCARGOS:	0,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,41
VALOR BDI (29,35%):	0,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	122,37
VALOR TOTAL:	895,75
VALOR TOTAL COM BDI:	1.159,29

3.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,19000000	13,59	16,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,05300000	10,03	30,62
					TOTAL Mão de Obra	46,78

VALOR SEM ENCARGOS:	25,37
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,41
VALOR BDI (29,35%):	13,26
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	59,67
VALOR TOTAL:	2.791,36
VALOR TOTAL COM BDI:	3.592,59

3.1.2. COMP-905843 - ATERRO/REATERRO ARGILA GC >100% PROCTOR NORMAL (m³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	SINAPI	M3	1,00000000	88,35	88,35
					TOTAL Material	88,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,02500000	16,58	0,41
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,03300000	23,03	0,76
					TOTAL Mão de Obra	1,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,02500000	170,16	4,25
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	1,00000000	4,67	4,67
5568	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,03300000	54,99	1,81
					TOTAL Serviço	10,73

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

110

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202109	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	79,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,56
VALOR BDI (28,35%):	22,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.287,60
VALOR TOTAL:	103.329,90
VALOR TOTAL COM BDI:	132.622,80

3.1.3. 021121 - CONTENCAO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,01000000	73,44	0,73
I007884	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm 4,5 MPA (NBR 6136)	SBC	UN	12,50000000	4,10	51,25
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,37000000	0,94	0,35
					TOTAL Material	52,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38200000	13,59	5,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,45400000	10,03	4,55
					TOTAL Mão de Obra	9,88

VALOR SEM ENCARGOS:	57,69
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,52
VALOR BDI (28,35%):	17,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	126,57
VALOR TOTAL:	7.873,92
VALOR TOTAL COM BDI:	10.106,81

3.1.4. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,45900000	13,59	19,83
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,13800000	10,03	41,50
					TOTAL Mão de Obra	61,33

VALOR SEM ENCARGOS:	33,26
VALOR ENCARGOS (84,39%):	28,08
VALOR BDI (28,35%):	17,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	60,42
VALOR TOTAL:	3.706,18
VALOR TOTAL COM BDI:	4.756,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202109	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

3.1.5. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10200000	13,59	1,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15310000	10,03	1,54
					TOTAL Mão de Obra	2,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	23,89	0,09
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	32,35	0,12
					TOTAL Serviço	0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	1,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,43
VALOR BDI (28,35%):	0,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	32,76
VALOR TOTAL:	182,87
VALOR TOTAL COM BDI:	132,02

3.1.6. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97927	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	42,23	0,10
97928	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00560000	174,20	0,98
					TOTAL Serviço	1,08

VALOR SEM ENCARGOS:	1,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,07
VALOR BDI (28,35%):	0,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	60,00
VALOR TOTAL:	64,80
VALOR TOTAL COM BDI:	83,40

3.2.1.1. 030310 - FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	3,50000000	9,09	31,82
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x24 (2,95 un/kg)	SBC	KG	0,20000000	16,34	3,27

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

I001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	2,00000000	7,49	14,98
					TOTAL Material:	14,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,23700000	13,59	16,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,75390000	10,03	17,59
					TOTAL Mão de Obra:	34,38

VALOR SEM ENCARGOS:	69,73
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,73
VALOR BDI (29,35%):	23,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	328,20
VALOR TOTAL:	27.719,77
VALOR TOTAL COM BDI:	35.576,88

3.2.2.1. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,12
					TOTAL Material:	0,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07090000	13,87	0,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01160000	10,03	0,12
					TOTAL Mão de Obra:	1,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,22	12,22
					TOTAL Serviço:	12,22

VALOR SEM ENCARGOS:	13,72
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,58
VALOR BDI (29,35%):	4,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3.544,80
VALOR TOTAL:	50.815,74
VALOR TOTAL COM BDI:	64.876,18

3.2.3.1. 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	70,00	57,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.837,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	202105	05/2021
SBC	202105 - Horista	05/2021
SINAPI	127,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	1,01	214,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	213,60	123,50
					TOTAL Material:	337,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,48110000	16,58	24,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,34330000	10,03	23,50
					TOTAL Mão de Obra:	48,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71660000	0,34	0,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,90	1,45
					TOTAL Serviço:	1,69

VALOR SEM ENCARGOS:	423,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,99
VALOR BDI (29,35%):	126,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,19
VALOR TOTAL:	2.310,95
VALOR TOTAL COM BDI:	2.986,69

3.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	70,00	50,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	1,01	366,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	213,60	126,75
					TOTAL Material:	542,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,46370000	16,58	24,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,31170000	10,03	23,19
					TOTAL Mão de Obra:	47,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,34	0,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,90	1,43
					TOTAL Serviço:	1,67

VALOR SEM ENCARGOS:	571,04

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

VALOR ENCARGOS (84,36%):	21,71
VALOR BDI (29,35%):	168,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	44,31
VALOR TOTAL:	28.264,75
VALOR TOTAL COM BDI:	33.710,60

3.2.3.3. 172259 - MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO 18MPa h=1,5m 1,20m3 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000344	ACO CA 50 MEDIO (6.3mm a 25.0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	102,00000000	10,51	1.072,02
I000409	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,24000000	26,50	6,36
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,78500000	73,44	57,65
I000059	CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	434,00000000	0,94	407,96
I008765	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,45900000	203,92	93,60
I008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,48000000	195,00	85,10
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	39,40000000	9,00	349,09
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	1,92000000	16,34	31,37
					TOTAL Material	2.103,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	10,51600000	13,87	145,85
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	17,83600000	13,59	242,39
I099322	CONCRETISTA	SBC	H	5,75200000	13,59	78,18
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	22,99100000	10,03	230,60
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	24,84700000	10,03	249,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	10,51600000	10,03	105,48
					TOTAL Mão de Obra	1.051,73

VALOR SEM ENCARGOS:	2.873,50
VALOR ENCARGOS (84,36%):	481,34
VALOR BDI (29,35%):	894,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	72,00
VALOR TOTAL:	237.148,48
VALOR TOTAL COM BDI:	291.545,28

4.1.1.1. 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	22,89	2,93
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	1,54	6,51
00006189	TÁBUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	20,62	91,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	228,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,36%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPER	202109	04/2021
DEIE	202106	01/2021
SBC	202106 - Manaus	04/2021
DESONERA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	101,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001212	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,79200000	13,59	10,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17900000	10,03	1,80
					TOTAL Mão de Obra	12,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	23,12	5,18
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	24,51	1,37
					TOTAL Serviço	6,55

VALOR SEM ENCARGOS:	111,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,70
VALOR BDI (29,35%):	34,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	225,83
VALOR TOTAL:	27.198,57
VALOR TOTAL COM BDI:	34.861,38

4.1.1.2. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01700000	7,09	0,12
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06600000	28,25	1,86
00006193	TÁBUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	14,13	4,63
					TOTAL Material	6,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,68600000	13,59	22,91
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30900000	10,03	3,10
					TOTAL Mão de Obra	26,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,87900000	8,63	16,22
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41900000	120,27	50,39
					TOTAL Serviço	66,61

VALOR SEM ENCARGOS:	91,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	17,52
VALOR BDI (29,35%):	28,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	225,83
VALOR TOTAL:	22.499,11

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

443

VALOR TOTAL COM BDI:	28.781,71

4.1.2.1. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material	1,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,22450000	13,87	3,11
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03670000	10,03	0,37
					TOTAL Mão de Obra	3,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,20	12,20
					TOTAL Serviço	12,20

VALOR SEM ENCARGOS:	14,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,13
VALOR BDI (29,26%):	4,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	276,20
VALOR TOTAL:	4.834,64
VALOR TOTAL COM BDI:	5.948,35

4.1.2.2. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material	1,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07900000	13,87	1,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01290000	10,03	0,13
					TOTAL Mão de Obra	1,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,79

VALOR BDI (29,32%):	4,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	198,57
VALOR TOTAL:	2.886,40
VALOR TOTAL COM BDI:	3.832,40

4.1.2.3. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
					TOTAL Material	1,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,12780000	13,87	1,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02090000	10,03	0,21
					TOTAL Mão de Obra	1,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	13,16	13,16
					TOTAL Serviço	13,16

VALOR SEM ENCARGOS:	15,09
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,06
VALOR BDI (29,32%):	4,59
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	254,86
VALOR TOTAL:	4.113,44
VALOR TOTAL COM BDI:	5.289,78

4.1.2.4. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,12
					TOTAL Material	0,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,09560000	13,87	1,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01560000	10,03	0,16
					TOTAL Mão de Obra	1,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

1144

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202103	04/2021
CHSE	202105	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/1 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	203304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,28	12,28
					TOTAL Serviço	12,28

VALOR SEM ENCARGOS:	13,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,78
VALOR BDI (29,35%):	4,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	181,02
VALOR TOTAL:	2.866,42
VALOR TOTAL COM BDI:	3.423,09

4.1.2.5. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
					TOTAL Material	0,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08980000	13,87	0,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01140000	10,03	0,11
					TOTAL Mão de Obra	1,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,58	10,58
					TOTAL Serviço	10,58

VALOR SEM ENCARGOS:	12,03
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,55
VALOR BDI (29,35%):	3,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	176,28
VALOR TOTAL:	2.217,60
VALOR TOTAL COM BDI:	2.846,92

4.1.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,84600000	13,59	25,09
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,84600000	13,59	25,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,53800000	10,03	55,55
					TOTAL Mão de Obra	105,73

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202103	04/2021
CHSE	202105	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/1 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	203304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,56	0,66
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	1,45	0,97
					TOTAL Serviço	1,63

VALOR SEM ENCARGOS:	58,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	49,70
VALOR BDI (29,35%):	29,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	15,81
VALOR TOTAL:	1.697,36
VALOR TOTAL COM BDI:	2.176,62

4.1.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	70,00	50,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	382,65790000	1,01	386,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	213,60	126,75
					TOTAL Material	563,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,46370000	16,59	24,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,31170000	10,03	23,19
					TOTAL Mão de Obra	47,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,34	0,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,90	1,43
					TOTAL Serviço	1,67

VALOR SEM ENCARGOS:	571,04
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,71
VALOR BDI (29,35%):	169,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	15,81
VALOR TOTAL:	9.371,38
VALOR TOTAL COM BDI:	12.028,09

4.2.1.1. 92268 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

115

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,38%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	2021/03	04/2021
DESE	2020/09	01/2022
SBC	2020/09 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

00005088	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08600000	22,89	1,97
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,43200000	1,54	6,83
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,53000000	20,62	134,65
					TOTAL Material	143,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,80700000	13,59	8,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14300000	10,03	1,43
					TOTAL Mão de Obra	9,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	23,12	4,65
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	24,51	1,23
					TOTAL Serviço	5,88

VALOR SEM ENCARGOS:	151,93
VALOR ENCARGOS (84,38%):	7,08
VALOR BDI (28,35%):	45,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	182,00
VALOR TOTAL:	28.938,82
VALOR TOTAL COM BDI:	37.144,38

4.2.1.2. 92413 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	7,09	0,12
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02700000	28,25	0,76
					TOTAL Material	0,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,05200000	13,59	27,89
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,37600000	10,03	3,77
					TOTAL Mão de Obra	31,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,27500000	159,01	43,73
					TOTAL Serviço	43,73

VALOR SEM ENCARGOS:	58,83
VALOR ENCARGOS (84,38%):	16,44
VALOR BDI (28,35%):	21,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	182,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,38%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	2021/03	04/2021
DESE	2020/09	01/2022
SBC	2020/09 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2020/09 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	13.881,14
VALOR TOTAL COM BDI:	17.815,98

4.2.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material	1,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,10690000	13,87	1,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01750000	10,03	0,18
					TOTAL Mão de Obra	1,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,93	11,93
					TOTAL Serviço	11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	13,51
VALOR ENCARGOS (84,38%):	1,19
VALOR BDI (28,35%):	4,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	223,65
VALOR TOTAL:	3.279,73
VALOR TOTAL COM BDI:	4.199,95

4.2.2.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material	1,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07900000	13,87	1,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01290000	10,03	0,13
					TOTAL Mão de Obra	1,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço	12,76

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

116

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 31/08/2021 — L.S. Horis: 84,38%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ISOPES	202050	04/2021
CREE	202106	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS (84,38%):	0,79
VALOR BDI (28,35%):	4,26
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	222,65
VALOR TOTAL:	3.348,55
VALOR TOTAL COM BDI:	4.297,15

4.2.2.3. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,12
					TOTAL Material	0,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,09560000	13,87	1,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01560000	10,03	0,16
					TOTAL Mão de Obra	1,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92784	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,28	12,28
					TOTAL Serviço	12,28

VALOR SEM ENCARGOS:	13,95
VALOR ENCARGOS (84,38%):	0,78
VALOR BDI (28,35%):	4,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	475,98
VALOR TOTAL:	7.011,19
VALOR TOTAL COM BDI:	9.000,78

4.2.2.4. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,38700000	0,22	0,08
					TOTAL Material	0,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,06980000	13,87	0,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01140000	10,03	0,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 31/08/2021 — L.S. Horis: 84,38%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ISOPES	202050	04/2021
CREE	202106	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra	1,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,58	10,58
					TOTAL Serviço	10,58

VALOR SEM ENCARGOS:	12,03
VALOR ENCARGOS (84,38%):	9,55
VALOR BDI (28,35%):	3,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	587,36
VALOR TOTAL:	7.388,89
VALOR TOTAL COM BDI:	9.485,90

4.2.2.5. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,22	0,05
					TOTAL Material	0,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04730000	13,87	0,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00770000	10,03	0,08
					TOTAL Mão de Obra	0,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,52	10,52
					TOTAL Serviço	10,52

VALOR SEM ENCARGOS:	11,79
VALOR ENCARGOS (84,38%):	8,36
VALOR BDI (28,35%):	3,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	380,82
VALOR TOTAL:	3.854,89
VALOR TOTAL COM BDI:	4.899,79

4.2.3.1. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,84600000	13,59	25,09
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,84600000	13,59	25,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,53800000	10,03	55,55

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

127

TOTAL Mão de Obra:	105,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,56	0,66
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,87200000	1,45	0,97
					TOTAL Serviço:	1,63

VALOR SEM ENCARGOS:	59,96
VALOR ENCARGOS (84,39%):	49,38
VALOR BDI (29,35%):	30,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,71
VALOR TOTAL:	1.042,47
VALOR TOTAL COM BDI:	1.339,04

4.2.3.2. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	70,00	50,60
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	1,01	366,28
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	213,60	126,75
					TOTAL Material:	543,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037868	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,46370000	16,58	24,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,31170000	10,03	23,19
					TOTAL Mão de Obra:	47,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71930000	0,34	0,24
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,90	1,43
					TOTAL Serviço:	1,67

VALOR SEM ENCARGOS:	571,04
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,71
VALOR BDI (29,35%):	168,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,71
VALOR TOTAL:	5.755,60
VALOR TOTAL COM BDI:	7.367,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.625,15		

4.3.1.1. 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001359	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	83,12	86,28
					TOTAL Material:	86,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00500000	13,59	0,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00500000	10,03	0,05
					TOTAL Mão de Obra:	0,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	23,12	0,51
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	24,51	0,12
					TOTAL Serviço:	0,63

VALOR SEM ENCARGOS:	69,76
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,33
VALOR BDI (29,35%):	19,60
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	469,80
VALOR TOTAL:	31.499,69
VALOR TOTAL COM BDI:	40.419,89

4.3.1.2. 92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,90" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	7,44	2,95
					TOTAL Equipamento:	2,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	89,01	8,46
					TOTAL Material:	8,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54300000	13,59	7,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09900000	10,03	0,99
					TOTAL Mão de Obra:	8,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19590000	67,03	13,07

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

118

TOTAL Serviço:	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	29,03
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,89
VALOR BDI (29,35%):	9,33
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	469,80
VALOR TOTAL:	15.465,82
VALOR TOTAL COM BDI:	19.848,05

4.3.2.1. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,22	0,47
					TOTAL Material:	1,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,15470000	13,87	2,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02530000	10,03	0,25
					TOTAL Mão de Obra:	2,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,93	11,93
					TOTAL Serviço:	11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	14,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,52
VALOR BDI (29,35%):	4,43
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	54,00
VALOR TOTAL:	844,56
VALOR TOTAL COM BDI:	1.093,78

4.3.2.2. 92785 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,22	0,29
					TOTAL Material:	1,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,11680000	13,87	1,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202103	04/2021
CREE	202105	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01910000	10,03	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	1,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço:	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	14,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,95
VALOR BDI (29,35%):	4,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	195,00
VALOR TOTAL:	1.648,50
VALOR TOTAL COM BDI:	2.115,75

4.3.2.3. 92786 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	1,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08590000	13,87	1,19
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01400000	10,03	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	1,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,07	13,07
					TOTAL Serviço:	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	14,68
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,72
VALOR BDI (29,35%):	4,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	39,00
VALOR TOTAL:	585,20
VALOR TOTAL COM BDI:	751,26

4.3.2.4. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,22	0,08
					TOTAL Material:	0,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02590000	13,87	0,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00420000	10,03	0,04
					TOTAL Mão de Obra:	0,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,22	12,22
					TOTAL Serviço:	12,22

VALOR SEM ENCARGOS:	13,30
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,24
VALOR BDI (26,35%):	3,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	32,80
VALOR TOTAL:	433,28
VALOR TOTAL COM BDI:	556,18

4.3.2.5. SC7393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, sl. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,04900000	96,24	4,72
I01378S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	15,00000000	0,74	11,10
I01288	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, sl. enchimento em bloco EPS, h=8cm	ORSE	m²	1,00000000	46,10	46,10
I01589	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,71000000	10,13	17,32
I08995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,97000000	3,89	3,77
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,01100000	85,27	0,94
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,03300000	85,72	2,83
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,03000000	20,86	0,63
I10567S	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,56000000	12,95	7,25
					TOTAL Material:	94,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,44000000	13,59	5,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,88000000	10,03	18,86
					TOTAL Mão de Obra:	24,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,89000000	13,85	26,18
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,44000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,88000000	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 26,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,15		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/05	04/2021
CRSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/05 - Manaus	04/2021
SINAPA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2013
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2013
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	26,18

VALOR SEM ENCARGOS:	132,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	13,02
VALOR BDI (26,35%):	41,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	308,88
VALOR TOTAL:	43.832,20
VALOR TOTAL COM BDI:	56.258,54

4.3.3.1. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	70,00	52,91
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	1,01	326,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	213,60	125,43
					TOTAL Material:	504,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,60450000	16,56	26,60
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,53330000	10,03	25,41
					TOTAL Mão de Obra:	52,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,34	0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90	1,57
					TOTAL Serviço:	1,83

VALOR SEM ENCARGOS:	534,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	23,80
VALOR BDI (26,35%):	158,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	45,68
VALOR TOTAL:	25.597,26
VALOR TOTAL COM BDI:	32.739,40

4.3.3.2. 92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,19800000	13,59	2,70
00004759	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,19800000	13,59	2,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,19200000	10,03	11,96
					TOTAL Mão de Obra:	17,36

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

120

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052/03	04/2020
DERE	2020/08	07/2020
SBC	2020/08 - Manaus	04/2020
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIURO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,06800000	1,45	0,10
					TOTAL Serviço	0,17

VALOR SEM ENCARGOS:	9,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,94
VALOR BDI (29,35%):	4,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	45,68
VALOR TOTAL:	800,77
VALOR TOTAL COM BDI:	1.027,89

5.1.1. 100778 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,43760000	10,90	4,77
00001333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,00590000	13,83	0,08
00000442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	SINAPI	UN	0,00300000	5,92	0,02
00010966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SINAPI	KG	0,51880000	12,39	6,43
					TOTAL Material	11,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	SINAPI	H	0,00500000	16,58	0,08
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00990000	10,03	0,01
					TOTAL Mão de Obra	0,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93289	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00060000	144,90	0,09
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00070000	313,63	0,22
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,00790000	27,43	0,22
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	0,00790000	7,11	0,06
					TOTAL Serviço	0,59

VALOR SEM ENCARGOS:	11,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,09
VALOR BDI (29,35%):	3,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3.773,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052/03	04/2020
DERE	2020/08	07/2020
SBC	2020/08 - Manaus	04/2020
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIURO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	45.205,33
VALOR TOTAL COM BDI:	58.034,85

5.2.1. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	22,50	0,14
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	70,69	0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	39,52	41,50
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	35,39	7,01
00013386	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	104,38	4,70
					TOTAL Material	53,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20700000	10,03	2,08
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,11200000	16,58	1,86
					TOTAL Mão de Obra	3,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	16,92	0,31
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,97	0,24
					TOTAL Serviço	0,55

VALOR SEM ENCARGOS:	55,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,04
VALOR BDI (29,35%):	16,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	32,95
VALOR TOTAL:	1.908,46
VALOR TOTAL COM BDI:	2.449,50

5.2.2. 100371 - COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002038	TELHA - GANCHO CHATO PATA TELHA "L" 12x3x200" EM ACO	SBC	UN	1,00000000	27,50	27,50
I003789	TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm	SBC	M2	1,02000000	125,90	128,42
					TOTAL Material	155,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,16900000	10,03	11,72
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,85100000	16,58	14,11
					TOTAL Mão de Obra	25,84

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

121

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,36%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	202103	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	09/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	160,93
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,83
VALOR BDI (29,36%):	51,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	381,30
VALOR TOTAL:	60.365,09
VALOR TOTAL COM BDI:	80.953,48

5.3.1. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	139,30	146,27
00005081	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	22,50	0,56
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	70,69	0,35
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,18100000	30,39	5,70
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	104,39	18,79
					TOTAL Material:	171,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,63300000	10,03	6,35
00012989	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,53900000	16,58	8,94
					TOTAL Mão de Obra:	15,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01630000	18,92	0,31
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	17,97	0,24
					TOTAL Serviço:	0,55

VALOR SEM ENCARGOS:	180,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,23
VALOR BDI (29,36%):	53,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	30,00
VALOR TOTAL:	5.825,00
VALOR TOTAL COM BDI:	7.219,88

5.3.2. COMP-16997115 - CALHA TELHADO VERDE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M704	Areia lavada	SICRO	m3	13,00000000	49,69	645,97
I000479	ARGILA EXPANDIDA PARA DRENAGEM/ISOLAMENTO TERMICO	SBC	M3	1,23000000	196,35	241,51
AM35	Brita 1	SICRO	m3	13,00000000	86,30	1.121,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13
DATA : 21/05/2021 L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,36% L.S. Mês: 47,07%
FONTE VERSÃO REF.
COPES 202103 04/2021
ORSE 202105 07/2021
SBC 202106 - Manaus 06/2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 201911 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 202004 COM DESONERAÇÃO 09/2020
SINAPI 202105 COM DESONERAÇÃO 07/2021
Composição PRÓPRIA

I081280	GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 98x100mm	SBC	UN	1,00000000	51,89	51,89
I052124	MANTA EM VEU DE POLIESTER 3mm PARA IMPERMEABILIZACAO	SBC	M2	130,00000000	31,98	4.158,70
INS-107932	MANTA GEODRENANTE	casa simões	m	130,00000000	31,00	4.030,90
I072551	MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60	SBC	M2	280,00000000	9,26	2.592,80
00044510	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	SINAPI	M2	140,00000000	73,79	10.330,60
INS-621558	TERRA PRETA	MAGAZINE	KG	50,00000000	3,50	175,00
					TOTAL Material:	23.346,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra:	10,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	130,00000000	93,95	12.213,50
					TOTAL Serviço:	12.213,50

VALOR SEM ENCARGOS:	34.695,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	885,88
VALOR BDI (29,36%):	10.084,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	35.571,90
VALOR TOTAL COM BDI:	45.656,53

5.1.1. 89189 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,31680000	59,47	18,84
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,20280000	55,83	11,32
87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,24700000	68,79	16,99
87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,23340000	63,10	14,73
					TOTAL Serviço:	61,88

VALOR SEM ENCARGOS:	47,49
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,39
VALOR BDI (29,36%):	17,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.194,59

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

122

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	73.921,23
VALOR TOTAL COM BDI:	94.874,34

6.1.2. 040530 - VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM ACO/FORMAS (M3)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I900779	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	SBC	KG	25,00000000	12,39	309,75
I900400	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	0,50000000	26,50	13,25
I900100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,56000000	73,44	41,13
I900050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	311,00000000	0,94	292,34
I909765	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,43500000	203,92	88,71
I908767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,43500000	185,00	80,48
I901805	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm	SBC	M	220,00000000	3,66	805,20
					TOTAL Materiais	1.630,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	2,57600000	13,87	35,76
I909322	CONCRETISTA	SBC	H	4,12400000	13,59	56,05
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	16,49600000	10,03	165,45
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,57600000	10,03	25,86
					TOTAL Mão de Obra	283,12

VALOR SEM ENCARGOS:	1.784,40
VALOR ENCARGOS (84,39%):	129,58
VALOR BDI (28,35%):	542,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,10
VALOR TOTAL:	2.105,38
VALOR TOTAL COM BDI:	2.702,25

6.1.3. 090134 - DIVISORIA ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO 20x20x7cm-CIMENTO/AREIA (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I900100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00300000	73,44	0,22
I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	KG	0,27000000	2,95	0,80
I900050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,38400000	0,94	1,30
I001991	ELEMENTO VAZADO CONCRETO PREMOLDADO 20 x 20 x 6,5cm	SBC	UN	4,00000000	12,90	51,60
					TOTAL Materiais	53,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,27500000	13,59	17,33
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,43500000	10,03	14,39
					TOTAL Mão de Obra	31,72

VALOR SEM ENCARGOS:	71,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,51
VALOR BDI (28,35%):	24,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,75
VALOR TOTAL:	84,23
VALOR TOTAL COM BDI:	82,44

6.1.4. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009121	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	46,77	24,79
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	3,70	3,59
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	M2	1,05000000	698,45	733,37
					TOTAL Materiais	761,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,40500000	16,58	23,29
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,70200000	10,03	7,04
					TOTAL Mão de Obra	30,33

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	23,12	30,43
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	24,51	2,18
					TOTAL Serviço	32,61

VALOR SEM ENCARGOS:	796,08
VALOR ENCARGOS (84,39%):	28,69
VALOR BDI (28,35%):	233,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	23,03
VALOR TOTAL:	18.892,61
VALOR TOTAL COM BDI:	24.377,62

6.2.1. 807763 - Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=50cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, inclusive pintura (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	13,59	20,39
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	10,03	15,05
					TOTAL Mão de Obra	35,44

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa tipo 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.00	ORSE	m2	0,40000000	66,39	26,56

123

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,17

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202009	09/2020
ORSE	202005	07/2022
SBC	202004 - Manaus	04/2022
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

S00091	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,20000000	347,32	69,46
S00140	Aço CA - 50 Ø 8,0 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,00000000	13,85	13,85
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,97000000	4,75	4,61
S00128	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04600000	464,97	21,39
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S02467	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,20000000	30,09	6,02
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,16900000	98,52	15,78
S01909	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	0,97000000	23,43	22,73
I07401	Grade de ferro com barras verticais chatas 2"x1/4" espaçadas de 12,5cm, soldadas em 4 barras (2 + 2) horizontais 2"x1/4" e montantes com barra quadrada de 1" a cada 3m.	ORSE	m2	1,00000000	250,00	250,00
					TOTAL Serviço:	430,28

VALOR SEM ENCARGOS:	414,99
VALOR ENCARGOS (84,39%):	50,82
VALOR BDI (28,35%):	132,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	38,40
VALOR TOTAL:	18.352,91
VALOR TOTAL COM BDI:	23.556,08

6.2.2. COMP-764689 - Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,10m, c/ fundação em alv. de pedra granitica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco, reboco e pintura (m²)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
031232	ACO CA50 MEDIO PARA CINTAS E VIGAS DE AMARRACAO POR M3	SBC	KG	0,01300000	2.487,05	32,33
030009	CONCRETO 1:3,4:3,5 FCK 15MPA PREPARO MANUAL	SBC	M3	0,01300000	648,01	8,42
040463	FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA C/REAPROVEITAMENTO 3 VEZES	SBC	M	0,13000000	84,56	10,99
000421	FUNDACAO PARA MUROS ALVENARIA PEDRA DE MAO E ESCAVACAO MANUAL	SBC	M	0,10500000	134,37	14,11
000034	PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO	SBC	M2	1,00000000	153,84	153,84
100501	PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR	SBC	M2	1,00000000	31,75	31,75
					TOTAL Serviço:	201,44

VALOR SEM ENCARGOS:	169,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	52,32
VALOR BDI (28,35%):	71,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	427,00
VALOR TOTAL:	107.364,88
VALOR TOTAL COM BDI:	137.801,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,17

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202009	09/2020
ORSE	202005	07/2022
SBC	202004 - Manaus	04/2022
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

7.1.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	13,58	0,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00700000	10,03	0,07
					TOTAL Mão de Obra:	1,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00420000	572,77	2,41
					TOTAL Serviço:	2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	2,83
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,86
VALOR BDI (28,35%):	0,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.779,75
VALOR TOTAL:	6.073,67
VALOR TOTAL COM BDI:	7.791,36

7.1.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	32,75	5,04
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	35,33	3,96
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	33,44	24,54
					TOTAL Serviço:	33,54

VALOR SEM ENCARGOS:	28,49
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,05
VALOR BDI (28,35%):	9,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1.528,30
VALOR TOTAL:	51.282,20
VALOR TOTAL COM BDI:	65.797,16

7.1.3. 87553 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

124

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202103	04/2021
ORSE	202105	05/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20000000	13,59	2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07400000	10,03	0,74
					TOTAL Mão de Obra:	3,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,02130000	673,65	14,35
					TOTAL Serviço:	14,35

VALOR SEM ENCARGOS:	15,49
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,32
VALOR BDI (29,35%):	5,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	242,36
VALOR TOTAL:	4.316,43
VALOR TOTAL COM BDI:	5.540,35

7.1.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	1,05	6,45
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	6,16	1,36
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	42,35	45,74
					TOTAL Material:	53,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,80000000	13,58	10,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,36000000	10,03	3,61
					TOTAL Mão de Obra:	14,55

VALOR SEM ENCARGOS:	61,44
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,89
VALOR BDI (29,35%):	18,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	242,36
VALOR TOTAL:	16.584,72
VALOR TOTAL COM BDI:	21.184,69

7.2.1. S05057 - Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04974	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	ORSE	m2	1,00000000	505,25	505,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202103	04/2021
ORSE	202105	05/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	595,25

VALOR SEM ENCARGOS:	595,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	143,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	130,59
VALOR TOTAL:	89.012,10
VALOR TOTAL COM BDI:	88.577,25

7.2.2. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	13,59	0,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00700000	10,03	0,07
					TOTAL Mão de Obra:	1,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00420000	572,77	2,41
					TOTAL Serviço:	2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	2,93
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,60
VALOR BDI (29,35%):	0,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	422,67
VALOR TOTAL:	1.449,76
VALOR TOTAL COM BDI:	1.859,75

7.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	32,75	5,04
87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	35,33	3,96
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	33,44	24,54
					TOTAL Serviço:	33,54

VALOR SEM ENCARGOS:	28,40

425

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	201/01	04/2021
ORSE	202/05	07/2021
SBC	202/06 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	FEV/2021
SINAPI	202/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,05
VALOR BDI (29,35%):	9,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	422,67
VALOR TOTAL:	14.176,35
VALOR TOTAL COM BDI:	18.195,94

9.1.1. COMP-899269 - FORRO DE ACÚSTICO PVC/LÃ DE VIDRO, LISO, PARA AMBIENTES INTERNOS (0,625 X 0,625)M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003275	FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE "1250 X 625" MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,55300000	137,84	75,81
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,27	0,59
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	31,18	0,41
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	53,46	1,79
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	2,81	3,73
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "48 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84680000	7,45	28,68
00039574	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	SINAPI	UN	2,00000000	6,30	12,60
					TOTAL Material	123,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,67000000	16,58	11,11
					TOTAL Mão de Obra	11,11

VALOR SEM ENCARGOS:	129,80
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,09
VALOR BDI (29,35%):	38,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	489,10
VALOR TOTAL:	65.742,19
VALOR TOTAL COM BDI:	84.377,85

9.1.1. S02276 - Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,06000000	3,50	0,21
I02542	Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, Portobello, porcelanato bianco tu polido, linha progetto, ou similar	ORSE	pç	2,22000000	8,89	19,71
					TOTAL Material	19,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12000000	13,59	1,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	201/01	04/2021
ORSE	202/05	07/2021
SBC	202/06 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	FEV/2021
SINAPI	202/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	1,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	0,45000000	1,88	0,85
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,12000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,85

VALOR SEM ENCARGOS:	21,63
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,77
VALOR BDI (29,35%):	6,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	452,93
VALOR TOTAL:	10.145,63
VALOR TOTAL COM BDI:	13.021,74

9.1.2. 99686 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,20000000	3,22	4,15
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	SINAPI	M	1,00000000	87,96	87,96
					TOTAL Material	92,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,54700000	16,58	9,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,27300000	10,03	2,74
					TOTAL Mão de Obra	11,81

VALOR SEM ENCARGOS:	99,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,40
VALOR BDI (29,35%):	29,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	54,40
VALOR TOTAL:	5.653,25
VALOR TOTAL COM BDI:	7.255,87

9.2.1. 130317 - PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,02000000	73,44	1,47
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,78000000	0,94	0,73
I008376	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 20cm	SBC	M	1,05000000	85,00	89,25
					TOTAL Material	91,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,33000000	16,58	22,20

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

126

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,15

DATA : 21/09/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	2021/09	09/2021
ORSE	2021/08	07/2021
SBC	2021/08 - Manaus	08/2021
SINAPRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SUDRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2015
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	07/2015
Composição	PRÓPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,33900000	10,03	13,43
					TOTAL Mão de Obra	25,63

VALOR SEM ENCARGOS:	110,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	16,31
VALOR BDI (28,35%):	36,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	42,60
VALOR TOTAL:	5.413,61
VALOR TOTAL COM BDI:	6.948,49

10.1. 99546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	9,15	2,38
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE 8, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	54,55	61,37
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,81500000	25,03	15,39
					TOTAL Material	79,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,94800000	13,59	12,89
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19200000	10,03	1,93
					TOTAL Mão de Obra	14,81

VALOR SEM ENCARGOS:	87,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,78
VALOR BDI (28,35%):	26,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	405,30
VALOR TOTAL:	38.077,94
VALOR TOTAL COM BDI:	48.871,07

10.2. 180359 - IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000098	AREIA MEDIA LAVADA	SBC	M3	0,03600000	72,50	2,61
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	6,86000000	0,94	6,45
I056101	MANTA ASFALTICA O.BAUMGART 3mm ALUMINIO 1x10m	SBC	M2	0,52000000	7,50	3,90
					TOTAL Material	13,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,13400000	13,59	15,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,67000000	10,03	16,75
					TOTAL Mão de Obra	32,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,15

DATA : 21/09/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	2021/09	09/2021
ORSE	2021/08	07/2021
SBC	2021/08 - Manaus	08/2021
SINAPRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SUDRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2015
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	07/2015
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	30,45
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,72
VALOR BDI (28,35%):	12,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	31,62
VALOR TOTAL:	1.428,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1.833,33

11.1.1.1. 110343 - PORTA DE MADEIRA LISA 0,73x2,13m COMPLETA COM FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I040264	ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/80cm)MADEIRA P/PINTURA	SBC	UN	1,00000000	120,00	120,00
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	M	0,02800000	6,01	0,17
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,01200000	73,44	0,88
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,18400000	0,94	4,87
I012743	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	SBC	UN	3,00000000	3,99	11,97
I012721	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA	SBC	UN	1,00000000	124,90	124,90
I008270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	UN	1,00000000	160,47	160,47
I004775	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x36 (109 un/kg)	SBC	KG	0,09200000	30,43	2,80
					TOTAL Material	426,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	9,70000000	13,87	134,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	12,60000000	10,03	126,38
					TOTAL Mão de Obra	260,92

VALOR SEM ENCARGOS:	567,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	119,41
VALOR BDI (28,35%):	194,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	686,95
VALOR TOTAL COM BDI:	881,70

11.1.1.2. 110678 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-LAMINADO+FER.SOCIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	SBC	M	10,20000000	6,01	61,30
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,01200000	73,44	0,88
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,18400000	0,94	4,87
I008272	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	SBC	KG	0,40000000	32,10	12,84
I012743	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"	SBC	UN	3,00000000	3,99	11,97
I012519	FECHADURA EXTERNA 6239 ZAMAK ANTIQUE BRASS 55mm LA FONTE	SBC	UN	1,00000000	305,51	305,51

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	229,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,36%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
10PES	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

I000157	LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	SBC	M2	7,82000000	102,97	784,83
I001313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm)	SBC	UN	1,00000000	160,47	160,47
I014213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (836 un/kg)	SBC	KG	0,02800000	75,20	2,11
I004776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	SBC	KG	0,09200000	30,43	2,80
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	SBC	UN	6,00000000	0,80	4,80
					TOTAL Material:	1.312,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	14,20000000	13,87	196,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	15,60000000	10,03	156,47
					TOTAL Mão de Obra:	353,42

VALOR SEM ENCARGOS:	1.543,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	181,74
VALOR BDI (29,35%):	483,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	17,00
VALOR TOTAL:	28.894,52
VALOR TOTAL COM BDI:	37.214,53

11.1.2.1. COMP-818216 - Porta de Vidro Temperado 10mm de abrir 02 Folhas e Bandeiras (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038189	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO. PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG. REGULAVEL COM ESFERA . CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	SINAPI	CJ	2,00000000	80,58	161,16
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	3,00000000	676,45	2.029,35
00038981	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,30100000	23,38	7,04
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,46400000	654,74	303,90
					TOTAL Material:	2.501,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,45900000	10,03	4,51
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45900000	13,77	6,20
					TOTAL Mão de Obra:	10,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00000000	3.024,39	3.024,39
102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00000000	1.509,14	1.509,14
					TOTAL Serviço:	4.533,53

VALOR SEM ENCARGOS:	6.975,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	69,73
VALOR BDI (29,35%):	1.867,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 229,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.923,13
DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,36%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
10PES	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	21.136,77
VALOR TOTAL COM BDI:	27.129,83

11.1.2.2. 140310 - FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012736	FECHADURA AGL PARA PORTA DE VIDRO COM2 FUROS 2 FLS PVF2I AGL	SBC	UN	1,00000000	366,67	366,67
					TOTAL Material:	366,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,25800000	10,03	52,74
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,01100000	13,77	69,00
					TOTAL Mão de Obra:	121,74

VALOR SEM ENCARGOS:	432,70
VALOR ENCARGOS (84,39%):	55,73
VALOR BDI (29,35%):	138,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	488,43
VALOR TOTAL COM BDI:	626,90

11.1.3.1. I1713 - PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,00000000	234,61	234,61
					TOTAL Material:	234,61

VALOR SEM ENCARGOS:	234,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	68,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,99
VALOR TOTAL:	701,49
VALOR TOTAL COM BDI:	906,35

11.1.3.2. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	1,00000000	620,93	620,93
					TOTAL Material:	620,93

VALOR SEM ENCARGOS:	620,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	176,03

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

D28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPDS	052005	04/2021
CPOS	052005	01/2021
SBC	052005 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	052005 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,74
VALOR TOTAL:	6.047,86
VALOR TOTAL COM BDI:	7.762,78

11.1.3.3. 90838 - PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 80 X 210 CM, CLASSE P-80 (NBR 11742)	SINAPI	UN	1,00000000	1.252,29	1.252,29
					TOTAL Material:	1.252,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,48400000	13,59	47,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,73200000	10,03	17,37
					TOTAL Mão de Obra:	64,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04220000	648,85	27,37
					TOTAL Serviço:	27,37

VALOR SEM ENCARGOS:	1.312,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	31,15
VALOR BDI (28,35%):	381,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	2.688,20
VALOR TOTAL COM BDI:	3.450,30

11.1.3.4. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	530,42	530,42
					TOTAL Material:	530,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45700000	13,59	6,21
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,22900000	10,03	2,30
					TOTAL Mão de Obra:	8,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	647,55	7,77
					TOTAL Serviço:	7,77

VALOR SEM ENCARGOS:	542,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPDS	052005	04/2021
CPOS	052005	01/2021
SBC	052005 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	052005 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,37
VALOR BDI (28,35%):	154,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,20
VALOR TOTAL:	1.749,44
VALOR TOTAL COM BDI:	2.245,41

11.1.4.1. 112651 - PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00400000	73,44	0,29
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	4,80000000	0,94	4,51
I029818	PORTA COM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO NATURAL	SBC	M2	1,00000000	350,00	350,00
					TOTAL Material:	354,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,40000000	23,03	78,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,40000000	10,03	34,10
					TOTAL Mão de Obra:	112,40

VALOR SEM ENCARGOS:	415,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	51,43
VALOR BDI (28,35%):	132,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	25,42
VALOR TOTAL:	11.878,22
VALOR TOTAL COM BDI:	15.243,10

11.2.1.1. 112182 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00300000	73,44	0,22
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,20000000	0,94	1,13
I003467	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	SBC	M2	1,05000000	709,99	745,49
					TOTAL Material:	746,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,89400000	13,59	12,15
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,10000000	23,03	25,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,10000000	10,03	11,03
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,44000000	10,03	4,41
					TOTAL Mão de Obra:	52,92

VALOR SEM ENCARGOS:	775,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	24,22

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

220

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	5,28 47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	202069	04/2021
ORSE	202069	07/2022
SBC	202069 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202069 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (29,35%):	226,73
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	42,00
VALOR TOTAL:	33.589,92
VALOR TOTAL COM BDI:	43.112,58

11.2.1.2. COMP-066495 - Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²)

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-184946	persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas)	Composições	M²	1,00000000	114,00	114,00
					TOTAL Geral	114,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	SINAPI	H	0,10000000	16,58	1,66
					TOTAL Mão de Obra	1,66

VALOR SEM ENCARGOS:	114,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,76
VALOR BDI (29,35%):	32,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	42,00
VALOR TOTAL:	4.857,72
VALOR TOTAL COM BDI:	6.234,90

11.2.1.3. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034361	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 90 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	253,52	528,18
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,21	5,12
00039981	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	23,38	29,15
					TOTAL Material	562,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,78700000	13,59	23,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,85300000	10,03	8,58
					TOTAL Mão de Obra	31,76

VALOR SEM ENCARGOS:	578,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,54
VALOR BDI (29,35%):	169,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	5,28 47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202069	04/2021
ORSE	202069	07/2022
SBC	202069 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202069 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

QUANTIDADE:	3,78
VALOR TOTAL:	2.246,84
VALOR TOTAL COM BDI:	2.882,78

11.2.1.4. S10783 - Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 50 x 50x 10cm, assentado com argamassa de cimento e areia (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003975	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,00400000	98,24	0,39
I013795	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	1,47000000	0,74	1,09
I11639	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	11,12000000	9,02	100,30
					TOTAL Material	101,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,88000000	13,59	25,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,88000000	10,03	18,86
					TOTAL Mão de Obra	44,41

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,88000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,88000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	125,86
VALOR ENCARGOS (84,39%):	20,32
VALOR BDI (29,35%):	41,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,70
VALOR TOTAL:	182,33
VALOR TOTAL COM BDI:	131,33

11.2.2.1. COMP-059424 - Vidro Sala de Reconhecimento (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I009428	FERRAGEM PARA FIXACAO DE PAINEL EM VIDRO/LAMINADO	SBC	UN	1,00000000	240,67	240,67
INS-041533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Composições	M²	1,01000000	90,00	90,90
I008474	PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10mm (15x12x15mm)	SBC	M	1,00000000	33,66	33,66
I068110	VIDRO REFLETIVO INCOLOR DE 10mm	SBC	M2	1,00000000	1.510,00	1.510,00
					TOTAL Material	1.875,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,35000000	10,03	3,51
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	13,77	4,82
					TOTAL Mão de Obra	8,33

VALOR SEM ENCARGOS:	1.879,74
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,82

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

130

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202201	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202204 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (29,36%):	533,99
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	0,56
VALOR TOTAL:	1.654,78
VALOR TOTAL COM BDI:	1.353,83

11.2.2.2. COMP-807451 - PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-841533	INSULFILM ANTI-VANDALISMO PS 4000	Composições	M²	1,00000000	90,00	90,00
I017268	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm	SBC	M2	1,00000000	381,28	381,28
					TOTAL Material	471,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,77	13,77
					TOTAL Mão de Obra	23,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112700	MOLDURA ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO TEMPERADO	SBC	M2	1,00000000	636,35	636,35
					TOTAL Serviço	636,35

VALOR SEM ENCARGOS:	1.099,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	32,10
VALOR BDI (29,36%):	320,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,19
VALOR TOTAL:	2.477,83
VALOR TOTAL COM BDI:	3.180,30

11.3.1. C1428 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	67,50	0,54
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	1,10	0,63
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,56	1,59
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	98,62	98,62
					TOTAL Material	101,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,00000000	13,59	40,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,00000000	10,03	30,09
					TOTAL Mão de Obra	70,86

VALOR SEM ENCARGOS:	139,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	32,43

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202201	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202204 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (29,36%):	48,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	42,87
VALOR TOTAL:	7.383,83
VALOR TOTAL COM BDI:	9.477,27

12.1. 102185 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	5,21000000	3,36	17,51
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	5,95000000	11,00	65,45
00021107	VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	312,12	312,12
					TOTAL Material	395,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60800000	10,03	6,11
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,62700000	13,77	8,63
					TOTAL Mão de Obra	14,74

VALOR SEM ENCARGOS:	463,67
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,76
VALOR BDI (29,36%):	110,19
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	63,28
VALOR TOTAL:	25.981,26
VALOR TOTAL COM BDI:	33.244,46

13.1.1. COMP-176591 - Fornecimento e Instalação de Caixas d'água (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000085	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	3,00000000	12,84	38,52
00000086	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	10,00000000	47,22	472,20
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00800000	56,93	0,46
00011868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00000000	1.021,28	2.042,56
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	6,00000000	0,70	4,20
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	6,87	20,61
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	4,00000000	75,82	303,28
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	2,00000000	11,97	23,94
00011824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	3,00000000	44,05	132,15
INS-853804	Válvula de retenção de fluxo 40mm	Composições	un	1,00000000	19,90	19,90

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

431

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	228,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	102/05	04/2021
ORSE	102/05	07/2021
SBC	202/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	05/10/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	102/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

TOTAL Material	3.027,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002598	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,85000000	13,59	11,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,85000000	10,03	8,53
					TOTAL Mão de Obra	20,08

VALOR SEM ENCARGOS:	3.068,70
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,20
VALOR BDI (29,35%):	872,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	6.155,80
VALOR TOTAL COM BDI:	7.900,96

13.1.2. S05046 - Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	12,09	12,09
I00096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	2,00000000	13,80	27,60
I00099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	1,00000000	29,50	29,50
I04950	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 310 litros	ORSE	un	1,00000000	203,77	203,77
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	3,03000000	0,20	0,61
I10498S	Massa para vidro	ORSE	kg	0,10000000	16,10	1,61
					TOTAL Material	275,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002598	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	7,70000000	13,59	104,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	7,70000000	10,03	77,23
					TOTAL Mão de Obra	181,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	7,70000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	7,70000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	374,02
VALOR ENCARGOS (84,39%):	63,24
VALOR BDI (29,35%):	129,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	457,26
VALOR TOTAL COM BDI:	586,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	228,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	102/05	04/2021
ORSE	102/05	07/2021
SBC	202/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	05/10/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	102/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

13.1.3. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	7,81	16,71
89356	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	13,79	13,79
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,10000000	5,54	6,54
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,14000000	6,80	14,55
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,99000000	7,09	7,01
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	14,29	30,56
					TOTAL Serviço	89,16

VALOR SEM ENCARGOS:	82,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	28,83
VALOR BDI (29,35%):	25,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	19,00
VALOR TOTAL:	1.694,04
VALOR TOTAL COM BDI:	2.174,16

13.1.4. 00011763 - TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLASTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011763	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	125,22	125,22
					TOTAL Material	125,22

VALOR SEM ENCARGOS:	125,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	36,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	375,66
VALOR TOTAL COM BDI:	482,16

13.1.5. COMP-S05544 - Sistema de reuso de água da chuva (un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-034578	Sistema de tratamento de água para reuso composto por bomba, filtro e unidade de desinfecção UV	Composições	un	1,00000000	2.820,00	2.820,00
					TOTAL Equipamento	2.820,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

132

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,36%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052003	04/2021
ORSE	052006	01/2022
SBC	052004 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021 I COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	052004 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	052005 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002595	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,30000000	13,59	17,67
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,30000000	10,03	13,04
					TOTAL Mão de Obra:	30,71

VALOR SEM ENCARGOS:	2.836,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,06
VALOR BDI (16,32%):	465,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.850,71
VALOR TOTAL COM BDI:	3.315,95

13.1.8. 94710 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000086	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	19,58	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	48,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002699	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,23100000	13,59	3,14
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,23100000	10,03	2,32
					TOTAL Mão de Obra:	5,46

VALOR SEM ENCARGOS:	51,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,58
VALOR BDI (28,35%):	15,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	651,36
VALOR TOTAL COM BDI:	836,04

13.1.7. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07510000	9,41	0,71
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04190000	3,14	0,13
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,44570000	3,52	1,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.825,13
DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,36%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04180000	18,19	0,76
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000	15,17	2,96
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,28510000	12,82	3,65
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21460000	10,48	2,25
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,10230000	3,87	0,39
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00460000	20,98	0,10
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000	20,14	20,14
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000	45,23	10,27
					TOTAL Serviço:	42,92

VALOR SEM ENCARGOS:	40,40
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,52
VALOR BDI (28,35%):	12,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	25,00
VALOR TOTAL:	1.073,00
VALOR TOTAL COM BDI:	1.377,25

13.1.8. 91787 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89438	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00270000	5,90	0,02
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05670000	12,33	0,70
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02890000	7,53	0,22
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00300000	2,98	0,01
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,04480000	4,39	0,20
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04510000	12,24	0,55
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,17430000	10,94	1,91
89539	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,12400000	8,43	1,05
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,03650000	1,97	0,07
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,38530000	17,66	6,80
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000	17,54	17,54

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

133

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	508,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.923,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
SINAPI	031/2021 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	3003/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2004/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03930000	30,34	1,19
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,11560000	40,96	4,73
					TOTAL Serviço:	24,99

VALOR SEM ENCARGOS:	33,47
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,52
VALOR BDI (29,35%):	9,92
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	56,21
VALOR TOTAL:	1.596,79
VALOR TOTAL COM BDI:	2.524,39

13.1.9. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,65220000	4,23	2,76
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,20060000	7,81	1,57
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00830000	2,86	0,02
91195	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,00920000	4,39	0,04
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00830000	7,48	0,06
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,16940000	13,79	2,34
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06700000	3,59	0,24
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00760000	5,15	0,04
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,65430000	5,54	3,62
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04610000	7,22	0,33
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01350000	3,06	0,04
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01350000	4,15	0,06
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07730000	4,42	0,34
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00710000	1,97	0,01
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,20060000	6,80	1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 508,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.923,13
DATA : 31/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00170000	7,37	0,01
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,30370000	7,88	2,39
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,12800000	5,63	0,72
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,07800000	8,97	0,70
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,79400000	14,28	11,34
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01680000	17,05	0,29
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03650000	12,25	0,47
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00340000	14,53	0,05
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01150000	15,10	0,17
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00310000	17,44	0,05
					TOTAL Serviço:	29,03

VALOR SEM ENCARGOS:	21,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,66
VALOR BDI (29,35%):	8,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	9,80
QUANTIDADE:	3,75
VALOR TOTAL:	108,83
VALOR TOTAL COM BDI:	139,86

13.1.10. 91788 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09850000	4,75	0,47
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05840000	5,90	0,34
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01500000	7,81	0,12
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00910000	2,99	0,03
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,01060000	7,48	0,08
90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00300000	49,25	0,15

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

1334

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaicapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaicapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202105	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - MANAUS	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/1 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02420000	10,88	0,26
89482	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,15640000	6,20	0,97
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05980000	8,04	0,48
89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02580000	8,85	0,23
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21080000	5,18	1,09
89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05550000	6,41	0,36
89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09700000	6,72	0,65
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04120000	1,97	0,08
89443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,01500000	6,80	0,10
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,13120000	10,09	1,32
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04060000	12,53	0,51
89399	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,28470000	13,13	3,74
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,55650000	12,16	6,77
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,36700000	16,14	5,92
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,07650000	22,47	1,72
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06410000	12,25	0,79
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01520000	18,49	0,28
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01780000	23,22	0,41
					TOTAL Serviço	26,97

VALOR SEM ENCARGOS:	23,51
VALOR ENCARGOS (94,39%):	3,36
VALOR BDI (28,36%):	7,62
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	19,40
VALOR TOTAL:	521,28
VALOR TOTAL COM BDI:	669,11

13.1.11. I00288 - Bolsa de ligação para vaso sanitário (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00288	Bolsa de ligação para vaso sanitário	ORSE	un	1,00000000	3,74	3,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manaicapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manaicapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202105	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - MANAUS	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20101/1 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	3,74

VALOR SEM ENCARGOS:	3,74
VALOR ENCARGOS:	9,06
VALOR BDI (28,36%):	1,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,00
VALOR TOTAL:	33,66
VALOR TOTAL COM BDI:	43,20

13.1.12. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	18,58	1,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,72	0,02
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VB, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	75,82	75,82
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01860000	84,61	1,16
					TOTAL Material	78,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11330000	13,59	1,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,11330000	10,03	1,14
					TOTAL Mão de Obra	2,68

VALOR SEM ENCARGOS:	79,75
VALOR ENCARGOS (94,39%):	1,22
VALOR BDI (28,36%):	22,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,00
VALOR TOTAL:	729,09
VALOR TOTAL COM BDI:	936,82

13.1.13. S01071 - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	71,51	0,36
I008285	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	0,53	0,53
I92036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	88,96	0,55
					TOTAL Material	1,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	13,59	1,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09000000	10,03	0,90
					TOTAL Mão de Obra	2,12

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

135

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	508,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	2021/05	042021
ORSE	2021/05	052021
SBC	2021/05 - MANAUS	052021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	052021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	032021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	032021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	052021
Composição	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,09000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	2,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,97
VALOR BDI (29,35%):	1,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	19,00
VALOR TOTAL:	67,64
VALOR TOTAL COM BDI:	86,63

13.1.14. 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	18,58	0,74
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,72	0,01
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	56,69	56,69
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00850000	64,51	0,61
					TOTAL Material	58,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07950000	13,59	1,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07950000	10,03	0,80
					TOTAL Mão de Obra	1,88

VALOR SEM ENCARGOS:	59,07
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,86
VALOR BDI (29,35%):	16,99
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	419,51
VALOR TOTAL COM BDI:	538,44

13.1.15. 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	18,58	1,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,72	0,02
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00900000	78,30	78,30
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	64,51	1,16
					TOTAL Material	80,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	508,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	2021/05	042021
ORSE	2021/05	052021
SBC	2021/05 - MANAUS	052021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	052021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	032021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	032021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	052021
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11330000	13,59	1,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,11330000	10,03	1,14
					TOTAL Mão de Obra	2,68

VALOR SEM ENCARGOS:	82,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,22
VALOR BDI (29,35%):	23,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	588,84
VALOR TOTAL COM BDI:	842,86

14.1.1. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	7,81	2,04
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	2,98	0,77
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,80220000	4,39	3,52
90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,25960000	7,48	1,94
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,76910000	4,99	3,84
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,85840000	7,63	6,55
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,31160000	8,91	2,78
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,29240000	4,53	1,32
90453	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,22220000	1,97	0,44
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,26090000	6,80	1,77
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	12,87	12,87
					TOTAL Serviço	37,64

VALOR SEM ENCARGOS:	29,15
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,65
VALOR BDI (29,35%):	10,73
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,15
VALOR TOTAL:	348,24

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

D 336

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.925,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 94,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ISOPES	062003	04/2022
ORSE	062006	01/2022
SBC	062006 - Manaus	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	070911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	062004 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	062006 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	444,42

14.1.2. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	12,43	1,33
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	3,14	0,54
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 16 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03530000	3,52	0,12
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	18,19	3,13
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,49610000	9,84	13,40
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,42230000	8,32	11,83
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,92780000	6,34	9,18
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,29190000	7,52	9,72
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04210000	3,67	0,15
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	7,32	0,79
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,07000000	16,61	1,16
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	1,00000000	20,41	20,41
					TOTAL Serviço:	52,76

VALOR SEM ENCARGOS:	50,76
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,98
VALOR BDI (29,35%):	17,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	33,55
VALOR TOTAL:	2.105,60
VALOR TOTAL COM BDI:	2.782,45

14.1.3. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09650000	3,44	0,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.925,13
DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 94,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%
ISOPES 062003 04/2022
ORSE 062006 01/2022
SBC 062006 - Manaus 04/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 070911 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 062004 COM DESONERAÇÃO 07/2022
SINAPI 062006 COM DESONERAÇÃO 07/2022
Composição PRÓPRIA

89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,21220000	33,24	7,05
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,12390000	3,95	0,49
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09995000	26,06	2,60
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00650000	16,23	0,14
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,06530000	19,31	1,26
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,01780000	19,07	0,34
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,03110000	35,75	1,11
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,10860000	39,77	4,32
89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00080000	38,54	0,03
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,23920000	13,34	3,19
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,09920000	15,47	1,52
89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,12670000	15,22	1,93
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,23230000	4,62	1,07
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,05680000	30,01	1,70
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,04780000	34,03	1,63
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,56100000	21,32	11,96
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,18460000	39,38	7,27
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,25440000	24,33	6,19
					TOTAL Serviço:	54,23

VALOR SEM ENCARGOS:	47,20
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,03
VALOR BDI (29,35%):	15,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	85,40
VALOR TOTAL:	3.546,64

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.603,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,39% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202103	04/2021
ORSE	202108	01/2021
SBC	202109 - MANAUS	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20107/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	20107/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	4.551,84

14.1.4. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	10,05	0,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	67,50	7,09
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	8,28	14,49
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	1,10	6,01
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	30,33	3,18
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,50000000	0,56	15,06
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	73,90	3,10
I2062	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	0,58	62,93
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,40000000	31,64	12,66
					TOTAL Material	125,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,60500000	13,59	8,22
00004750	FEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,20000000	13,59	43,49
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60500000	10,03	6,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,85000000	10,03	58,69
					TOTAL Mão de Obra	116,48

VALOR SEM ENCARGOS:	189,79
VALOR ENCARGOS (84,39%):	53,31
VALOR BDI (28,39%):	68,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	464,20
VALOR TOTAL COM BDI:	621,48

14.1.5. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	78,60	141,48
S00140	Aço CA - 50 Ø 6.3 a 12.5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	13,85	23,96
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 06/2015	ORSE	m2	1,71000000	4,75	8,12
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	439,73	35,62
S00128	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	464,97	37,66
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	30,09	54,16
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	86,89	101,66
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	20,06	23,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.603,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,39% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202103	04/2021
ORSE	202108	01/2021
SBC	202109 - MANAUS	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20107/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	20107/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	23,43	40,07
					TOTAL Serviço	467,80

VALOR SEM ENCARGOS:	364,06
VALOR ENCARGOS (84,39%):	101,74
VALOR BDI (28,39%):	132,85
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	3.728,48
VALOR TOTAL COM BDI:	4.782,80

14.1.6. 053486 - RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003389	ADESIVO PARA PVC blanaga de 75 gramas	SBC	UN	0,40000000	14,90	5,96
I010963	CORPO RALO PVC SIFONADO CONICO 100x40mm	SBC	UN	1,00000000	16,33	16,33
I007488	GRELHA REDONDA PVC 100mm	SBC	UN	1,00000000	26,19	26,19
I000388	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200ml	SBC	UN	0,04000000	29,00	1,16
					TOTAL Material	49,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,82500000	13,58	11,21
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,82500000	10,03	8,27
					TOTAL Mão de Obra	19,48

VALOR SEM ENCARGOS:	69,20
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,82
VALOR BDI (28,39%):	19,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	138,24
VALOR TOTAL COM BDI:	177,44

14.1.7. 00006138 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,09	12,09
					TOTAL Material	12,09

VALOR SEM ENCARGOS:	12,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,39%):	3,43
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	108,81

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.749/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-8739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

138

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	01/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	01/2013
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	01/2012
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	136,88

14.1.8. I007497 - CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007497	CAIXA SIFONADA PVC 100x100x50mm	SBC	UN	1,00000000	48,19	48,19
					TOTAL Material	48,19

VALOR SEM ENCARGOS:	48,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	13,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	337,33
VALOR TOTAL COM BDI:	432,95

14.1.9. S01666 - Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002965	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	0,01100000	1,82	0,02
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,00800000	62,70	0,50
I02207	Terminal de ventilação pvc rígido d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	8,49	8,49
					TOTAL Material	9,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	13,58	0,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra	1,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,07000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,91
VALOR ENCARGOS (64,35%):	0,75
VALOR BDI (28,35%):	3,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	53,30
VALOR TOTAL COM BDI:	68,40

14.2.1. 00039367 - FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE "5000" LITROS (NBR 13969) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE "5000" LITROS (NBR 13969)	SINAPI	UN	1,00000000	4.346,65	4.346,65

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-65
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-8739

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	01/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	01/2013
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	01/2012
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	4.346,65

VALOR SEM ENCARGOS:	4.346,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	1.232,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4.346,65
VALOR TOTAL COM BDI:	5.578,93

14.2.2. 00039363 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	UN	1,00000000	5.059,29	5.059,29
					TOTAL Material	5.059,29

VALOR SEM ENCARGOS:	5.059,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	1.434,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5.059,29
VALOR TOTAL COM BDI:	6.493,60

15.1.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000084	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,64	1,28
00006128	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,09	12,09
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	35,00	35,00
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	548,00	548,00
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,66	51,32
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14690000	129,85	19,07
					TOTAL Material	692,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,79000000	13,58	10,60
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,44000000	10,03	4,41
					TOTAL Mão de Obra	15,01

VALOR SEM ENCARGOS:	708,82

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-65
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-8739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

139

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.920,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/03	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	05/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,87
VALOR BDI (28,35%):	200,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	2.123,37
VALOR TOTAL COM BDI:	2.725,35

15.1.2. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,09	12,09
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	35,00	35,00
00004364	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,66	51,32
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14690000	129,85	19,07
					TOTAL Material:	117,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,44000000	13,59	5,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,78000000	10,03	7,82
					TOTAL Mão de Obra:	13,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	446,52	446,52
					TOTAL Serviço:	446,52

VALOR SEM ENCARGOS:	563,44
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,36
VALOR BDI (28,35%):	163,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	3.466,80
VALOR TOTAL COM BDI:	4.448,96

15.1.3. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	56,70	56,70
					TOTAL Material:	56,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,31620000	13,59	4,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09660000	10,03	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.920,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/03	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	05/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	5,30
VALOR SEM ENCARGOS:	59,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,43
VALOR BDI (28,35%):	17,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	372,80
VALOR TOTAL COM BDI:	477,48

15.1.4. COMP-482516 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO , VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E TORNEIRA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-843306	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45,5 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE	Composições	un	1,00000000	300,00	300,00
					TOTAL Serv:	300,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	25,02	25,02
I004836	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	0,50000000	0,15	0,08
00009136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	113,50	113,50
I009396	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 CERTIVA	SBC	UN	1,00000000	419,94	419,94
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	28,37	28,37
					TOTAL Material:	587,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra:	13,59

VALOR SEM ENCARGOS:	895,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,22
VALOR BDI (28,35%):	255,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	901,50
VALOR TOTAL COM BDI:	1.157,08

15.1.5. 190008 - PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00100000	73,44	0,07
I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	KG	0,05000000	2,95	0,15
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,10000000	0,94	0,09
I004255	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL	SBC	UN	1,00000000	91,90	91,90
					TOTAL Material:	92,21

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,10

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/05	04/2021
CRSE	2021/05	07/2021
SBC	2021/09 - MANAUS	09/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,53200000	13,59	7,23
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,31900000	10,03	3,20
					TOTAL Mão de Obra:	10,43

VALOR SEM ENCARGOS:	87,67
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,77
VALOR BDI (29,35%):	26,26
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	9,00
VALOR TOTAL:	833,76
VALOR TOTAL COM BDI:	1.076,10

15.1.6. 190063 - MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000217	ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1/2" LEVEL DECA	SBC	UN	1,00000000	140,90	140,90
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00100000	73,44	0,07
I001100	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	SBC	KG	1,60000000	2,95	4,72
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	4,00000000	0,94	3,75
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	0,80000000	0,15	0,12
I017852	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO M714 DECA	SBC	UN	1,00000000	949,90	949,90
I008200	PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO BC SUPER	SBC	UN	2,00000000	28,90	57,80
I003818	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	SBC	UN	1,00000000	19,90	19,90
I004450	TACO DE FIXACAO EM MADEIRA	SBC	UN	2,00000000	0,80	1,60
I003980	VALVULA METAL CROMADO DOCOL PRESSMATIC 3/4" PARA MICTORIO	SBC	UN	1,00000000	242,91	242,91
					TOTAL Material:	1.421,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	2,50000000	13,59	33,98
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,80000000	10,03	28,08
					TOTAL Mão de Obra:	62,06

VALOR SEM ENCARGOS:	1.455,34
VALOR ENCARGOS (84,39%):	29,40
VALOR BDI (29,35%):	420,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.483,74
VALOR TOTAL COM BDI:	1.904,38

15.1.7. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M COM PIA e ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.835,10

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE | VERSÃO | REF.
CPOS | 2021/05 | 04/2021
CRSE | 2021/05 | 07/2021
SBC | 2021/09 - MANAUS | 09/2021
SEINFRA | 021.1 COM DESONERAÇÃO | 05/2021
SICRO | 2019/11 COM DESONERAÇÃO | 03/2017
SICRO | 2021/04 COM DESONERAÇÃO | 07/2021
SINAPI | 2021/05 COM DESONERAÇÃO | 07/2021
Composição | PRÓPRIA

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,92	5,52
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *48 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	148,81	148,81
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04000000	2,40	0,10
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL	SBC	M2	0,90000000	273,00	245,70
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,82020000	38,31	31,42
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03510000	129,85	4,56
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	113,50	113,50
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	27,52	55,04
I008886	TORNEIRA DE PAREDE 1178.C LNK DECA	SBC	UN	1,00000000	404,10	404,10
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	38,76	38,76
					TOTAL Materiais:	1.047,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,44000000	13,59	5,98
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,97000000	16,58	32,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,27000000	10,03	12,74
					TOTAL Mão de Obra:	51,38

VALOR SEM ENCARGOS:	1.075,37
VALOR ENCARGOS (84,39%):	23,52
VALOR BDI (29,35%):	311,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.098,89
VALOR TOTAL COM BDI:	1.410,43

15.1.8. COMP-049177 - BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMIENCAIXE E ACESSÓRIOS (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-787045	CUBA DE SEMI ENCAIXE QUADRADA 41X41 BRANCO INCEPA	Composições	UN	1,00000000	480,00	480,00
					TOTAL Geral:	480,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,92	3,68
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	28,02	28,02
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	5,46	5,46
I010434	GRANITO PRETO SAO GABRIEL	SBC	M2	0,50000000	273,00	136,50
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,26140000	38,31	10,01
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01755000	129,85	2,28
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	113,50	113,50
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	27,52	55,04

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

412

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	628.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.827,10

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horista: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,27%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	202105	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201211 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

I065247	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA ALTA MOVEL NBR9050 CERTVA	SBC	UN	1,00000000	156,00	156,00
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	38,76	38,76
					TOTAL Material	547,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002899	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	6,00000000	16,58	99,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra	123,10

VALOR SEM ENCARGOS:	1.054,06
VALOR ENCARGOS (84,39%):	56,33
VALOR BDI (28,35%):	326,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	4.801,56
VALOR TOTAL COM BDI:	5.906,12

15.1.9. 190324 - TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	0,50000000	0,18	0,09
I004015	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT CROMADO DOCOL	SBC	UN	1,00000000	284,90	284,90
					TOTAL Material	284,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002899	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,42000000	13,59	5,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	10,03	3,01
					TOTAL Mão de Obra	8,72

VALOR SEM ENCARGOS:	289,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,99
VALOR BDI (28,35%):	83,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	2.055,90
VALOR TOTAL COM BDI:	2.638,72

15.1.10. S86916S - Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	un	0,03650000	2,75	0,10
I11821S	Torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira	ORSE	un	1,00000000	23,42	23,42
					TOTAL Material	23,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	628.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.827,10

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horista: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,27%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202105	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201211 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002646	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15250000	13,59	2,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04810000	10,03	0,48
					TOTAL Mão de Obra	2,55

VALOR SEM ENCARGOS:	24,80
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,17
VALOR BDI (28,35%):	7,36
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	26,07
VALOR TOTAL COM BDI:	33,46

15.1.11. 200123 - ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005984	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)	SBC	M2	1,05000000	58,90	62,90
I040088	ESPELHO CRISTAL 4mm	SBC	M2	1,00000000	239,00	239,00
I011602	MOLDURA ALUMINIO A28 ANODIZADO 12cm PARA ESPELHO	SBC	M	4,00000000	21,66	86,64
					TOTAL Material	388,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,70000000	10,03	7,02
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	13,77	9,64
					TOTAL Mão de Obra	16,66

VALOR SEM ENCARGOS:	397,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,62
VALOR BDI (28,35%):	114,87
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,83
VALOR TOTAL:	2.362,32
VALOR TOTAL COM BDI:	3.032,01

15.1.12. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02190000	2,40	0,05
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	86,61	86,61
					TOTAL Material	86,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11640000	13,59	1,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03670000	10,03	0,37

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

142

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202105	05/2021
ORSE	202105	05/2021
SBC	202105 - Manaus	05/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20210511 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20210504 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	05/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra	1,95

VALOR SEM ENCARGOS:	87,72
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,89
VALOR BDI (29,35%):	18,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	89,06
VALOR TOTAL COM BDI:	89,06

15.1.13. 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,50	10,50
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	608,80	608,80
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	76,84	76,84
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	38,73	38,73
					TOTAL Serviço	734,87

VALOR SEM ENCARGOS:	717,45
VALOR ENCARGOS (84,39%):	17,42
VALOR BDI (29,35%):	208,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	734,87
VALOR TOTAL COM BDI:	943,21

15.1.14. 512209 - Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13056	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	ORSE	un	1,00000000	103,58	103,58
					TOTAL Material	103,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,60000000	13,59	8,15
					TOTAL Mão de Obra	8,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	108,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202105	05/2021
ORSE	202105	05/2021
SBC	202105 - Manaus	05/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20210511 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20210504 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	05/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (29,35%):	31,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	558,65
VALOR TOTAL COM BDI:	717,65

15.2.1. S89987S - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03148S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	ORSE	un	0,01000000	10,14	0,11
I06005S	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509)	ORSE	un	1,00000000	58,85	58,85
					TOTAL Material	58,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,22120000	13,59	3,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,22120000	10,03	2,22
					TOTAL Mão de Obra	5,23

VALOR SEM ENCARGOS:	61,79
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,40
VALOR BDI (29,35%):	18,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	11,00
VALOR TOTAL:	786,09
VALOR TOTAL COM BDI:	986,29

15.2.2. S04545 - Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04232	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	ORSE	un	1,00000000	33,40	33,40
					TOTAL Material	33,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra	13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	48,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,22
VALOR BDI (29,35%):	13,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

143

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/09/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPDS	202103	04/2021
ORSE	202108	07/2021
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	46,99
VALOR TOTAL COM BDI:	60,31

15.2.3. 00036205 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	150,48	150,48
					TOTAL Material	150,48

VALOR SEM ENCARGOS:	150,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,36%):	42,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	451,44
VALOR TOTAL COM BDI:	579,42

15.2.4. 00036081 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	160,45	160,45
					TOTAL Material	160,45

VALOR SEM ENCARGOS:	160,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,36%):	45,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	962,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.235,84

15.2.5. 00011693 - ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011693	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02
					TOTAL Material	26,02

VALOR SEM ENCARGOS:	26,02
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,36%):	7,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	182,14
VALOR TOTAL COM BDI:	233,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/09/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPDS	202103	04/2021
ORSE	202108	07/2021
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

15.2.6. 062048 - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDICVISUAL PNE/PCD NBR9050	SBC	UN	1,00000000	439,90	439,90
					TOTAL Material	439,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,61900000	23,53	14,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,61900000	10,03	6,21
					TOTAL Mão de Obra	20,78

VALOR SEM ENCARGOS:	451,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,50
VALOR BDI (29,36%):	139,60
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	1.382,61
VALOR TOTAL COM BDI:	1.773,81

15.2.7. 513110 - Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	222,09	222,09
					TOTAL Material	222,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	13,59	4,08
					TOTAL Mão de Obra	4,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	224,30
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,87
VALOR BDI (29,36%):	64,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	678,51
VALOR TOTAL COM BDI:	879,87

16.1.1.1. 9540 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 200A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	47,73	47,73

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

149

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horista: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mista: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/05	04/2021
CREE	2022/05	01/2022
SBC	2022/05 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2011
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00000379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,19	2,38
00001007	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	12,00000000	44,41	532,92
00000989	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	36,00000000	61,34	2.208,24
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	394,14	394,14
00000429	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	SINAPI	UN	2,00000000	49,78	99,56
00001582	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	UN	2,00000000	14,22	28,44
00001583	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	SINAPI	UN	6,00000000	19,08	114,48
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	659,27	659,27
00002985	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	9,00000000	8,40	75,60
00002573	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	2,00000000	4,32	8,64
00011991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	SINAPI	UN	3,00000000	79,31	237,93
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	3,00000000	6,01	18,03
00004336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	5,99	23,96
00012372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	SINAPI	UN	1,00000000	761,87	761,87
00020258	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	3,00000000	0,28	0,84
					TOTAL Material	5.214,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	5,00000000	23,53	117,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,00000000	10,03	50,15
					TOTAL Mão de Obra	167,80

VALOR SEM ENCARGOS:	5.305,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	76,79
VALOR BDI (28,35%):	1.525,74
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5.381,80
VALOR TOTAL COM BDI:	6.907,54

16.1.1.2. COMP-601608 - Distribuição de energia entrada (3x70F+1x50N) (ml)

Itens		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	3,04500000	31,99	97,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horista: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mista: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/05	04/2021
CREE	2022/05	01/2022
SBC	2022/05 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2011
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	3,04500000	45,44	138,36
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	3,04500000	62,95	191,68
00039263	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	SINAPI	M	1,05000000	74,78	78,52
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,01500000	44,13	44,79
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01800000	3,25	0,06
00001543	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO	SINAPI	UN	6,00000000	24,09	144,54
00001597	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	6,00000000	6,01	36,06
00001598	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00000000	8,25	16,50
00001599	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	UN	6,00000000	8,51	51,06
					TOTAL Material	704,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,52400000	23,53	12,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,35700000	10,03	3,58
					TOTAL Mão de Obra	15,91

VALOR SEM ENCARGOS:	897,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,28
VALOR BDI (28,35%):	230,92
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	9.774,80
VALOR TOTAL COM BDI:	12.545,64

16.1.2.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

Itens		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,40000000	2,41	20,24
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	10,01	3,75
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,81	17,18
91952	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,98	15,36
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,19	2,19
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,42	11,92
					TOTAL Serviço	70,64

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

145

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/06/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,67%

FONTE	VERSÃO	REF.
SBC	082/06 - Manaus	06/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2018
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	46,83
VALOR ENCARGOS (84,39%):	20,81
VALOR BDI (28,35%):	20,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	161,00
VALOR TOTAL:	11.373,04
VALOR TOTAL COM BDI:	14.567,87

16.1.2.2. 083443 - CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I005003	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 4mm2	SBC	M	1,00000000	5,39	5,39
					TOTAL Material	5,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02000000	23,53	0,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02000000	10,03	0,20
					TOTAL Mão de Obra	0,67

VALOR SEM ENCARGOS:	5,76
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,39
VALOR BDI (28,35%):	1,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	143,20
VALOR TOTAL:	667,79
VALOR TOTAL COM BDI:	1.114,10

16.1.2.3. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	75,00000000	5,89	441,75
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	10,01	3,75
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,79	11,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,50000000	7,81	19,53
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	20,00000000	5,33	106,60
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00000000	6,98	34,90
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,19	2,19
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	5,00000000	5,42	27,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/06/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,67%

FONTE	VERSÃO	REF.
SBC	082/06 - Manaus	06/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2018
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PRÓPRIA	

91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	28,91	28,91
					TOTAL Serviço	674,52

VALOR SEM ENCARGOS:	585,75
VALOR ENCARGOS (84,39%):	188,77
VALOR BDI (28,35%):	191,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	69,00
VALOR TOTAL:	46.541,88
VALOR TOTAL COM BDI:	59.736,75

16.1.2.4. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	3,58	44,86
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	10,01	3,75
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,79	11,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,81	17,18
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	5,33	10,66
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,98	15,36
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,19	2,19
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,42	11,92
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	29,35	29,35
					TOTAL Serviço	147,06

VALOR SEM ENCARGOS:	111,24
VALOR ENCARGOS (84,39%):	35,82
VALOR BDI (28,35%):	41,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	736,30
VALOR TOTAL COM BDI:	943,75

16.1.2.5. S03284 - Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04375S	Bucha de nylon sem aba s6	ORSE	un	4,00000000	0,07	0,28

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

146

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	SDE ATM*
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.923,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPE	202109	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	021011 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

I00492	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisoria (ref.208 01, Pial Legrand ou similar)	ORSE	m	6,00000000	3,85	23,10
I00944S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 4 mm2	ORSE	m	17,00000000	3,95	67,15
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	8,80	1,32
I12118S	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	ORSE	un	1,00000000	19,45	19,45
I02082	Parafuso c/ bucha 5-8	ORSE	un	4,00000000	0,14	0,56
					TOTAL Material:	111,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	5,00000000	23,53	117,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra:	157,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	197,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	72,20
VALOR BDI (28,35%):	76,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	18,00
VALOR TOTAL:	4.853,16
VALOR TOTAL COM BDI:	6.229,98

16.1.2.6. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	10,30	22,21
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	70,00	4,57
00001108	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	1,82	5,48
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	63,12	3,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,58640000	1,01	16,69
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	213,60	7,80
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	201,77	0,81
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,65	39,31
					TOTAL Material:	102,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,87890000	13,59	22,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	10,03	44,97
					TOTAL Mão de Obra:	67,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	SDE ATM*
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.923,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COMPE	202109	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	021011 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	139,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	51,03
VALOR BDI (28,35%):	48,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	1.193,15
VALOR TOTAL COM BDI:	1.531,36

16.1.2.7. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,60000000	3,56	44,86
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	10,01	3,75
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,79	11,79
80486	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,81	17,18
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00000000	5,33	10,66
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,98	15,36
80456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,18	2,18
80447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,42	11,92
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	43,92	43,92
					TOTAL Serviço:	161,63

VALOR SEM ENCARGOS:	122,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	39,62
VALOR BDI (28,35%):	46,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	16,00
VALOR TOTAL:	2.586,09
VALOR TOTAL COM BDI:	3.319,20

16.1.2.8. 00002678 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	M	1,00000000	3,14	3,14
					TOTAL Material:	3,14

VALOR SEM ENCARGOS:	3,14
VALOR ENCARGOS:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

147

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	628,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.831,17

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horas: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPCE	2021/05	04/2021
CPSE	2021/05	07/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIORN	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	1012/04 COM DESONERAÇÃO	07/2013
SINAPI	2014/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (26,35%):	0,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	228,80
VALOR TOTAL:	715,92
VALOR TOTAL COM BDI:	918,84

16.1.2.9. 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	8,29	9,12
					TOTAL Material:	9,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,09000000	23,53	2,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09000000	10,03	0,90
					TOTAL Mão de Obra:	3,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,98	1,98
					TOTAL Serviço:	1,98

VALOR SEM ENCARGOS:	12,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,86
VALOR BDI (26,35%):	4,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	17,60
VALOR TOTAL:	240,04
VALOR TOTAL COM BDI:	308,04

16.1.2.10. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002588	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,83	3,11
					TOTAL Material:	3,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	23,53	1,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra:	2,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,98	1,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	628,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.831,17

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horas: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPCE	2021/05	04/2021
CPSE	2021/05	07/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIORN	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	1012/04 COM DESONERAÇÃO	07/2013
SINAPI	2014/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

TOTAL Serviço:	1,98
VALOR SEM ENCARGOS:	5,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,56
VALOR BDI (26,35%):	2,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	784,00
VALOR TOTAL:	5.684,16
VALOR TOTAL COM BDI:	7.298,20

16.1.2.11. 00002675 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002675	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	SINAPI	M	1,00000000	8,77	8,77
					TOTAL Material:	8,77

VALOR SEM ENCARGOS:	8,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	2,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	64,00
VALOR TOTAL:	561,28
VALOR TOTAL COM BDI:	729,64

16.1.2.12. 91895 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	5,78	5,78
					TOTAL Material:	5,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,26400000	23,53	6,21
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,26400000	10,03	2,65
					TOTAL Mão de Obra:	8,86

VALOR SEM ENCARGOS:	10,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,05
VALOR BDI (26,35%):	4,15
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	29,29
VALOR TOTAL COM BDI:	37,59

16.1.2.13. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38
					TOTAL Material	3,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,16000000	23,53	3,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16000000	10,03	1,60
					TOTAL Mão de Obra	5,36

VALOR SEM ENCARGOS:	6,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,45
VALOR BDI (29,35%):	2,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	52,44
VALOR TOTAL COM BDI:	67,32

16.1.2.14. 064334 - DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007911	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C EZC250N3150 SCHNEIDER	SBC	UN	1,00000000	1.195,69	1.195,69
					TOTAL Material	1.195,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	4,00000000	23,53	94,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra	134,24

VALOR SEM ENCARGOS:	1.329,93
VALOR ENCARGOS (84,39%):	61,43
VALOR BDI (29,35%):	377,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.329,92
VALOR TOTAL COM BDI:	1.706,95

16.1.2.15. 83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	10,00000000	61,96	619,60
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	19,00000000	10,81	205,39
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	6,00000000	75,91	455,46
00039763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	1.527,73	1.527,73
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	48,00000000	1,12	53,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,38%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202103	04/2021
CPOS	202105	07/2021
SBC	202106 - Manaus	08/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	2.991,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	23,53	47,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	10,03	20,06
					TOTAL Mão de Obra	67,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
064819	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A	SBC	UN	1,00000000	1.418,69	1.418,69
					TOTAL Serviço	1.418,69

VALOR SEM ENCARGOS:	4.389,35
VALOR ENCARGOS (84,39%):	38,46
VALOR BDI (29,35%):	1.232,59
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	8.695,50
VALOR TOTAL COM BDI:	11.160,69

16.1.2.16. 064819 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	SBC	UN	1,00000000	1.401,91	1.401,91
					TOTAL Material	1.401,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	23,53	11,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra	16,79

VALOR SEM ENCARGOS:	1.411,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,69
VALOR BDI (29,35%):	402,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	2.837,38
VALOR TOTAL COM BDI:	3.641,78

16.1.2.17. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
					TOTAL Material	2,70

VALOR SEM ENCARGOS:	2,70
VALOR ENCARGOS:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/08/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,27%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202302	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	0,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	16,00
VALOR TOTAL:	43,20
VALOR TOTAL COM BDI:	55,52

16.1.2.18. 062201 - INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004500	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA SILENTOQUE 1100 PIAL (CONJUNTO)	SBC	UN	1,00000000	12,99	12,99
					TOTAL Material	12,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,36200000	23,53	9,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,37200000	10,03	3,73
					TOTAL Mão de Obra	12,95

VALOR SEM ENCARGOS:	20,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,93
VALOR BDI (28,35%):	7,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	29,00
VALOR TOTAL:	752,26
VALOR TOTAL COM BDI:	965,41

16.1.2.19. S03402 - Interruptor 02 seções simples (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01119	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	ORSE	un	1,00000000	6,20	6,20
					TOTAL Material	6,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,15000000	23,53	3,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15000000	10,03	1,50
					TOTAL Mão de Obra	5,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	8,93
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,30
VALOR BDI (28,35%):	3,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13
DATA : 31/08/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,27%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202302	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	11,23
VALOR TOTAL COM BDI:	14,41

16.1.2.20. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	61,96	61,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,86	1,72
					TOTAL Material	63,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,07030000	23,53	1,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07030000	10,03	0,71
					TOTAL Mão de Obra	2,36

VALOR SEM ENCARGOS:	64,86
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,99
VALOR BDI (28,35%):	18,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	19,00
VALOR TOTAL:	689,40
VALOR TOTAL COM BDI:	847,60

16.1.2.21. C1082 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A CURVA C (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0979	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,13	51,13
					TOTAL Material	51,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,60000000	23,53	14,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	10,03	6,02
					TOTAL Mão de Obra	20,14

VALOR SEM ENCARGOS:	62,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,22
VALOR BDI (28,35%):	29,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	356,35
VALOR TOTAL COM BDI:	457,40

16.1.2.22. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
SINAPI	202105 - Manaus	05/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PROPRIA	

00034816	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	61,96	61,96
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,12	2,24
					TOTAL Material:	64,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,13250000	23,53	3,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13250000	10,03	1,33
					TOTAL Mão de Obra:	4,45

VALOR SEM ENCARGOS:	68,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,04
VALOR BDI (28,35%):	19,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	274,60
VALOR TOTAL COM BDI:	352,44

16.1.2.23. 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034816	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	61,96	61,96
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,12	2,24
					TOTAL Material:	64,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,13250000	23,53	3,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13250000	10,03	1,33
					TOTAL Mão de Obra:	4,45

VALOR SEM ENCARGOS:	68,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,04
VALOR BDI (28,35%):	19,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	88,95
VALOR TOTAL COM BDI:	88,11

16.1.2.24. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,50	9,50
					TOTAL Material:	9,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	23,53	7,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
SINAPI	202105 - Manaus	05/2021
SEINFRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2020
Composição	PROPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	10,03	3,01
					TOTAL Mão de Obra:	10,07

VALOR SEM ENCARGOS:	14,96
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,61
VALOR BDI (28,35%):	5,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	234,84
VALOR TOTAL COM BDI:	301,44

16.1.2.25. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034853	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	10,01	10,01
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,12	1,12
					TOTAL Material:	11,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,06630000	23,53	1,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06630000	10,03	0,66
					TOTAL Mão de Obra:	2,22

VALOR SEM ENCARGOS:	13,14
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,02
VALOR BDI (28,35%):	4,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	19,00
VALOR TOTAL:	269,64
VALOR TOTAL COM BDI:	345,23

16.1.2.26. S12452 - Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11822	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	ORSE	un	1,00000000	80,95	80,95
					TOTAL Material:	80,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,90000000	23,53	21,18
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,90000000	10,03	9,03
					TOTAL Mão de Obra:	30,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,90000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,90000000	0,00	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

154

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 21/07/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	202109	09/2021
ORSE	202109	07/2021
SBC	202108 - manaus	08/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161 01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

TOTAL Serviço:	0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	57,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	13,83
VALOR BDI (28,35%):	31,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	111,18
VALOR TOTAL COM BDI:	142,67

16.1.3.1. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb.03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, 1K09,temp-cor 5000° K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LM5L-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025125	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	un	3,00000000	59,53	178,59
INS-289045	Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação	Composições	un	3,00000000	179,00	537,00
I02315	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	6,00000000	32,28	193,68
					TOTAL Material	909,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	23,53	17,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,75000000	10,03	7,52
					TOTAL Mão de Obra	25,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,28000000	439,73	123,12
S02487	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,28000000	30,09	8,43
S05928S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_08/2014	ORSE	chp	1,00000000	274,55	274,55
S02308	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,14000000	14,58	16,62
S04078	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	ORSE	m2	1,14000000	6,45	7,35
					TOTAL Serviço	429,07

VALOR SEM ENCARGOS:	1.324,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	40,18
VALOR BDI (28,35%):	386,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	9.551,57
VALOR TOTAL COM BDI:	12.250,45

16.1.3.2. COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-407395	Luminária Plafon 60x60cm 48W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	Composições	Un	1,00000000	199,00	199,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 21/07/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	202109	09/2021
ORSE	202109	07/2021
SBC	202108 - manaus	08/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161 01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

TOTAL Geral:	199,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,20000000	23,53	4,71
					TOTAL Mão de Obra	4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	261,55
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,16
VALOR BDI (28,35%):	57,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	115,00
VALOR TOTAL:	23.425,65
VALOR TOTAL COM BDI:	30.067,50

16.1.3.3. 060235 - RELE FOTOELETRICO 1000W-127V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,10000000	0,93	0,09
I005249	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V	SBC	UN	1,00000000	24,50	24,50
					TOTAL Material	24,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,65000000	23,53	38,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,65000000	10,03	16,55
					TOTAL Mão de Obra	55,37

VALOR SEM ENCARGOS:	54,62
VALOR ENCARGOS (84,39%):	25,34
VALOR BDI (28,35%):	22,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	11,00
VALOR TOTAL:	879,56
VALOR TOTAL COM BDI:	1.128,93

16.1.3.4. CP-9013-COMP-194107 - Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-823498	Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso.	Composições	Un	1,00000000	193,00	193,00
					TOTAL Equipamento	193,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
011130	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO LUZ EM TETO	SBC	UN	1,00000000	50,41	50,41
					TOTAL Serviço	50,41

VALOR SEM ENCARGOS:	225,76
VALOR ENCARGOS (84,39%):	27,85

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

152

VALOR BDI (29,35%):	71,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	11,00
VALOR TOTAL:	2.787,91
VALOR TOTAL COM BDI:	3.577,75

16.1.3.5. COMP-488982 - Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-603251	Luminária Plafon 30x30cm 25W LED Embutir Branco Frio (6.000k) Borda Branca	Composições	Un	1,00000000	49,00	49,00
					TOTAL Equipamento	49,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,20900000	23,53	4,71
					TOTAL Mão de Obra	4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	51,55
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,19
VALOR BDI (29,35%):	15,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	14,00
VALOR TOTAL:	751,64
VALOR TOTAL COM BDI:	965,18

16.1.3.6. 101537 - APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Unidade		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004814	APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)	SINAPI	UN	1,00000000	99,49	99,49
					TOTAL Material	99,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,33210000	23,53	31,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14799000	10,03	1,48
					TOTAL Mão de Obra	32,82

VALOR SEM ENCARGOS:	117,30
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,01
VALOR BDI (29,35%):	37,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	132,31
VALOR TOTAL COM BDI:	169,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	228,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202105	04/2021
ORSE	202106	07/2021
SBC	202106 - Manaus	06/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

16.1.3.7. 060317 - LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	SBC	M	0,10000000	0,93	0,09
I049527	LUMINARIA/REFLETOR DE LED 600W 6500K LED SMD TECNOLOGIA SANSUNG	SBC	UN	1,00000000	1.260,00	1.260,00
					TOTAL Material	1.260,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,53	23,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra	33,56

VALOR SEM ENCARGOS:	1.279,26
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,36
VALOR BDI (29,35%):	398,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.293,65
VALOR TOTAL COM BDI:	1.689,40

16.1.3.8. S11301 - Luminária em LED slim p/ iluminação púb,01 petala 50W,lentes policarbonato,corpo aluminio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I025125	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv	ORSE	un	3,00000000	59,53	178,59
INS-289045	Refletor Luminária 50w Poste Pública Led Pétala Iluminação	Composições	un	3,00000000	179,00	537,00
I02315	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm (3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5590	ORSE	m	9,00000000	32,28	193,68
					TOTAL Material	909,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,75000000	23,53	17,65
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,75000000	10,03	7,52
					TOTAL Mão de Obra	25,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,28000000	439,73	123,12
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,28000000	30,09	8,43
S059285	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 8200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	1,00000000	274,55	274,55
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,14000000	14,58	16,62
S04078	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	ORSE	m2	1,14000000	6,45	7,35
					TOTAL Serviço	430,07

VALOR SEM ENCARGOS:	1.324,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	40,19

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

453

VALOR BDI (28,35%):	356,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	2.729,02
VALOR TOTAL COM BDI:	3.502,70

16.1.4.1. COMP-847332 - Aterramento com Cx. de aterramento (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	45,00000000	15,19	683,55
					TOTAL Material	683,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
061478	CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS	SBC	M	40,20000000	67,85	2.727,57
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00000000	50,63	303,78
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	15,00000000	76,80	1.152,00
					TOTAL Serviço	4.183,35

VALOR SEM ENCARGOS:	4.629,50
VALOR ENCARGOS (84,39%):	238,40
VALOR BDI (28,35%):	1.378,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4.866,90
VALOR TOTAL COM BDI:	6.246,87

16.2.1. 059456 - PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I101617	MODULO DE TOMADA TIPO KEYSTONE RJ45 CAT 6 WEG	SBC	UN	2,00000000	56,92	113,84
I021024	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4"x2" BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	SBC	UN	1,00000000	32,35	32,35
					TOTAL Material	146,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
063042	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	SBC	M	3,50000000	12,97	45,40
059436	CABO UTP CAT. 6	SBC	M	33,00000000	5,45	179,85
059451	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	SBC	UN	1,00000000	36,00	36,00
067221	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	3,00000000	21,20	63,60
062249	LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS	SBC	M	1,50000000	28,60	42,90
					TOTAL Serviço	367,75

VALOR SEM ENCARGOS:	451,25
VALOR ENCARGOS (84,39%):	62,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	228.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052/05	04/2022
ORSE	203/05	07/2022
SBC	202/05 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	203/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	145,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	45,00
VALOR TOTAL:	23.127,30
VALOR TOTAL COM BDI:	29.683,80

16.2.2. 83369 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAçÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011253	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	330,48	330,48
					TOTAL Material	330,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	23,53	47,06
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	13,59	6,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	10,03	20,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra	78,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00400000	670,21	2,68
059220	BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10P	SBC	UN	1,00000000	72,10	72,10
					TOTAL Serviço	74,78

VALOR SEM ENCARGOS:	431,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	52,59
VALOR BDI (28,35%):	137,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	484,19
VALOR TOTAL COM BDI:	621,46

16.2.3. COMP-849515 - INFRAESTRUTURA PARA ENTRADA DE FIBRA (Un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SD6408	"Caixa de passagem em concreto, dim. int.: 0,30x0,30x0,40m, com tampa, c/ solchão de brita de 10 cm	ORSE	un	1,00000000	239,78	239,78
061780	ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m)	SBC	M	22,00000000	1,02	22,44
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	19,00000000	39,92	758,48
					TOTAL Serviço	1.020,70

VALOR SEM ENCARGOS:	935,34
VALOR ENCARGOS (84,39%):	85,36

154

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Maraã/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Maraã/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202109	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	06/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	288,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.026,70
VALOR TOTAL COM BDI:	1.316,07

16.2.4. 083562 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I087308	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 18	SBC	M	1,10000000	57,65	63,42
					TOTAL Material:	63,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	23,53	11,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra:	16,79

VALOR SEM ENCARGOS:	72,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,68
VALOR BDI (28,35%):	22,74
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	47,00
VALOR TOTAL:	3.769,40
VALOR TOTAL COM BDI:	4.839,18

16.2.5. 082702 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I087202	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100mm CHAPA 18	SBC	M	1,10000000	97,34	107,07
					TOTAL Material:	107,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	23,53	11,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra:	16,79

VALOR SEM ENCARGOS:	110,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,68
VALOR BDI (28,35%):	35,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,50
VALOR TOTAL:	165,78
VALOR TOTAL COM BDI:	238,44

16.2.6. 061468 - CONEXÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA (UN)

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.749/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Maraã/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Maraã/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202109	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	06/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I079522	ELETROCALHA - ACOPLAMENTO (CONEXAO) 100x50mm CHAPA 20	SBC	UN	1,00000000	6,14	6,14
					TOTAL Material:	6,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,27500000	23,53	30,00
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,63800000	10,03	6,40
					TOTAL Mão de Obra:	36,40

VALOR SEM ENCARGOS:	25,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	16,85
VALOR BDI (28,35%):	12,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	15,00
VALOR TOTAL:	638,10
VALOR TOTAL COM BDI:	819,00

16.2.7. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	10,30	22,21
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	70,00	4,57
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00060000	1,82	5,46
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,04000000	93,12	3,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	1,01	18,69
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	213,60	7,80
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	201,77	0,81
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	80,48000000	0,85	39,31
					TOTAL Material:	102,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,67880000	13,59	22,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	10,03	44,97
					TOTAL Mão de Obra:	67,79

VALOR SEM ENCARGOS:	139,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	31,03
VALOR BDI (28,35%):	48,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,60
VALOR TOTAL:	511,35
VALOR TOTAL COM BDI:	659,31

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.749/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

155

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	05/2021	04/2021
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/04 - Manaus	04/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	05/2022
Composição	PRÓPRIA	

16.2.9. COMP-459739 - BASE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (Un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96962	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,45000000	2.372,27	1.067,52
COMP-39937570	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	2,00000000	170,45	340,90
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	29,43000000	39,92	1.174,85
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	0,45000000	46,78	21,05
					TOTAL Serviço:	2.604,32

VALOR SEM ENCARGOS:	2.409,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	195,61
VALOR BDI (29,35%):	738,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.604,32
VALOR TOTAL COM BDI:	3.342,64

16.3.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	68,31	68,31
					TOTAL Material:	68,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,25310000	23,53	5,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25310000	10,03	2,54
					TOTAL Mão de Obra:	8,50

VALOR SEM ENCARGOS:	72,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,68
VALOR BDI (29,35%):	21,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	537,60
VALOR TOTAL COM BDI:	689,99

16.3.2. COMP-66709180 - Rede de Aterramento (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I046701	BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771	IOPES	M	92,00000000	13,66	1.270,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13
DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%
IOPES 05/2021 04/2022
ORSE 2022/05 01/2022
SBC 2022/04 - Manaus 04/2022
SEINFRA 021.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 2019/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 07/2022
SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 05/2022
Composição PRÓPRIA

00000667	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	84,00000000	52,51	4.410,84
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x80mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	478,77	478,77
I09722	Corpo de caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm, redonda, h=300mm, ref: TEL-552 ou similar (SPDA)	ORSE	un	7,00000000	28,27	197,89
I01984S	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscavel, de 1", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	4,37	4,37
I040401	CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778	IOPES	UN	2,00000000	10,24	20,48
I040401	CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778	IOPES	UN	1,00000000	10,24	10,24
I01892S	Luva em pvc rígido roscavel, de 1", para eletroduto	ORSE	un	1,00000000	1,75	1,75
I414225	Minicoptor, em aço galvanizado a fogo, fixacao horizontal com bandeira a 20 cm, h=600 mm e x dn=10 mm	ORSE	un	8,00000000	9,24	73,92
I026877	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4,2X32MM REF TEL5333	IOPES	UN	107,00000000	0,51	54,57
I09877	Parafuso cabeça chata bimetálica 1/4" x 7/8"	ORSE	un	26,00000000	0,40	10,40
I09714	Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref.TEL-5346 ou similar (SPDA)	ORSE	un	8,00000000	1,56	12,48
					TOTAL Material:	6.746,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,53	23,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra:	33,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	9,53000000	48,90	466,02
078051	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 15Y	SBC	UN	1,00000000	40,47	40,47
S160334	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5159, marca de referência Termotécnica ou equivalente	IOPES	und	2,00000000	37,22	74,44
					TOTAL Serviço:	580,93

VALOR SEM ENCARGOS:	7.085,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	154,80
VALOR BDI (29,35%):	2.039,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7.199,58
VALOR TOTAL COM BDI:	9.190,60

17.1.1. S08493 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 44U x 870mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11096	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	un	2,00000000	156,64	313,28
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	un	3,00000000	18,60	55,80
I01659	Painel de fechamento 19"	ORSE	un	2,00000000	16,18	32,36
I01688	Parafuso com porca gaiola	ORSE	un	80,00000000	0,81	64,80
I01709	Patch cords de 1,50 m com conector rj-45 macho	ORSE	un	72,00000000	13,03	938,16
00039586	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	3,00000000	992,23	2.976,69
I01890	Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm	ORSE	un	200,00000000	0,20	40,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

156

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,25%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	CD 47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.827,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/04 - Manaus	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2210/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

I013877	RACK - VENTILADOR REDUNDANTE HP HOT PLUG	SBC	UN	1,00000000	1.895,90	1.895,90
I007345	RACK PISO 44U 1200mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO	SBC	UN	1,00000000	3.176,90	3.176,90
I01969	Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t	ORSE	un	2,00000000	25,00	50,00
					TOTAL Material	5.543,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	2,00000000	13,59	27,18
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	10,03	20,06
					TOTAL Mão de Obra	47,24

VALOR SEM ENCARGOS:	9.566,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,82
VALOR BDI (16,32%):	1.565,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9.591,13
VALOR TOTAL COM BDI:	11.156,48

17.1.2. 068122 - SISTEMA PROTECAO NO-BREACK 220Vac 60 Hz PARA 2.500 W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I014038	NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA 8/VOLT SAIDA 220V BATERIA 12X9AH/144V USB 8 TOMADAS 91.D1.050001	SBC	UN	1,00000000	12.665,77	12.665,77
					TOTAL Material	12.665,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	40,39300000	29,89	1.207,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	40,39300000	10,03	405,14
					TOTAL Mão de Obra	1.612,49

VALOR SEM ENCARGOS:	13.540,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	737,99
VALOR BDI (16,32%):	2.330,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14.278,27
VALOR TOTAL COM BDI:	16.608,48

17.1.3. COMP-366896 - Fornecimento e Instalação de Switch GigaBit 24 portas PoE e 4 Portas SPF 1000 Mbps (un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-792504	Switch Giga58 24 portas PoE 10/100/1000RJ 45 4 portas SFP 1000Mbps	Composições	un	1,00000000	1.834,33	1.834,33
					TOTAL Equipamento	1.834,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	29,89	29,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 31/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,25%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	CD 47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.827,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/04 - Manaus	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2210/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra	29,89

VALOR SEM ENCARGOS:	1.859,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	13,68
VALOR BDI (16,32%):	304,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	3.728,44
VALOR TOTAL COM BDI:	4.336,92

17.1.4. COMP-589578 - ACESSES POINT WIRELESS (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I058894	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	SBC	UN	1,00000000	1.099,00	1.099,00
					TOTAL Material	1.099,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,60000000	29,89	47,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,60000000	10,03	16,05
					TOTAL Mão de Obra	63,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
061467	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4"x4"	SBC	UN	1,00000000	10,63	10,63
					TOTAL Serviço	10,63

VALOR SEM ENCARGOS:	1.148,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	33,65
VALOR BDI (16,32%):	192,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	2.365,00
VALOR TOTAL COM BDI:	2.750,80

17.2.1. COMP-648163 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S INVERTER (Un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	3.699,00	3.699,00
					TOTAL Equipamento	3.699,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	SINAPI	UN	1,00000000	25,23	25,23
					TOTAL Material	25,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	23,53	8,24
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	23,03	10,36

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

157

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.925,12

DATA : 31/08/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,67%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/05	04/2021
ORSE	2021/06	01/2021
SBC	2021/06 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/06 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,75000000	10,03	7,52
					TOTAL Mão de Obra	26,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	33,00000000	5,89	194,37
86865	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	3,58	7,16
93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	1,00000000	198,74	198,74
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	3,50000000	6,80	23,80
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	3,50000000	9,77	34,20
					TOTAL Serviço	458,27

VALOR SEM ENCARGOS:	4.117,99
VALOR ENCARGOS (84,39%):	90,62
VALOR BDI (16,32%):	686,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	5,00
VALOR TOTAL:	21.043,05
VALOR TOTAL COM BDI:	24.477,30

17.2.2. COMP-105489 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S INVERTER (un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038928	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	5.816,67	5.816,67
					TOTAL Equipamento	5.816,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	SINAPI	UN	1,00000000	25,23	25,23
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	6,00000000	1,12	6,72
					TOTAL Material	31,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	23,53	8,24
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	23,03	10,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,75000000	10,03	7,52
					TOTAL Mão de Obra	26,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	33,00000000	5,89	194,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.925,12

DATA : 31/08/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,67%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/05	04/2021
ORSE	2021/06	01/2021
SBC	2021/06 - Manaus	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/06 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

86865	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	3,58	7,16
93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	1,00000000	198,74	198,74
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	3,50000000	6,80	23,80
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	3,50000000	9,77	34,20
					TOTAL Serviço	458,27

VALOR SEM ENCARGOS:	6.242,39
VALOR ENCARGOS (84,39%):	99,62
VALOR BDI (16,32%):	1.033,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	12.898,00
VALOR TOTAL COM BDI:	14.733,10

17.2.3. 103267 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043195	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	SINAPI	UN	1,00000000	5.880,22	5.880,22
					TOTAL Equipamento	5.880,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,35	5,40
00011876	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	10,00000000	1,37	13,70
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,51	2,04
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,34	2,72
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	27,52	55,04
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	10,00000000	0,86	8,60
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	4,74	6,07
					TOTAL Material	93,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,97110000	10,03	39,83
					TOTAL Mão de Obra	39,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97110000	31,28	124,22
					TOTAL Serviço	124,22

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

158

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.933,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2019
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2019
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	6.076,80
VALOR ENCARGOS (84,39%):	81,04
VALOR BDI (16,33%):	1.001,70
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	42.564,88
VALOR TOTAL COM BDI:	48.976,78

17.2.4. 070377 - AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036964	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S SO FRIO 220V CARRIER	SBC	UN	1,00000000	6.459,05	6.459,05
I017324	KIT INSTAL AR CONCIDIONADO EOS 24000 A 30000 3M (3/8 E 5/8)	SBC	UN	1,00000000	219,90	219,90
					TOTAL Material	6.678,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,70000000	23,53	63,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,70000000	10,03	27,08
					TOTAL Mão de Obra	90,61

VALOR SEM ENCARGOS:	6.728,09
VALOR ENCARGOS (84,39%):	41,47
VALOR BDI (16,33%):	1.104,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	13.539,12
VALOR TOTAL COM BDI:	15.748,70

17.2.5. 070378 - AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO CARRIER (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036965	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU'S SO FRIO 220V MONOFASICO CARRIER	SBC	UN	1,00000000	10.126,06	10.126,06
					TOTAL Material	10.126,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	4,00000000	23,53	94,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra	134,24

VALOR SEM ENCARGOS:	10.168,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	61,43
VALOR BDI (16,33%):	1.674,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10.260,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.933,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2019
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2019
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	11.934,76

17.2.6. 070444 - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036901	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S ELECTROLUX ECOTURBO	SBC	UN	1,00000000	2.079,00	2.079,00
I017326	KIT INSTAL AR CONCIDIONADO EOS 7000 A 12000 3m (1/4 E 3/8)	SBC	UN	1,00000000	265,00	265,00
					TOTAL Material	2.344,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,70000000	23,53	63,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,70000000	10,03	27,08
					TOTAL Mão de Obra	90,61

VALOR SEM ENCARGOS:	2.383,14
VALOR ENCARGOS (84,39%):	41,47
VALOR BDI (16,33%):	397,33
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.434,61
VALOR TOTAL COM BDI:	2.831,94

17.3.1. INS-088948 - Cabine detectora de metais tipo eclusa. Modelo de referência Mineoro modelo CS1MP36 EC2006 (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-088948	Cabine detectora de metais Mineoro modelo EC2006	Composições	UN	1,00000000	39.100,00	39.100,00
					TOTAL Geral	39.100,00

VALOR SEM ENCARGOS:	39.100,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (16,33%):	6.381,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39.100,00
VALOR TOTAL COM BDI:	45.481,12

17.3.2. MPAM-INFO002 - Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. (un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-971039	Monitor Smart Tv Led 24 Lg 24ml520s Conversor Digita Hdm Usb LG ou similar	Composições	Un	1,00000000	645,00	645,00
INS-824940	Mouse wireless 24 ghz fo longo alcance (10m)	Composições	un	1,00000000	153,00	153,00
INS-889813	Smart TV 43" Samsung LED Full HD RU7100 Entradas 3 HDMI 2 USB 60Hz	Composições	UN	2,00000000	1.519,00	3.038,00
					TOTAL Equipamento	3.836,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

159

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	328,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,15

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horis: 84,30%
BDI : 28,35% — L.S. Mes: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/05	04/2021
ORSE	2020/05	01/2021
SBC	2020/09 - Manaus	09/2020
SINAPI	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	01/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	01/2020
Composição	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-400187	Cabo GIGALAN CAT.6 U/UTP 23AWGx4P - LSZH	Composições	m	640,00000000	1,80	1.152,00
I203042	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m	SBC	UN	2,00000000	115,20	230,40
INS-409838	Conector Video Balun Passivo CFTV Até 400 Metros	Composições	Un	32,00000000	6,90	220,80
00002504	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	220,00000000	15,42	3.392,40
					TOTAL Material	4.995,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	6,00000000	29,89	179,34
					TOTAL Mão de Obra	179,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	32,00000000	8,36	267,52
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	96,00000000	7,81	749,76
90465	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	32,00000000	2,19	70,08
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	96,00000000	5,42	520,32
MPAM-ILOG-001	Kit CFTV DVR Intelbras 32 Canais HDVCI 1032 Tribrido + 32 Câmeras 1200 linhas 30 mts bosscan infravermelho + 2 fonte + bnc + p4 + HD 2T	Composições	un	1,00000000	3.418,00	3.418,00
					TOTAL Serviço	5.025,84

VALOR SEM ENCARGOS:	13.343,98
VALOR ENCARGOS (84,39%):	892,98
VALOR BDI (16,32%):	2.290,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14.836,62
VALOR TOTAL COM BDI:	16.327,40

17.3.3. COMP-24345471 - CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM (ml)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	SINAPI	M	1,10000000	35,35	38,89
00034349	HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA 2 *2 M	SINAPI	UN	2,00000000	43,27	86,54
					TOTAL Material	125,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	13,59	4,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,35000000	10,03	3,51
					TOTAL Mão de Obra	8,27

VALOR SEM ENCARGOS:	129,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	328,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,15

DATA : 31/05/2021 — L.S. Horis: 84,30%
BDI : 28,35% — L.S. Mes: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	2021/05	04/2021
ORSE	2020/05	01/2021
SBC	2020/09 - Manaus	09/2020
SINAPI	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	01/2020
SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO	01/2020
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	37,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	148,76
VALOR TOTAL:	19.889,21
VALOR TOTAL COM BDI:	25.527,22

17.3.4. 74136/003 - PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA TRANVISION, LARGA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA AUTOMÁTICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I029090	ACIONADOR DE FECHADURA ELETRICA 12V POR CONTROLE REMOTO AGL	SBC	UN	0,25000000	120,99	30,25
I03025	Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos	ORSE	cj	2,00000000	2,20	4,40
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	16,75	0,50
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,10000000	0,38	0,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,17000000	3,25	0,55
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,85000000	4,20	3,57
I03024	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV	ORSE	un	1,00000000	289,60	289,60
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,30000000	32,03	41,64
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	699,41	699,41
00000154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	SINAPI	L	0,37800000	74,83	28,29
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,11000000	10,84	1,19
					TOTAL Material	1.099,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	23,53	8,24
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,87	13,87
00004759	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	13,59	4,76
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	13,59	6,12
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	23,03	41,45
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,80000000	10,03	28,09
					TOTAL Mão de Obra	103,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00000000	847,55	3,89
					TOTAL Serviço	3,89

VALOR SEM ENCARGOS:	1.152,61
VALOR ENCARGOS (84,39%):	47,62
VALOR BDI (16,32%):	195,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	18,55

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	102/052	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2210/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	19.883,81
VALOR TOTAL COM BDI:	23.105,62

17.4.1. COMP-318779 - Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~180kWh/mês) (un)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-279725	Inversor de potência 3Kw	Composições	un	1,00000000	3.969,00	3.969,00
INS-857758	Painel Solar 250~270W	Composições	un	12,00000000	780,00	9.360,00
					TOTAL Equipamento	13.329,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-691204	Suporte para fixação em telhado de módulo de 230W a 280W - CK-090x1 ou similar	Composições	un	2,00000000	168,96	337,92
INS-392654	String box CC 01 Saída	Composições	un	1,00000000	1.280,00	1.280,00
					TOTAL Serviço	1.617,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	5,31	5,31
					TOTAL Material	5,31

VALOR SEM ENCARGOS:	14.921,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	30,72
VALOR BDI (16,32%):	2.440,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	44.856,69
VALOR TOTAL COM BDI:	52.177,29

17.5.1. 00010892 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010892	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	204,50	204,50
					TOTAL Material	204,50

VALOR SEM ENCARGOS:	204,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (16,32%):	33,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	613,50
VALOR TOTAL COM BDI:	713,61

17.5.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13
DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

00004360	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	613,50	613,50
					TOTAL Material	614,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45740000	13,59	6,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,45740000	10,03	4,59
					TOTAL Mão de Obra	10,81

VALOR SEM ENCARGOS:	620,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,95
VALOR BDI (16,32%):	102,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	625,77
VALOR TOTAL COM BDI:	727,90

17.5.3. MPAM - INC - 001 - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I044112	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	SBC	UN	1,00000000	7,99	7,99
					TOTAL Material	7,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra	1,00

VALOR SEM ENCARGOS:	8,53
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,46
VALOR BDI (28,35%):	2,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	35,96
VALOR TOTAL COM BDI:	46,16

17.5.4. 055035 - PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I031852	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	SBC	UN	1,00000000	11,25	11,25
					TOTAL Material	11,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	10,03	3,01
					TOTAL Mão de Obra	3,01

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

161

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.820,10

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2011
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	12,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,38
VALOR BDI (29,35%):	4,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	42,78
VALOR TOTAL COM BDI:	54,90

17.5.5. I031851 - PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I031851	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	SBC	UN	1,00000000	148,85	148,85
					TOTAL Material	148,85

VALOR SEM ENCARGOS:	148,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	42,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	595,40
VALOR TOTAL COM BDI:	768,32

17.5.6. I040551 - LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I040551	LUMINARIA DE SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA SAIDA EMERGENCIA LED FACE UNICA SLIM VERDE 50x25cm	SBC	UN	1,00000000	219,90	219,90
					TOTAL Material	219,90

VALOR SEM ENCARGOS:	219,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	62,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	21,00
VALOR TOTAL:	4.617,90
VALOR TOTAL COM BDI:	5.927,04

17.5.7. S12884 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	19,34	19,34
					TOTAL Material	19,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	10,03	2,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.820,10
DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPRS	202105	04/2021
ORSE	202105	07/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2011
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra	2,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	20,43
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,82
VALOR BDI (29,35%):	6,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	64,05
VALOR TOTAL COM BDI:	82,20

17.5.8. S12886 - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	12,50	12,50
					TOTAL Material	12,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	10,03	2,01
					TOTAL Mão de Obra	2,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	13,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,82
VALOR BDI (29,35%):	4,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	58,04
VALOR TOTAL COM BDI:	74,48

17.5.9. S160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 53(NT 14/2010-E5) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) (und)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,30000000	11,56	3,47
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,30000000	13,59	4,08
				TOTAL MÃO DE OBRA:	7,55

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

162

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
TCPES	2021/02	04/2021
ORSE	2021/05	07/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

Custo Horário da Execução:	7,5500
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário da Execução:	7,5500

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UN	2,00000000	0,29	0,58
I067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2019-ES	UN	1,00000000	14,17	14,17
				TOTAL MATERIAIS:	14,75

Custo Direto Total:	22,30

VALOR SEM ENCARGOS:	19,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,45
VALOR BDI (29,35%):	6,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	10,00
VALOR TOTAL:	222,90
VALOR TOTAL COM BDI:	286,10

17.5.10. I203034 - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I203034	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS BATERIA SELADA AUTONOMIA 2 HORAS INTELBRAS	SBC	UN	1,00000000	267,64	267,64
					TOTAL Material	267,64

VALOR SEM ENCARGOS:	267,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	75,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	802,92
VALOR TOTAL COM BDI:	1.036,58

18.1.1. 87260 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	6,52000000	3,22	27,78
00021108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	108,68	115,20
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	6,16	1,48
					TOTAL Material	144,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004789	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38000000	16,58	6,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19000000	10,03	1,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
SCPES	2021/02	04/2021
ORSE	2021/05	07/2021
SBC	2021/04 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	8,38

VALOR SEM ENCARGOS:	148,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,83
VALOR BDI (29,35%):	43,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	439,75
VALOR TOTAL:	67.198,26
VALOR TOTAL COM BDI:	86.248,17

18.1.2. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87785	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,11370000	46,07	5,24
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,11160000	42,89	4,80
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,77440000	43,97	33,97
					TOTAL Serviço	44,01

VALOR SEM ENCARGOS:	39,10
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,82
VALOR BDI (29,35%):	12,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	439,75
VALOR TOTAL:	19.353,40
VALOR TOTAL COM BDI:	24.841,48

18.1.3. 94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87785	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,16230000	46,07	7,48
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,19980000	42,89	8,56
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,63810000	43,97	27,99
					TOTAL Serviço	44,03

VALOR SEM ENCARGOS:	38,88

163

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 5.825,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	05/2021	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIGRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2013
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2013
Composição	PRÓPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,15
VALOR BDI (29,35%):	12,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	41,25
VALOR TOTAL:	1.816,24
VALOR TOTAL COM BDI:	2.331,04

18.1.4. 170891 - REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA QUARTZOLIT CINZA EM PISO CERAMICO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I042519	ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45kg/m2)	SBC	KG	0,52000000	16,72	8,69
					TOTAL Material	8,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099100	LADRILHEIRO	SBC	H	0,20800000	16,58	3,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,41200000	10,03	4,13
					TOTAL Mão de Obra	7,55

VALOR SEM ENCARGOS:	12,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,45
VALOR BDI (29,35%):	4,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	439,75
VALOR TOTAL:	7.137,14
VALOR TOTAL COM BDI:	9.159,99

18.2.1. 94998 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	1,00	1,13
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20900000	1,54	0,31
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	20,62	2,58
00007159	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	34,73	38,98
					TOTAL Material	43,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,27370000	13,59	3,68
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38660000	13,59	5,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,65740000	10,03	6,59
					TOTAL Mão de Obra	15,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 5.825,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	05/2021	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202105 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SIGRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	07/2013
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2013
Composição	PRÓPRIA	

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,14550000	559,39	81,38
					TOTAL Serviço	81,38

VALOR SEM ENCARGOS:	129,21
VALOR ENCARGOS (84,39%):	19,56
VALOR BDI (29,35%):	39,62
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	227,00
VALOR TOTAL:	31.727,79
VALOR TOTAL COM BDI:	40.721,53

18.2.2. 00036178 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036179	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	1,00000000	14,03	14,03
					TOTAL Material	14,03

VALOR SEM ENCARGOS:	14,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	3,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	88,00
VALOR TOTAL:	1.234,64
VALOR TOTAL COM BDI:	1.594,88

18.2.3. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	10,35	10,35
					TOTAL Material	10,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	0,03910000	13,59	0,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15640000	10,03	1,57
					TOTAL Mão de Obra	2,10

VALOR SEM ENCARGOS:	11,48
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,86
VALOR BDI (29,35%):	3,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	334,00
VALOR TOTAL:	4.158,30
VALOR TOTAL COM BDI:	5.337,32

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.749/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-8739

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

18.2.4. 92408 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	70,00	3,98
00040524	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A I 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00480000	78,84	79,33
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,01060000	201,77	2,14
					TOTAL Material	85,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38440000	13,59	5,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38440000	10,03	3,86
					TOTAL Mão de Obra	9,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91295	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18950000	0,85	0,16
91293	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00370000	12,39	0,05
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18530000	0,58	0,11
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00690000	11,73	0,08
					TOTAL Serviço	0,40

VALOR SEM ENCARGOS:	98,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,16
VALOR BDI (28,35%):	26,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	227,00
VALOR TOTAL:	21.549,11
VALOR TOTAL COM BDI:	27.857,69

19.1. 00038641 - MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038641	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	SINAPI	UN	1,00000000	237,06	237,06
					TOTAL Material	237,06

VALOR SEM ENCARGOS:	237,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	67,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	CD/ 47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.825,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202105	04/2021
ORSE	202105	01/2021
SBC	202104 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SIDRO	202104 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PROPRIA	

QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	1.896,48
VALOR TOTAL COM BDI:	2.434,16

19.2. COMP-000315 - PLANTIO DE MINI - PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9NS-589170	MINI PALMEIRA	Composições	UN	1,00000000	200,00	200,00
					TOTAL Geral	200,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra	23,62

VALOR SEM ENCARGOS:	212,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,81
VALOR BDI (28,35%):	63,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	1.796,96
VALOR TOTAL COM BDI:	2.296,16

19.3. S02395 - Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	3,96	0,40
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	20,33	0,10
I01060	Grama esmeralda em mudas	ORSE	m2	1,00000000	13,41	13,41
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,00900000	77,14	0,17
					TOTAL Material	20,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	0,16000000	13,59	2,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	10,03	0,80
					TOTAL Mão de Obra	2,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,16000000	3,78	0,60
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,60

VALOR SEM ENCARGOS:	22,30
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,35
VALOR BDI (28,35%):	6,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

165

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202105	04/2021
CPRS	202105	01/2021
SBC	202104 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010211 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

QUANTIDADE:	484,00
VALOR TOTAL:	11.446,60
VALOR TOTAL COM BDI:	14.809,40

19.4. 4413949 - Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (un)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
00025964	JARDINEIRO	H	1,00000000	13,59	13,59
				TOTAL MÃO DE OBRA:	13,59

Custo Horário da Execução:	13,5900
Produção da Equipe:	2,0000
Custo Unitário da Execução:	6,7950

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0225	Adubo orgânico composto	kg	2,25000000	0,23	0,52
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg	0,27000000	4,33	1,17
M0217	Enxofre	kg	0,01350000	2,69	0,04
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	un	0,50000000	10,68	5,34
M1359	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m	un	1,00000000	164,26	164,26
M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,33750000	0,13	0,04
				TOTAL MATERIAIS:	171,37

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,21600000	21,18	4,57
				TOTAL SERVIÇOS:	4,57

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CÓDIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0225	Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00225000	29,80	0,06
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00027000	29,80	0,01
M0217	Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	29,80	0,00
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00200000	29,80	0,06
M1359	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,04000000	29,80	1,19
M1755	Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00034000	29,80	0,01
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		1,29

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LH		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0225	Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00225000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00027000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00
M0217	Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00001000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00200000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPOS	202105	04/2021
CPRS	202105	01/2021
SBC	202104 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010211 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2020304 COM DESONERAÇÃO	07/2020
SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

M1359	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,04000000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00
M1755	Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00034000	0,00	1,19	0,00	0,95	0,00	0,75	0,00
								MOMENTO DE TRANSPORTE:		0,00

Custo Direto Total:	184,02

VALOR SEM ENCARGOS:	178,72
VALOR ENCARGOS (94,39%):	5,30
VALOR BDI (29,35%):	52,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	1.288,14
VALOR TOTAL COM BDI:	1.653,33

19.5. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	1,00000000	116,95	116,95
					TOTAL Material:	116,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	H	0,18180000	13,59	2,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,72720000	10,03	7,29
					TOTAL Mão de Obra:	9,76

VALOR SEM ENCARGOS:	122,25
VALOR ENCARGOS (94,39%):	4,46
VALOR BDI (29,35%):	35,92
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	10,00
VALOR TOTAL:	1.267,10
VALOR TOTAL COM BDI:	1.628,30

20.1. 73981/001 - EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	SINAPI	M2	1,05000000	7,70	8,09
					TOTAL Material:	8,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02000000	10,03	0,20
					TOTAL Mão de Obra:	0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	8,20
VALOR ENCARGOS (94,39%):	0,09

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

166

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528.47MP		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052350	04/2021
CREE	052356	01/2022
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	20210104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	2,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	86,71
VALOR TOTAL:	718,83
VALOR TOTAL COM BDI:	922,59

20.2. COMP-395537 - AUTOMÁTICO DE BOIA EM CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008981	AUTOMATICO DE BOIA EM CAIXA D'AGUA OU CISTERNA	SBC	UN	1,00000000	41,90	41,90
I001015	BOMBA SUBMERSIVEL (SAPO) DS-9 1/2CV COM AUTOMATICO - 220V TRIFASICA DANCOR	SBC	UN	1,00000000	3.617,00	3.617,00
I002706	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	SBC	M	26,00000000	7,60	197,60
I036795	FITA ISOLANTE P44 18mm x 20m	SBC	M	0,04000000	1,46	0,06
					TOTAL Material	3.859,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	2,33900000	23,53	55,04
00000111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,38200000	10,03	23,89
					TOTAL Mão de Obra	78,93

VALOR SEM ENCARGOS:	3.896,37
VALOR ENCARGOS (84,39%):	36,11
VALOR BDI (28,35%):	1.115,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	7.870,96
VALOR TOTAL COM BDI:	10.102,38

20.3. COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	10,30	22,21
00000379	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	70,00	4,57
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	1,82	5,48
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	63,12	3,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50640000	1,01	18,69
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03620000	212,60	7,80
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	201,77	0,81
00007256	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,65	39,31
					TOTAL Material	102,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,67690000	13,59	22,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Horis: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528.47MP		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
ISPES	052350	04/2021
CREE	052356	01/2022
SBC	202109 - Manaus	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161011 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	20210104 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	202106 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PROPRIA	

00000111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	10,03	44,97
					TOTAL Mão de Obra	67,78

VALOR SEM ENCARGOS:	139,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	31,03
VALOR BDI (28,35%):	49,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	681,86
VALOR TOTAL COM BDI:	875,08

20.4. 00038052 - TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2008 - E.M) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2008 - E.M)	SINAPI	M	1,00000000	11,37	11,37
					TOTAL Material	11,37

VALOR SEM ENCARGOS:	11,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	3,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	144,52
VALOR TOTAL:	1.643,19
VALOR TOTAL COM BDI:	2.108,55

20.5. 101801 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	25,12570000	4,48	112,06
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	17,95000000	2,77	49,44
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00710000	7,09	0,05
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,00000000	337,20	337,20
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15540000	4,42	0,69
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01640000	23,33	0,38
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,19480000	1,54	0,29
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57960000	14,13	8,19
					TOTAL Material	508,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5,96230000	13,59	81,03

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

167

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052002	04/2021
ORSE	052006	01/2022
SBC	052006 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	051011 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	052004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	052006 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,68470000	10,03	46,99
					TOTAL Mão de Obra	146,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13630000	622,54	84,85
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,02880000	499,47	14,38
92998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,09780000	11,90	24,96
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11400000	553,81	63,13
92995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05230000	987,78	51,69
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	SINAPI	M2	0,78000000	3,14	2,45
					TOTAL Serviço	241,43

VALOR SEM ENCARGOS:	805,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	72,47
VALOR BDI (28,35%):	248,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	1.755,48
VALOR TOTAL COM BDI:	2.253,14

20.6. 054046 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003694	RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 100mm	SBC	UN	1,00000000	46,29	46,29
					TOTAL Material	46,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002695	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,23700000	13,59	16,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,92500000	10,03	9,27
					TOTAL Mão de Obra	26,08

VALOR SEM ENCARGOS:	59,96
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,48
VALOR BDI (28,35%):	20,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	285,52
VALOR TOTAL COM BDI:	366,48

20.7. 053059 - JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.825,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052002	04/2021
ORSE	052006	01/2022
SBC	052006 - Manaus	04/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	051011 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	052004 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	052006 COM DESONERAÇÃO	07/2021
Composição	PRÓPRIA	

I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,66600000	14,90	9,92
I004502	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	1,00000000	9,22	9,22
I009386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200ml	SBC	UN	0,08000000	28,90	2,31
					TOTAL Material	21,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002695	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,39200000	13,59	18,92
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,39200000	10,03	13,96
					TOTAL Mão de Obra	32,88

VALOR SEM ENCARGOS:	39,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,05
VALOR BDI (28,35%):	15,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	54,33
VALOR TOTAL COM BDI:	69,73

20.8. S05212 - Fornecimento de tê 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05171	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc ja, d= 100mm	ORSE	un	3,00000000	1,19	3,57
I05667	Tê 90º pvc, ja, bbb, PBA, d= 100mm	ORSE	un	1,00000000	141,36	141,36
					TOTAL Material	144,93

VALOR SEM ENCARGOS:	144,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	41,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	434,76
VALOR TOTAL COM BDI:	558,06

20.9. 030700 - CISTERNA CAPACIDADE 16.000 LITROS (7,10m3) CONCRETO ESTRUTURADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000344	ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	344,50000000	10,51	3.620,70
I000400	ARAME RECOZIDO ISGW #18 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	7,61000000	26,50	209,97
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	3,98000000	73,44	292,39
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	2.309,10000000	0,94	2.075,61
I05S018	COMPENSADO RESINADO FENOLICO 18mm 2,20x1,10m(2,42m2)	SBC	M2	9,09000000	35,95	326,79
I008419	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2)	SBC	L	4,80000000	9,88	47,42
I008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	3,09000000	203,92	630,11
I008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	3,09000000	185,00	571,65
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	8,86500000	9,09	80,58

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

168

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Maniacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Maniacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.937,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,30%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/05	04/2021
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/04 - Manaus	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

I0014S0	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	1,70400000	16,34	27,84
I0012O5	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	SBC	KG	7,16300000	36,80	264,31
					TOTAL Material:	8.144,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	58,56100000	13,87	812,24
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	50,78700000	13,58	690,20
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	29,28000000	13,59	397,92
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	50,78700000	10,03	509,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	58,56100000	10,03	587,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	87,84100000	10,03	881,05
					TOTAL Mão de Obra:	3.878,17

VALOR SEM ENCARGOS:	10.247,45
VALOR ENCARGOS (84,30%):	1.774,86
VALOR BDI (28,35%):	3.408,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12.022,31
VALOR TOTAL COM BDI:	15.430,63

20.10. 102722 - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004021	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	SINAPI	M2	2,30000000	9,61	22,10
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,09210000	214,73	17,83
00039052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	SINAPI	M	1,00300000	11,37	11,40
					TOTAL Material:	51,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,04040000	13,59	0,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12110000	10,03	1,21
					TOTAL Mão de Obra:	1,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,09000000	39,68	3,57
					TOTAL Serviço:	3,57

VALOR SEM ENCARGOS:	54,03
VALOR ENCARGOS (84,30%):	2,43
VALOR BDI (28,35%):	16,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	72,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Maniacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Maniacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.937,12

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,30%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/05	04/2021
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/04 - Manaus	04/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	4.665,12
VALOR TOTAL COM BDI:	5.217,84

21.1. S07695 - Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	14,58	14,58
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	5,26	5,26
					TOTAL Serviço:	19,84

VALOR SEM ENCARGOS:	14,72
VALOR ENCARGOS (84,30%):	5,12
VALOR BDI (28,35%):	5,62
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	42,91
VALOR TOTAL:	851,33
VALOR TOTAL COM BDI:	1.092,48

21.2. S08146 - Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	1,00000000	12,52	12,52
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõ de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	11,63	11,63
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	5,75	5,75
					TOTAL Serviço:	29,90

VALOR SEM ENCARGOS:	21,45
VALOR ENCARGOS (84,30%):	8,45
VALOR BDI (28,35%):	8,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2.881,12
VALOR TOTAL:	86.145,48
VALOR TOTAL COM BDI:	110.577,39

21.3. S02295 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	1,00000000	12,52	12,52
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõ de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	11,63	11,63
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	5,75	5,75
					TOTAL Serviço:	29,90

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

168

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052/05	04/2021
ORSE	053/06	01/2022
SBC	052/06 - Manaus	04/2021
SINAPI	057.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	052/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	052/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	21,45
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,45
VALOR BDI (29,35%):	8,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	957,69
VALOR TOTAL:	28.840,01
VALOR TOTAL COM BDI:	36.762,67

21.4. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AQUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	16,75	0,21
00007289	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,12740000	26,03	3,32
					TOTAL Material	3,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,67790000	13,59	9,21
					TOTAL Mão de Obra	9,21

VALOR SEM ENCARGOS:	9,53
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,21
VALOR BDI (29,35%):	3,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	66,87
VALOR TOTAL:	851,92
VALOR TOTAL COM BDI:	1.083,32

22.1. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	SINAPI	UN	1,00000000	2.064,02	2.064,02
					TOTAL Material	2.064,02

VALOR SEM ENCARGOS:	2.064,02
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	585,15
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.064,02
VALOR TOTAL COM BDI:	2.649,17

22.2. S10719 - Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11476	Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm	ORSE	Un	1,00000000	44,78	44,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 29,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,12		

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	052/05	04/2021
ORSE	053/06	01/2022
SBC	052/06 - Manaus	04/2021
SINAPI	057.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2021
SICRO	052/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
SINAPI	052/06 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material	44,78

VALOR SEM ENCARGOS:	44,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	12,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	21,00
VALOR TOTAL:	940,38
VALOR TOTAL COM BDI:	1.207,68

22.3. S09183 - Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09468	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	un	1,00000000	376,77	376,77
					TOTAL Material	376,77

VALOR SEM ENCARGOS:	376,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	186,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	753,54
VALOR TOTAL COM BDI:	987,16

22.4. 84665 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,35000000	8,62	3,02
					TOTAL Material	3,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	13,59	6,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33000000	10,03	3,31
					TOTAL Mão de Obra	10,11

VALOR SEM ENCARGOS:	8,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,61
VALOR BDI (29,35%):	3,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	52,48
VALOR TOTAL COM BDI:	67,36

22.5. I8629 - VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO (M2)

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

470

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,25%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	828,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.835,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/05 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PROPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	109,75	109,75
					TOTAL Material	109,75

VALOR SEM ENCARGOS:	109,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,25%):	31,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	4,92
VALOR TOTAL:	539,97
VALOR TOTAL COM BDI:	693,03

22.6. SC9183 - Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I98468	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	ORSE	un	1,00000000	376,77	376,77
					TOTAL Material	376,77

VALOR SEM ENCARGOS:	376,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,25%):	106,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	753,54
VALOR TOTAL COM BDI:	967,16

22.7. COMP-742606 - Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-014211	Logomarca do MPAM, confecionada em ACM, med. Ø 2.750,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação	Composições	UN	1,00000000	3.400,00	5.100,00
					TOTAL Geral	5.100,00

VALOR SEM ENCARGOS:	5.100,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,25%):	1.445,85
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5.100,00
VALOR TOTAL COM BDI:	6.545,85

22.8. COMP-467722 - Letras em chapa de aço galvanizado - block-letter - 30cm (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I014228	CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2)	SBC	KG	2,22000000	14,74	32,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 828,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.835,13
DATA : 21/05/2021 L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,25% L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
COPES	2021/05	04/2021
ORSE	2021/05	01/2021
SBC	2021/05 - Manaus	04/2021
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	07/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	01/2021
Composição	PROPRIA	

00004379	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,05	0,10
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,04500000	25,68	1,16
					TOTAL Material	33,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,15000000	13,59	2,04
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25000000	23,03	5,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra	10,31

VALOR SEM ENCARGOS:	39,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,72
VALOR BDI (28,25%):	12,56
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	48,00
VALOR TOTAL:	1.771,68
VALOR TOTAL COM BDI:	2.274,00

22.9. COMP-316951 - letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - block letter de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação (un)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-755445	Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão MP/AM - block-letter - 10 a 20 cm	Composições	UN	1,00000000	14,00	14,00
					TOTAL Geral	14,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099811	MONTADOR DE CHAPAS DE ACO	SBC	H	0,45000000	12,87	5,79
					TOTAL Mão de Obra	5,79

VALOR SEM ENCARGOS:	17,14
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,65
VALOR BDI (28,25%):	5,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	89,00
VALOR TOTAL:	1.781,31
VALOR TOTAL COM BDI:	2.288,60

22.10. MPAM - DIV - 002 - Kit Provenção ao COVID-19 para Obras (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-211994	Pia Portátil com reservatório de água limpa e reservatório de água suja.	Composições	Un	2,00000000	1.250,00	2.500,00
					TOTAL Equipamento	2.500,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I089855	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm	SBC	UN	2,00000000	95,00	190,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

(124)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.822,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161101 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	07/2023

Composição: PRÓPRIA

TOTAL Material:	100,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040943	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	SINAPI	H	4,00000000	29,89	119,56
					TOTAL Mão de Obra:	119,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
055594	ADESIVO COM INDICAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL	SBC	UN	6,00000000	82,41	494,46
					TOTAL Serviço:	494,46

VALOR SEM ENCARGOS:	3.242,40
VALOR ENCARGOS (84,39%):	61,62
VALOR BDI (28,35%):	926,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	6.868,04
VALOR TOTAL COM BDI:	8.491,42

22.11. I09092 - Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09092	Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	1.469,28	1.469,28
					TOTAL Material:	1.469,28

VALOR SEM ENCARGOS:	1.469,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	416,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.469,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1.885,82

23.1. COMP-175824 - LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA (mês)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MPAM 05/2015	Conjunto de Ferramentas de Uso Coletivo Composto por: uma Pá; uma Enxada; uma Picareta; um Balde.	Composições	conj.	1,00000000	65,07	65,07
					TOTAL Equipamento:	65,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	4,53000000	12,72	57,62
00002711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	1,00000000	244,88	244,88
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	10,00000000	20,97	209,70
					TOTAL Material:	512,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.822,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	20161101 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	07/2023

Composição: PRÓPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	160,00000000	10,03	1.604,80
					TOTAL Mão de Obra:	1.604,80

VALOR SEM ENCARGOS:	1.447,67
VALOR ENCARGOS (84,39%):	734,53
VALOR BDI (28,35%):	618,65
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	8,00
VALOR TOTAL:	13.093,36
VALOR TOTAL COM BDI:	16.805,10

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

172

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2020/06 - Manaus	06/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	461.261,01	15,82
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	28.346,15	1,56
					TOTAL Equipamento	17,38

VALOR SEM ENCARGOS:	17,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	4,93
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,38
VALOR TOTAL COM BDI:	22,31

89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	461.261,01	2,63
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	28.346,15	0,16
					TOTAL Equipamento	2,79

VALOR SEM ENCARGOS:	2,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,79
VALOR TOTAL COM BDI:	3,57

89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	461.261,01	3,32
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000730	28.346,15	0,21
					TOTAL Equipamento	3,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2020/06 - Manaus	06/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	3,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	1,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,52
VALOR TOTAL COM BDI:	4,52

5826 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	1,00000000	18,58	18,58
					TOTAL Mão de Obra	18,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	17,38	17,38
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,78	2,78
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,52	3,52
					TOTAL Serviço	23,68

VALOR SEM ENCARGOS:	32,67
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (28,35%):	11,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	40,26
VALOR TOTAL COM BDI:	51,67

6705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	461.261,01	29,66
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006900	28.346,15	1,96
					TOTAL Equipamento	31,62

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

173

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2023/03	04/2023
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2023/05 - Manaus	06/2023
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	31,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	8,96
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	31,80
VALOR TOTAL COM BDI:	40,56

53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	19,47000000	7,18	139,79
					TOTAL Material:	139,79

VALOR SEM ENCARGOS:	139,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	39,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	139,79
VALOR TOTAL COM BDI:	179,42

5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra:	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89284	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	17,38	17,38
89286	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,78	2,78
89285	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,52	3,52
5706	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,60	31,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2023/03	04/2023
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2023/05 - Manaus	06/2023
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PRÓPRIA	

53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	139,79	139,79
					TOTAL Serviço:	139,79

VALOR SEM ENCARGOS:	204,06
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (28,35%):	60,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	211,65
VALOR TOTAL COM BDI:	271,65

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	70,00	59,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	1,01	221,12
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	213,60	127,54
					TOTAL Material:	408,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,28580000	10,03	63,05
					TOTAL Mão de Obra:	63,05

VALOR SEM ENCARGOS:	442,62
VALOR ENCARGOS (84,39%):	28,86
VALOR BDI (28,35%):	133,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	471,48
VALOR TOTAL COM BDI:	605,14

99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00340000	22,89	0,08
					TOTAL Material:	0,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09450000	13,59	0,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03230000	10,03	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,74

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

174

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SINAPI	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,54
VALOR BDI (28,35%):	0,36
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1,64

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.279,01	0,09
					TOTAL Equipamento	0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,09
VALOR TOTAL COM BDI:	0,12

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01
					TOTAL Equipamento	0,01

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra	23,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SINAPI	021 1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	12,58
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (28,35%):	6,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	23,12
VALOR TOTAL COM BDI:	29,67

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06
					TOTAL Equipamento	0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,06
VALOR TOTAL COM BDI:	0,08

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,98	1,33
					TOTAL Geral	1,33

VALOR SEM ENCARGOS:	1,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,33
VALOR TOTAL COM BDI:	1,71

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

175

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
					TOTAL Serviço:	1,48

VALOR SEM ENCARGOS:	13,97
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (26,35%):	6,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	24,51
VALOR TOTAL COM BDI:	31,49

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00000000	246,00	0,00
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00000000	518,00	0,00
					TOTAL Equipamento:	0,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I12693S	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I12694S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,83	0,00
I12695S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00000000	22,89	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,63	0,00
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00000000	15,15	0,00
I12692S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00000000	37,90	0,00
I10598	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00000000	30,00	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Material:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

S10549 - Encargos Complementares - Serverte (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I12693S	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I12694S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,83	0,00
I12695S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00000000	207,00	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,63	0,00
I12692S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00000000	31,50	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00000000	36,90	0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00000000	13,65	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00
					TOTAL Material:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

179

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	08/2022
SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022

Composição: PROPRIA

VALOR BDI (28,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

S00202 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	m	1,00000000	39,00	39,00
					TOTAL Material:	39,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,60000000	13,59	8,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,40000000	10,03	4,01
					TOTAL Mão de Obra:	12,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	45,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,56
VALOR BDI (28,35%):	14,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	51,16
VALOR TOTAL COM BDI:	65,66

S00199 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00202	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	ORSE	m	0,95000000	51,16	48,60
					TOTAL Serviço:	48,60

VALOR SEM ENCARGOS:	43,32
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,28
VALOR BDI (28,35%):	13,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	48,60
VALOR TOTAL COM BDI:	62,38

S00211 - Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	08/2022
SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022

Composição: PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08677	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	ORSE	m	28,00000000	50,77	1.320,02
I02264	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	ORSE	un	1,00000000	170,95	170,95
					TOTAL Material:	1.490,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	10,00000000	13,58	135,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	12,00000000	10,03	120,36
					TOTAL Mão de Obra:	256,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	10,00000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	12,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1.829,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	117,29
VALOR BDI (28,35%):	495,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.747,24
VALOR TOTAL COM BDI:	2.242,58

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,63	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	185,00	0,00
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00000000	16,90	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00000000	10,90	0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00000000	11,26	0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00000000	9,05	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,63	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,85	0,00
I11284	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00000000	13,52	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00000000	11,50	0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00000000	27,50	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00000000	16,50	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00000000	22,98	0,00
I10282	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00000000	40,80	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00000000	327,80	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00
					TOTAL Materiais:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	oj	0,00000000	300,00	0,00
I10781	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10382	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

S11477 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	13,59	4,89
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,22000000	10,03	12,24
					TOTAL Mão de Obra:	17,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,22000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,29
VALOR ENCARGOS (84.39%):	7,84
VALOR BDI (28.35%):	4,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,13
VALOR TOTAL COM BDI:	21,99

S11480 - Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura (m3)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00634	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	ORSE	m3	1,00000000	345,47	345,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 529.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	08/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

M45355	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	ORSE	m3	1,00000000	37,01	37,01
					TOTAL Materiais:	37,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	17,13	17,13
					TOTAL Serviço:	17,13

VALOR SEM ENCARGOS:	391,77
VALOR ENCARGOS (84.39%):	7,84
VALOR BDI (28.35%):	113,29
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	399,61
VALOR TOTAL COM BDI:	512,90

S11702 - Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,53000000	13,59	7,20
					TOTAL Mão de Obra:	7,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S11480	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	ORSE	m3	0,07000000	399,61	27,97
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,53000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	27,97

VALOR SEM ENCARGOS:	31,33
VALOR ENCARGOS (84.39%):	3,84
VALOR BDI (28.35%):	9,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	35,17
VALOR TOTAL COM BDI:	45,14

S05103 - Regularização Manual (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	10,03	3,01
					TOTAL Mão de Obra:	3,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1,63
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,38

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

VALOR BDI (28,35%):	0,85
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,01
VALOR TOTAL COM BDI:	3,86

S00234 - Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I016078	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	cj	1,42000000	0,29	0,41
I04209S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	ORSE	un	1,42000000	1,54	2,19
I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	ORSE	m2	1,17000000	15,57	18,22
					TOTAL Material:	20,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,22000000	13,59	2,99
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,22000000	10,03	2,21
					TOTAL Mão de Obra:	5,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,22000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	23,64
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,38
VALOR BDI (28,36%):	7,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	28,02
VALOR TOTAL COM BDI:	33,40

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,09	95,09
					TOTAL Material:	95,09

VALOR SEM ENCARGOS:	95,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	26,96
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	95,09
VALOR TOTAL COM BDI:	122,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202209 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2016/1 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202209 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	20,06	20,06
					TOTAL Mão de Obra:	20,06

VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (64,39%):	9,18
VALOR BDI (28,36%):	5,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	20,06
VALOR TOTAL COM BDI:	25,75

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	95,09	95,09
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,06	20,06
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,00	45,58
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	1,00	4,95
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	1,00	68,37
					TOTAL Material:	234,05

VALOR SEM ENCARGOS:	224,87
VALOR ENCARGOS (64,39%):	9,18
VALOR BDI (16,32%):	38,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	234,05
VALOR TOTAL COM BDI:	272,25

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	7,18	170,17

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	170,17

VALOR SEM ENCARGOS:	170,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	48,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	170,16
VALOR TOTAL COM BDI:	218,40

5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,9000	0,1000	349,0700	76,2188	321,7849
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000000	0,5200	0,4800	4,9719	3,4623	4,2473
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000000	0,2900	0,7100	237,1742	89,0308	131,9924
E9665	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	186,6553	69,6253	186,6553
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	0,5200	0,4800	137,0031	38,4989	89,7211
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	734,6010

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
00009111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00000000	10,03	10,03
				TOTAL MÃO DE OBRA:	10,03

Custo Horário da Execução:	744,6310
Produção da Equipe:	166,2000
Custo Unitário da Execução:	4,4271
Custo do FIC (0,05583):	0,2470
Custo Direto Total:	4,67

VALOR SEM ENCARGOS:	4,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,02
VALOR BDI (28,36%):	1,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,67
VALOR TOTAL COM BDI:	5,99

5668 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7,66000000	7,18	55,00
					TOTAL Material:	55,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	54,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	15,59
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	54,99
VALOR TOTAL COM BDI:	70,58

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	14.360,28	0,77
					TOTAL Equipamento:	0,77

VALOR SEM ENCARGOS:	0,76
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	0,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,76
VALOR TOTAL COM BDI:	0,98

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000740	14.360,28	0,11
					TOTAL Equipamento:	0,11

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,10
VALOR TOTAL COM BDI:	0,13

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739
Página: 19

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

180

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço	0,86

VALOR SEM ENCARGOS:	13,35
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (28,35%):	8,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	23,89
VALOR TOTAL COM BDI:	30,66

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	14.360,28	0,96
					TOTAL Equipamento	0,96

VALOR SEM ENCARGOS:	0,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,95
VALOR TOTAL COM BDI:	1,22

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	7,30	7,52
					TOTAL Material	7,52

VALOR SEM ENCARGOS:	7,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	2,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,51
VALOR TOTAL COM BDI:	9,64

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.623,13
DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,51	7,51
					TOTAL Serviço:	9,32

VALOR SEM ENCARGOS:	21,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (28,35%):	8,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	32,35
VALOR TOTAL COM BDI:	41,52

7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	53.881,11	3,25
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	461.261,01	15,78
					TOTAL Equipamento	19,03

VALOR SEM ENCARGOS:	19,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	5,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,01
VALOR TOTAL COM BDI:	24,40

91402 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	53.881,11	0,32
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	461.261,01	2,63

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Equipamento:	2,95

VALOR SEM ENCARGOS:	2,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	0,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,93
VALOR TOTAL COM BDI:	3,76

7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000740	53.881,11	0,40
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	461.261,01	3,32
					TOTAL Equipamento:	3,72

VALOR SEM ENCARGOS:	3,71
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	1,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,71
VALOR TOTAL COM BDI:	4,76

67827 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra:	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,01	19,01
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,93	2,93
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
					TOTAL Serviço:	25,65

VALOR SEM ENCARGOS:	34,64
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (26,35%):	11,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	42,23
VALOR TOTAL COM BDI:	54,20

7060 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006490	53.881,11	4,57
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	461.261,01	29,61
					TOTAL Equipamento:	34,18

VALOR SEM ENCARGOS:	34,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	9,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	34,18
VALOR TOTAL COM BDI:	43,87

7061 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,62000000	7,18	97,79
					TOTAL Material:	97,79

VALOR SEM ENCARGOS:	97,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	27,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	97,79
VALOR TOTAL COM BDI:	125,51

67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra:	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,01	19,01

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	526.47MP		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06-COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,93	2,93
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,71	3,71
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,18	34,18
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	97,79	97,79
					TOTAL Serviço		137,61

VALOR SEM ENCARGOS:	166,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (28,35%):	48,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	174,20
VALOR TOTAL COM BDI:	223,59

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	10,89	12,09
					TOTAL Material:	12,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00880000	13,87	0,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00140000	10,03	0,01
					TOTAL Mão de Obra:	0,13

VALOR SEM ENCARGOS:	12,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,05
VALOR BDI (28,35%):	3,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,22
VALOR TOTAL COM BDI:	15,68

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00009400	4.919,00	0,31
					TOTAL Equipamento:	0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	526.47MP		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06-COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,31
VALOR TOTAL COM BDI:	0,40

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000780	4.919,00	0,04
					TOTAL Equipamento:	0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	0,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,03
VALOR TOTAL COM BDI:	0,04

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
					TOTAL Serviço:		0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,34
VALOR TOTAL COM BDI:	0,44

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

182

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202306	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	4.919,00	0,34
					TOTAL Equipamento	0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	0,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,34
VALOR TOTAL COM BDI:	0,44

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Data		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,98	1,23
					TOTAL Geral	1,23

VALOR SEM ENCARGOS:	1,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	0,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,22
VALOR TOTAL COM BDI:	1,57

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,22	1,22
					TOTAL Serviço	1,90

VALOR SEM ENCARGOS:	1,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	0,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202306	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	2,44

92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	4,42	5,79
00005088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	22,89	0,53
					TOTAL Material	6,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,09100000	13,59	1,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02100000	10,03	0,21
					TOTAL Mão de Obra	1,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	23,12	0,69
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	24,51	0,17
					TOTAL Serviço	0,86

VALOR SEM ENCARGOS:	7,58
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,05
VALOR BDI (28.35%):	2,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,63
VALOR TOTAL COM BDI:	11,08

92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	22,89	2,93
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	1,54	6,51
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	20,62	91,72
					TOTAL Material	101,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,79200000	13,59	10,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17900000	10,03	1,80
					TOTAL Mão de Obra	12,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	23,12	5,18
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	24,51	1,37

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

183

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.822,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SBMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Serviço	8,55
VALOR SEM ENCARGOS:	111,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,70
VALOR BDI (28,35%):	34,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	120,27
VALOR TOTAL COM BDI:	154,37

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	10,30	11,02
					TOTAL Material	11,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07690000	13,87	1,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01080000	10,03	0,11
					TOTAL Mão de Obra	1,18

VALOR SEM ENCARGOS:	11,69
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,54
VALOR BDI (28,35%):	3,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,20
VALOR TOTAL COM BDI:	15,66

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	11,48	12,28
					TOTAL Material	12,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,03100000	13,87	0,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00510000	10,03	0,05
					TOTAL Mão de Obra	0,48

VALOR SEM ENCARGOS:	12,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,22
VALOR BDI (28,35%):	3,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.822,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SBMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	16,38

92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	11,55	12,82
					TOTAL Material	12,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02240000	13,87	0,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00320000	10,03	0,03
					TOTAL Mão de Obra	0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	13,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,15
VALOR BDI (28,35%):	3,73
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,16
VALOR TOTAL COM BDI:	16,89

92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	10,89	12,09
					TOTAL Material	12,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01250000	13,87	0,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00180000	10,03	0,02
					TOTAL Mão de Obra	0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	12,19
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,09
VALOR BDI (28,35%):	3,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,28
VALOR TOTAL COM BDI:	15,76

92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,43	10,47
					TOTAL Material	10,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

184

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,15

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202209 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00700000	13,87	0,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00100000	10,03	0,01
					TOTAL Mão de Obra:	0,11

VALOR SEM ENCARGOS:	10,53
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,05
VALOR BDI (28,35%):	3,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,58
VALOR TOTAL COM BDI:	13,58

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.978,58	0,51
					TOTAL Equipamento:	0,51

VALOR SEM ENCARGOS:	0,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,50
VALOR TOTAL COM BDI:	0,64

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	3.978,58	0,06
					TOTAL Equipamento:	0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,06
VALOR TOTAL COM BDI:	0,08

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,15

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202209 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
					TOTAL Serviço:	0,56

VALOR SEM ENCARGOS:	0,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,56
VALOR TOTAL COM BDI:	0,72

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.978,58	0,40
					TOTAL Equipamento:	0,40

VALOR SEM ENCARGOS:	0,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,39
VALOR TOTAL COM BDI:	0,50

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,98	0,51
					TOTAL Geral:	0,51

VALOR SEM ENCARGOS:	0,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,50
VALOR TOTAL COM BDI:	0,64

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

185

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2023/05	04/2023
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2023/05 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Serviço	1,45

VALOR SEM ENCARGOS:	1,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,45
VALOR TOTAL COM BDI:	1,86

92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,08000000	22,89	1,97
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,43200000	1,54	6,83
00005189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,53000000	20,82	134,85
					TOTAL Material	143,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,60700000	13,59	8,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14300000	10,03	1,43
					TOTAL Mão de Obra	9,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,20100000	23,12	4,65
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	24,51	1,23
					TOTAL Serviço	5,88

VALOR SEM ENCARGOS:	151,93
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,08
VALOR BDI (28,35%):	45,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	159,01
VALOR TOTAL COM BDI:	204,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2023/05	04/2023
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2023/05 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	10,30	11,02
					TOTAL Material	11,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,05810000	13,87	0,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00960000	10,03	0,10
					TOTAL Mão de Obra	0,91

VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,42
VALOR BDI (28,35%):	3,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,93
VALOR TOTAL COM BDI:	15,31

92796 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,43	10,47
					TOTAL Material	10,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00370000	13,87	0,05
					TOTAL Mão de Obra	0,05

VALOR SEM ENCARGOS:	10,50
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,02
VALOR BDI (28,35%):	2,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,52
VALOR TOTAL COM BDI:	13,50

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	63,12	66,28
					TOTAL Material	66,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00500000	13,59	0,07

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202308 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição:	PROPRIA	

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00500000	10,03	0,05
					TOTAL Mão de Obra:	0,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	23,12	0,51
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	24,51	0,12
					TOTAL Serviço:	0,63

VALOR SEM ENCARGOS:	66,70
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,33
VALOR BDI (28,35%):	19,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	67,03
VALOR TOTAL COM BDI:	86,03

92902 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	11,55	12,82
					TOTAL Material:	12,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01820000	13,87	0,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00250000	10,03	0,03
					TOTAL Mão de Obra:	0,25

VALOR SEM ENCARGOS:	12,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,12
VALOR BDI (28,35%):	3,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,07
VALOR TOTAL COM BDI:	16,78

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00156	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00000000	21,32	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	18,83	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição:	PROPRIA	

I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,83	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar tipo 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00
I10596	Torquesa	ORSE	un	0,00000000	36,90	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00
					TOTAL Material:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 18 bwg, d = 1,65 mm (0,018 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	26,00	0,52
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	11,19	11,19
I390175	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	0,22	0,09
I393155	Espacador / distanciador tipo garra duplo, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	0,35	0,14
					TOTAL Material:	11,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08000000	13,87	1,11
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	10,03	0,80
					TOTAL Mão de Obra:	1,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Serventa	ORSE	h	0,08000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	12,98
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,87
VALOR BDI (28,35%):	3,93

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

187

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.922,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202305	07/2023
SSO	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,85
VALOR TOTAL COM BDI:	17,78

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.426.046,88	97,04
					TOTAL Equipamento	97,04

VALOR SEM ENCARGOS:	97,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	27,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	97,04
VALOR TOTAL COM BDI:	124,55

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.426.046,88	13,83
					TOTAL Equipamento	13,83

VALOR SEM ENCARGOS:	13,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	3,92
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,82
VALOR TOTAL COM BDI:	17,74

93294 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000720	2.426.046,88	17,47
					TOTAL Equipamento	17,47

VALOR SEM ENCARGOS:	17,46
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	4,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.922,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202305	07/2023
SSO	202309 - Manaus	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,46
VALOR TOTAL COM BDI:	22,41

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	97,04	97,04
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	13,82	13,82
93294	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	17,46	17,46
					TOTAL Serviço	128,32

VALOR SEM ENCARGOS:	137,31
VALOR ENCARGOS (84.39%):	7,59
VALOR BDI (28.35%):	41,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	144,90
VALOR TOTAL COM BDI:	185,98

93295 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.426.046,88	155,99
					TOTAL Equipamento	155,99

VALOR SEM ENCARGOS:	155,99
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28.35%):	44,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	155,99
VALOR TOTAL COM BDI:	200,21

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça da Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça da Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202/02	04/2022
ORSE	202/05	07/2022
SBC	202/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	0,98	12,74
					TOTAL Geral	12,74

VALOR SEM ENCARGOS:	12,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	3,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,74
VALOR TOTAL COM BDI:	16,35

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	97,04	97,04
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	13,82	13,82
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	17,46	17,46
93295	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	155,99	155,99
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	12,74	12,74
					TOTAL Serviço	297,05

VALOR SEM ENCARGOS:	306,04
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (28,35%):	88,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	313,63
VALOR TOTAL COM BDI:	402,54

93404 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005330	80.182,00	4,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça da Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça da Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 31/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202/02	04/2022
ORSE	202/05	07/2022
SBC	202/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/01 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00005330	31.670,11	1,69
					TOTAL Equipamento	5,95

VALOR SEM ENCARGOS:	5,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	1,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,95
VALOR TOTAL COM BDI:	7,64

93405 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00000740	80.182,00	0,59
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00000740	31.670,11	0,23
					TOTAL Equipamento	0,82

VALOR SEM ENCARGOS:	0,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,82
VALOR TOTAL COM BDI:	1,05

93409 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	5,95	5,95
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
					TOTAL Serviço	6,77

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

182

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528 ATM²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2022
SBC	202308 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	18,26
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (28,35%):	8,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	29,80
VALOR TOTAL COM BDI:	38,25

93406 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006660	80.182,00	5,34
00039813	MÁQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006660	31.870,11	2,11
					TOTAL Equipamento:	7,45

VALOR SEM ENCARGOS:	7,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	2,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,44
VALOR TOTAL COM BDI:	9,55

93407 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	7,88000000	7,18	56,58
					TOTAL Material:	56,58

VALOR SEM ENCARGOS:	56,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	16,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	56,57
VALOR TOTAL COM BDI:	72,61

93408 - MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528 ATM²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202305	07/2022
SBC	202308 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	5,95	5,95
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	7,44	7,44
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	56,57	56,57
					TOTAL Serviço:	70,78

VALOR SEM ENCARGOS:	83,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,54
VALOR BDI (28,35%):	26,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	93,81
VALOR TOTAL COM BDI:	120,41

100716 - JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	143,98	23,04
					TOTAL Material:	23,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	H	0,05360000	23,03	1,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05350000	10,03	0,54
					TOTAL Mão de Obra:	1,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03820000	29,80	1,14
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01570000	93,81	1,47
					TOTAL Serviço:	2,61

190

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	26,05
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,38
VALOR BDI (29,35%):	7,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	27,43
VALOR TOTAL COM BDI:	35,21

100718 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	16,75	0,96
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19060000	27,70	5,29
					TOTAL Material:	6,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,06350000	13,59	0,86
					TOTAL Mão de Obra:	0,86

VALOR SEM ENCARGOS:	6,72
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,39
VALOR BDI (29,35%):	2,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,11
VALOR TOTAL COM BDI:	9,13

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.874,54	0,31
					TOTAL Equipamento:	0,31

VALOR SEM ENCARGOS:	0,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	0,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,31
VALOR TOTAL COM BDI:	0,40

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.874,54	0,04
					TOTAL Equipamento:	0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	0,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	0,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,03
VALOR TOTAL COM BDI:	0,04

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra:	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
					TOTAL Serviço:	0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	9,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (29,35%):	4,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	16,92
VALOR TOTAL COM BDI:	21,72

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.874,54	0,29
					TOTAL Equipamento:	0,29

VALOR SEM ENCARGOS:	0,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29,35%):	0,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,29
VALOR TOTAL COM BDI:	0,37

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

191

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.625,15

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/02	04/2021
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,98	0,76
					TOTAL Geral	0,76

VALOR SEM ENCARGOS:	0,76
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,76
VALOR TOTAL COM BDI:	0,98

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra	16,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
					TOTAL Serviço	1,39

VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,59
VALOR BDI (28,35%):	5,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,97
VALOR TOTAL COM BDI:	23,06

99546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,25000000	9,15	2,38
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,12500000	54,55	61,37
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,61500000	25,03	15,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.625,15

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2021/02	04/2021
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

					TOTAL Material	79,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,94800000	13,59	12,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19200000	10,03	1,93
					TOTAL Mão de Obra	14,81

VALOR SEM ENCARGOS:	87,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,78
VALOR BDI (28,35%):	26,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	93,95
VALOR TOTAL COM BDI:	120,58

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	70,00	81,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,82	316,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	1,01	197,82
					TOTAL Material	595,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	4,50000000	16,58	74,61
					TOTAL Mão de Obra	74,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,34	1,17
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,90	2,00
					TOTAL Serviço	3,17

VALOR SEM ENCARGOS:	639,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	34,14
VALOR BDI (28,35%):	190,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	673,05
VALOR TOTAL COM BDI:	864,03

87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

192

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	01/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02831000	796,50	22,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,33	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,08	1,29
					TOTAL Material:	24,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,55000000	13,59	21,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,77500000	10,03	7,77
					TOTAL Mão de Obra:	28,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00980000	673,65	6,60
					TOTAL Serviço:	6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	45,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	13,52
VALOR BDI (28,35%):	16,86
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	59,47
VALOR TOTAL COM BDI:	76,33

87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	796,50	22,25
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,33	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,08	1,29
					TOTAL Material:	23,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,37000000	13,59	18,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,86500000	10,03	8,67
					TOTAL Mão de Obra:	25,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00980000	673,65	6,60
					TOTAL Serviço:	6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	43,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2023/05	07/2023
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	01/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	15,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	55,83
VALOR TOTAL COM BDI:	71,08

87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02831000	796,50	22,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	40,33	0,38
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	3,08	2,42
					TOTAL Material:	25,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,98000000	13,59	26,91
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,99000000	10,03	9,93
					TOTAL Mão de Obra:	36,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00980000	673,65	6,60
					TOTAL Serviço:	6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	51,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	17,19
VALOR BDI (28,35%):	19,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	88,79
VALOR TOTAL COM BDI:	88,29

87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	796,50	22,25
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00940000	40,33	0,38
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,78500000	3,08	2,42
					TOTAL Material:	25,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,69000000	13,59	22,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,84500000	10,03	8,48

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

183

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	202305	05/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SBC/PBA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	31,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	673,65	6,60
					TOTAL Serviço:	6,60

VALOR SEM ENCARGOS:	48,38
VALOR ENCARGOS (64,39%):	14,72
VALOR BDI (28,35%):	17,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	63,10
VALOR TOTAL COM BDI:	80,99

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	1,21600000	96,24	117,03
I01106S	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	0,94	171,08
I01379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	182,00000000	0,74	134,68
					TOTAL Material	422,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra:	40,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	444,55
VALOR ENCARGOS (64,39%):	18,36
VALOR BDI (28,35%):	131,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	462,91
VALOR TOTAL COM BDI:	594,14

S00153 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	40,00000000	0,76	30,40
					TOTAL Material	30,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	202305	05/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SBC/PBA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,14000000	13,59	15,49
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,88000000	10,03	8,83
					TOTAL Mão de Obra:	24,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02520000	462,91	11,67
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,14000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,88000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	11,67

VALOR SEM ENCARGOS:	54,79
VALOR ENCARGOS (64,39%):	11,80
VALOR BDI (28,35%):	19,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	86,39
VALOR TOTAL COM BDI:	85,21

S01906 - Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	95,00	102,60
I01379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	300,00000000	0,74	222,00
					TOTAL Material	324,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra:	40,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	346,36
VALOR ENCARGOS (64,39%):	18,36
VALOR BDI (28,35%):	103,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	364,72
VALOR TOTAL COM BDI:	468,12

S00091 - Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04730S	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	ORSE	m3	1,20000000	80,15	96,18

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Material:	98,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	6,00000000	13,59	81,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	10,03	60,18
					TOTAL Mão de Obra:	141,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,30000000	364,72	109,42
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	109,42

VALOR SEM ENCARGOS:	276,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	70,37
VALOR BDI (28,35%):	98,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	347,32
VALOR TOTAL COM BDI:	445,79

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003705	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	95,00	102,60
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,74	334,63
					TOTAL Material:	437,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,00000000	10,03	40,12
					TOTAL Mão de Obra:	40,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	458,99
VALOR ENCARGOS (84,39%):	18,36
VALOR BDI (28,35%):	135,33
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	477,35
VALOR TOTAL COM BDI:	612,68

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10000000	13,59	1,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra:	2,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	477,35	2,39
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	2,39

VALOR SEM ENCARGOS:	3,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,18
VALOR BDI (28,35%):	1,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,75
VALOR TOTAL COM BDI:	6,10

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,91300000	96,24	87,87
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	293,00000000	0,74	216,82
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	85,27	17,82
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	85,72	53,75
					TOTAL Material:	376,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	10,03	60,18
					TOTAL Mão de Obra:	60,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	408,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	27,54
VALOR BDI (28,35%):	123,73
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	436,44
VALOR TOTAL COM BDI:	560,17

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

195

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,18000000	13,87	2,50
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	13,59	4,89
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,36000000	13,59	4,89
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,62000000	10,03	16,25
					TOTAL Mão de Obra:	28,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	0,00	0,00
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	15,48
VALOR ENCARGOS (64,39%):	13,07
VALOR BDI (28,35%):	8,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	28,53
VALOR TOTAL COM BDI:	36,62

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	436,44	436,44
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	28,53	28,53
					TOTAL Serviço:	464,97

VALOR SEM ENCARGOS:	424,36
VALOR ENCARGOS (94,39%):	40,61
VALOR BDI (28,35%):	131,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	464,97
VALOR TOTAL COM BDI:	596,79

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,00000000	10,03	30,09
					TOTAL Mão de Obra:	30,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	16,32
VALOR ENCARGOS (84,39%):	13,77
VALOR BDI (28,35%):	8,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	30,09
VALOR TOTAL COM BDI:	38,62

S00079 - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	7,40	0,11
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,00000000	10,13	10,13
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	22,24	6,67
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,60000000	5,81	3,49
I06169S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	1,84000000	23,20	42,69
					TOTAL Material:	63,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	13,59	20,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	10,03	15,05
					TOTAL Mão de Obra:	35,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	82,31
VALOR ENCARGOS (84,39%):	18,21
VALOR BDI (28,35%):	27,93
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	98,52
VALOR TOTAL COM BDI:	126,45

S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,60000000	13,59	8,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	10,03	6,02

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

196

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2022
ORSE	202305	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	14,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dm 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	462,91	9,26
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	9,26

VALOR SEM ENCARGOS:	16,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,86
VALOR BDI (28,35%):	6,64
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	23,43
VALOR TOTAL COM BDI:	30,07

031232 - ACO CA50 MEDIO PARA CINTAS E VIGAS DE AMARRACAO POR M3 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000344	ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	158,65000000	10,51	1.667,41
I000400	ARAME RECOZIDO (SGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	SBC	KG	16,24000000	26,50	430,36
					TOTAL Material:	2.097,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	16,29000000	13,87	225,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	16,29000000	10,03	163,39
					TOTAL Mão de Obra:	389,33

VALOR SEM ENCARGOS:	2.308,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	178,16
VALOR BDI (28,35%):	705,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.487,05
VALOR TOTAL COM BDI:	3.192,13

030009 - CONCRETO 1:3,4:3,5 FCK 15MPA PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,85000000	73,44	62,42
I000350	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	277,72000000	0,94	261,06
I008766	PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,57600000	203,92	117,46
I008767	PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,57600000	185,00	106,56
					TOTAL Material:	547,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2022
ORSE	202305	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	10,02000000	10,03	100,50
					TOTAL Mão de Obra:	100,50

VALOR SEM ENCARGOS:	602,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	46,00
VALOR BDI (28,35%):	193,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	848,01
VALOR TOTAL COM BDI:	831,72

040463 - FORMA PARA CONCRETO TABUAS MADEIRA C/REAPROVEITAMENTO 3 VEZES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001350	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	SBC	M	3,50000000	9,09	31,82
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	SBC	KG	0,20800000	16,34	3,37
I001250	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	SBC	M	2,00000000	7,49	14,98
					TOTAL Material:	50,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,23700000	13,59	16,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,75300000	10,03	17,58
					TOTAL Mão de Obra:	34,39

VALOR SEM ENCARGOS:	68,83
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,73
VALOR BDI (28,35%):	23,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	84,56
VALOR TOTAL COM BDI:	108,53

090421 - FUNDACAO PARA MUROS ALVENARIA PEDRA DE MAO E ESCAVACAO MANUAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	10,62000000	0,94	9,98
I000450	PEDRA DE MAO	SBC	M3	0,31000000	172,98	53,62
					TOTAL Material:	63,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,86000000	13,59	38,87
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,18000000	10,03	31,90
					TOTAL Mão de Obra:	70,77

VALOR SEM ENCARGOS:	101,98

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

1927

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 38,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	32,39
VALOR BDI (38,35%):	38,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	134,37
VALOR TOTAL COM BDI:	172,46

090034 - PAREDE TIJOLO FURADO 10x20x20cm 2 FACES-CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,07100000	73,44	5,21
I000098	AREIA MEDIA LAVADA	SBC	M3	0,05800000	72,50	4,21
I000320	ARGAMASSA PRONTA/MASSA UNICA MULTIMASSA 17kg/om/m2	SBC	KG	10,00000000	1,34	13,40
I000300	CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA)	SBC	KG	11,35200000	1,35	15,33
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	15,38400000	0,94	14,47
I001950	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	SBC	UN	25,00000000	1,07	26,75
					TOTAL Material:	79,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,02100000	13,87	28,03
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,94900000	13,59	26,49
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,99000000	10,03	19,96
					TOTAL Mão de Obra:	74,48

VALOR SEM ENCARGOS:	118,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	34,08
VALOR BDI (38,35%):	43,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	153,94
VALOR TOTAL COM BDI:	197,45

180601 - PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA +SELADOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002813	FUNDO SELADOR PARA TINTA ACRILICA SUVINIL (18 LITROS)	SBC	L	0,18000000	10,27	1,84
I018096	LIXA PARA MASSA 150	SBC	UN	0,06000000	1,49	0,09
I039002	MASSA CORRIDA PVA SUVINIL (25 Kg)	SBC	LT	0,03280000	54,90	1,80
I005210	TINTA ACRILICA ACETINADA RENDE MUITO SUVINIL (18 L)	SBC	L	0,33000000	20,00	6,60
					TOTAL Material:	10,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,91200000	13,59	12,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,92000000	10,03	9,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 38,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	21,62
VALOR SEM ENCARGOS:	21,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,90
VALOR BDI (38,35%):	9,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	31,75
VALOR TOTAL COM BDI:	40,75

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	70,91	67,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	1,01	430,75
					TOTAL Material:	498,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	4,32000000	16,58	71,63
					TOTAL Mão de Obra:	71,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,31000000	0,34	1,13
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,01000000	1,90	1,92
					TOTAL Serviço:	3,05

VALOR SEM ENCARGOS:	540,00
VALOR ENCARGOS (84,39%):	32,77
VALOR BDI (38,35%):	182,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	572,77
VALOR TOTAL COM BDI:	735,15

87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,43000000	13,59	5,84
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15800000	10,03	1,58
					TOTAL Mão de Obra:	7,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

198

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	673,65	25,33
					TOTAL Serviço	25,33

VALOR SEM ENCARGOS:	20,08
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,67
VALOR BDI (28,35%):	8,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	32,75
VALOR TOTAL COM BDI:	42,03

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,56000000	13,59	7,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21100000	10,03	2,12
					TOTAL Mão de Obra	10,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	673,65	25,33
					TOTAL Serviço	25,33

VALOR SEM ENCARGOS:	29,47
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,85
VALOR BDI (28,35%):	10,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	35,33
VALOR TOTAL COM BDI:	45,35

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,47000000	13,59	6,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17100000	10,03	1,72
					TOTAL Mão de Obra	8,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	673,65	25,33
					TOTAL Serviço	25,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	28,44
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,00
VALOR BDI (28,35%):	9,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	33,44
VALOR TOTAL COM BDI:	42,92

S04303 - Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03374	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	2,15	1,81
					TOTAL Material	1,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00700000	10,03	0,07
					TOTAL Mão de Obra	0,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,00700000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,03
VALOR BDI (28,35%):	0,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,88
VALOR TOTAL COM BDI:	2,41

102183 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVÔ PARA DOBRADIÇA INF., PIVÔ PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	SINAPI	CJ	2,00000000	125,52	251,04
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,78000000	768,17	2.876,88
					TOTAL Material	2.927,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,98800000	10,03	40,00
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	4,10000000	13,77	56,46
					TOTAL Mão de Obra	96,46

VALOR SEM ENCARGOS:	2.980,24
VALOR ENCARGOS (84,39%):	44,15

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

199

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202209	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SINAPI/RA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (26,35%):	857,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3.024,39
VALOR TOTAL COM BDI:	3.881,80

102182 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVÔ PARA DOBRADIÇA INF., PIVÔ PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	SINAPI	CJ	1,00000000	125,52	125,52
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	1,89000000	706,17	1.338,44
					TOTAL Material:	1.463,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,86700000	10,03	18,73
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,92000000	13,77	26,44
					TOTAL Mão de Obra:	45,17

VALOR SEM ENCARGOS:	1.488,46
VALOR ENCARGOS (64,39%):	20,63
VALOR BDI (26,35%):	427,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.508,14
VALOR TOTAL COM BDI:	1.936,98

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	70,00	74,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	1,01	487,79
					TOTAL Material:	562,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,57000000	10,03	85,96
					TOTAL Mão de Obra:	85,96

VALOR SEM ENCARGOS:	698,31
VALOR ENCARGOS (64,39%):	39,34
VALOR BDI (26,35%):	183,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	848,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202209	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SINAPI/RA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	832,54

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	70,00	79,10
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	1,82	137,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	1,01	343,02
					TOTAL Material:	559,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	8,78000000	10,03	88,06
					TOTAL Mão de Obra:	88,06

VALOR SEM ENCARGOS:	607,24
VALOR ENCARGOS (64,39%):	40,31
VALOR BDI (26,35%):	183,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	847,65
VALOR TOTAL COM BDI:	931,13

112700 - MOLDURA ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO TEMPERADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003462	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	SBC	M2	1,00000000	590,00	590,00
					TOTAL Material:	590,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,40200000	23,03	32,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,40200000	10,03	14,06
					TOTAL Mão de Obra:	46,35

VALOR SEM ENCARGOS:	815,14
VALOR ENCARGOS (64,39%):	21,21
VALOR BDI (26,35%):	180,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	836,35
VALOR TOTAL COM BDI:	816,76

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

I128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,83	0,00
I128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,63	0,00
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00000000	34,48	0,00
I128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I10593	Prato simples 30cm	ORSE	un	0,00000000	19,57	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00000000	60,00	0,00
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00000000	31,36	0,00
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00000000	21,96	0,00
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00000000	23,00	0,00
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00000000	22,80	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00
					TOTAL Material:	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	ej	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,39100000	13,59	5,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05500000	10,03	0,55
					TOTAL Mão de Obra	5,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	648,65	1,95
					TOTAL Serviço:	1,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,80
VALOR BDI (28,35%):	2,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,81
VALOR TOTAL COM BDI:	10,02

89386 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	56,93	0,34
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,60	9,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	64,51	0,45
					TOTAL Material:	10,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,14160000	13,59	1,92
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14160000	10,03	1,42
					TOTAL Mão de Obra:	3,34

VALOR SEM ENCARGOS:	12,26
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,53
VALOR BDI (28,35%):	3,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,79
VALOR TOTAL COM BDI:	17,70

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,97	0,97
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material:	1,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15200000	13,59	2,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15200000	10,03	1,52
					TOTAL Mão de Obra:	3,59

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202206 - Manaus	05/2022
SEINFRA	021 I COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	3,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,64
VALOR BDI (28,35%):	1,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,54
VALOR TOTAL COM BDI:	7,11

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,44900000	13,59	6,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra:	6,80

VALOR SEM ENCARGOS:	3,69
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,11
VALOR BDI (28,35%):	1,93
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	6,80
VALOR TOTAL COM BDI:	8,73

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,93	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	1,72	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	64,51	0,77
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL Material:	3,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20260000	13,59	2,75
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20260000	10,03	2,03
					TOTAL Mão de Obra:	4,78

VALOR SEM ENCARGOS:	5,69
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,19
VALOR BDI (28,35%):	2,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,88
VALOR TOTAL COM BDI:	10,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202206 - Manaus	05/2022
SEINFRA	021 I COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06860000	1,72	0,15
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,92	5,16
					TOTAL Material:	5,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38000000	13,59	5,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38000000	10,03	3,81
					TOTAL Mão de Obra:	8,97

VALOR SEM ENCARGOS:	10,18
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,10
VALOR BDI (28,35%):	4,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,28
VALOR TOTAL COM BDI:	18,33

89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	5,85	5,85
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01280000	56,93	0,73
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01610000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	64,51	1,06
					TOTAL Material:	7,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07350000	13,59	1,00
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07350000	10,03	0,74
					TOTAL Mão de Obra:	1,74

VALOR SEM ENCARGOS:	8,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,85
VALOR BDI (28,35%):	2,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9,41
VALOR TOTAL COM BDI:	12,08

91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

202

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16800000	13,59	2,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	10,03	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	2,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	648,85	0,65
					TOTAL Serviço:	0,65

VALOR SEM ENCARGOS:	1,96
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,18
VALOR BDI (28,35%):	0,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,14
VALOR TOTAL COM BDI:	4,03

91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,83600000	0,73	0,61
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28
					TOTAL Material	0,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17500000	13,59	2,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02500000	10,03	0,25
					TOTAL Mão de Obra:	2,63

VALOR SEM ENCARGOS:	2,32
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,20
VALOR BDI (28,35%):	1,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,52
VALOR TOTAL COM BDI:	4,52

90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,20000000	13,59	16,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18700000	10,03	1,88
					TOTAL Mão de Obra:	18,19

VALOR SEM ENCARGOS:	9,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,33
VALOR BDI (28,35%):	5,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,19
VALOR TOTAL COM BDI:	23,35

89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	56,93	0,94
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,78	9,78
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	64,51	1,42
					TOTAL Material:	12,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12710000	13,59	1,73
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12710000	10,03	1,27
					TOTAL Mão de Obra:	3,00

VALOR SEM ENCARGOS:	13,80
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,37
VALOR BDI (28,35%):	4,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	15,17
VALOR TOTAL COM BDI:	19,47

89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	56,93	0,94
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,43	7,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	64,51	1,42
					TOTAL Material:	9,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12710000	13,59	1,73
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12710000	10,03	1,27
					TOTAL Mão de Obra:	3,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	11,45
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,37
VALOR BDI (28.35%):	3,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,82
VALOR TOTAL COM BDI:	16,45

89575 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	56,93	0,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,72	0,03
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,09	6,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	64,51	1,42
					TOTAL Material:	8,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08470000	13,59	1,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08470000	10,03	0,85
					TOTAL Mão de Obra:	2,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,56
VALOR ENCARGOS (84.39%):	0,92
VALOR BDI (28.35%):	2,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,48
VALOR TOTAL COM BDI:	13,45

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	33,75	0,17
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	13,13	1,97
					TOTAL Material:	2,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10100000	13,59	1,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01600000	10,03	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	1,53

VALOR SEM ENCARGOS:	2,97
VALOR ENCARGOS (84.39%):	0,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28.35%):	1,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,67
VALOR TOTAL COM BDI:	4,71

89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	56,93	1,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02650000	1,72	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	64,51	2,13
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	13,39	13,39
					TOTAL Material:	16,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16940000	13,59	2,30
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16940000	10,03	1,70
					TOTAL Mão de Obra:	4,00

VALOR SEM ENCARGOS:	19,15
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,83
VALOR BDI (28.35%):	5,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	26,93
VALOR TOTAL COM BDI:	26,93

89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,72	0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	18,42	19,33
					TOTAL Material:	19,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03410000	13,59	0,46
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03410000	10,03	0,34
					TOTAL Mão de Obra:	0,80

VALOR SEM ENCARGOS:	19,73
VALOR ENCARGOS (84.39%):	0,36
VALOR BDI (28.35%):	5,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

204

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hors: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	01/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	20,14
VALOR TOTAL COM BDI:	25,85

89594 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	56,93	0,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	64,51	1,42
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	40,84	40,84
					TOTAL Material:	43,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08470000	13,59	1,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08470000	10,03	0,85
					TOTAL Mão de Obra:	2,00

VALOR SEM ENCARGOS:	44,31
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,92
VALOR BDI (28,35%):	12,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	45,23
VALOR TOTAL COM BDI:	58,05

89438 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	56,93	0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	64,51	0,61
					TOTAL Material:	3,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09940000	13,59	1,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09940000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra:	2,35

VALOR SEM ENCARGOS:	4,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,08
VALOR BDI (28,35%):	1,87
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hors: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	01/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	5,90
VALOR TOTAL COM BDI:	7,57

89570 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	9,33	9,33
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,93	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	64,51	0,81
					TOTAL Material:	10,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06590000	13,59	0,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06590000	10,03	0,66
					TOTAL Mão de Obra:	1,56

VALOR SEM ENCARGOS:	11,62
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,71
VALOR BDI (28,35%):	3,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,33
VALOR TOTAL COM BDI:	15,83

89572 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	4,80	4,80
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,93	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01440000	1,72	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	64,51	0,81
					TOTAL Material:	6,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06350000	13,59	0,86
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06350000	10,03	0,64
					TOTAL Mão de Obra:	1,50

VALOR SEM ENCARGOS:	6,85
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,68
VALOR BDI (28,35%):	2,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	7,53
VALOR TOTAL COM BDI:	9,66

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15500000	13,59	2,11
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02200000	10,03	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	2,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00100000	648,65	0,65
					TOTAL Serviço:	0,65

VALOR SEM ENCARGOS:	1,87
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,11
VALOR BDI (28,35%):	0,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,98
VALOR TOTAL COM BDI:	3,82

91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS À 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,30000000	0,73	0,95
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28
					TOTAL Material:	1,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,21100000	13,59	2,87
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02900000	10,03	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	3,16

VALOR SEM ENCARGOS:	2,95
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,44
VALOR BDI (28,35%):	1,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,39
VALOR TOTAL COM BDI:	5,63

89498 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	56,93	0,67
00003502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,17	8,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	64,51	0,90
					TOTAL Material:	9,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10470000	13,59	1,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10470000	10,03	1,05
					TOTAL Mão de Obra:	2,47

VALOR SEM ENCARGOS:	11,11
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,13
VALOR BDI (28,35%):	3,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,24
VALOR TOTAL COM BDI:	15,71

89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	56,93	0,67
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,87	6,87
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	64,51	0,90
					TOTAL Material:	8,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10470000	13,59	1,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10470000	10,03	1,05
					TOTAL Mão de Obra:	2,47

VALOR SEM ENCARGOS:	9,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,13
VALOR BDI (28,35%):	3,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,94
VALOR TOTAL COM BDI:	14,04

89556 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

206

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hors: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202209	07/2022
SBC	202208 - Manaus	06/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201411 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	56,93	0,67
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,72	0,03
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,19	5,19
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	64,51	0,90
					TOTAL Material:	6,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06940000	13,59	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06940000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra:	1,64

VALOR SEM ENCARGOS:	7,86
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,75
VALOR BDI (28,35%):	2,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9,43
VALOR TOTAL COM BDI:	10,92

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	33,75	0,17
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	5,34	0,80
					TOTAL Material:	0,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06600000	13,59	0,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01000000	10,03	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	1,00

VALOR SEM ENCARGOS:	1,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,46
VALOR BDI (28,35%):	0,56
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,97
VALOR TOTAL COM BDI:	2,53

89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	56,93	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hors: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202209	07/2022
SBC	202208 - Manaus	06/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201411 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02360000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	64,51	1,35
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	11,97	11,97
					TOTAL Material:	14,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,14000000	13,59	1,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14000000	10,03	1,40
					TOTAL Mão de Obra:	3,30

VALOR SEM ENCARGOS:	18,15
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,51
VALOR BDI (28,35%):	5,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,66
VALOR TOTAL COM BDI:	22,67

89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	1,72	0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	16,09	16,87
					TOTAL Material:	16,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02820000	13,59	0,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02820000	10,03	0,28
					TOTAL Mão de Obra:	0,66

VALOR SEM ENCARGOS:	17,24
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,30
VALOR BDI (28,35%):	4,97
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,54
VALOR TOTAL COM BDI:	22,51

89626 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	56,93	1,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02890000	1,72	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02700000	64,51	1,74

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

207

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SBNPRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	23,69	23,69
					TOTAL Material:	28,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15470000	13,59	2,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15470000	10,03	1,55
					TOTAL Mão de Obra:	3,65

VALOR SEM ENCARGOS:	28,87
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,87
VALOR BDI (28,35%):	8,60
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	30,34
VALOR TOTAL COM BDI:	38,94

89568 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	56,93	0,67
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	64,51	0,90
00009864	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	37,72	37,72
					TOTAL Material:	39,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06940000	13,59	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06940000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra:	1,64

VALOR SEM ENCARGOS:	40,21
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,75
VALOR BDI (28,35%):	11,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	40,96
VALOR TOTAL COM BDI:	52,57

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,16	1,16
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	56,93	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	1,72	0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SBNPRA	037.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	64,51	0,45
					TOTAL Material:	2,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09440000	13,59	1,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09440000	10,03	0,95
					TOTAL Mão de Obra:	2,23

VALOR SEM ENCARGOS:	3,21
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,02
VALOR BDI (28,35%):	1,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,23
VALOR TOTAL COM BDI:	5,43

90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,49400000	13,59	6,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07700000	10,03	0,77
					TOTAL Mão de Obra:	7,48

VALOR SEM ENCARGOS:	4,08
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,42
VALOR BDI (28,35%):	2,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,48
VALOR TOTAL COM BDI:	9,60

89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,97	0,97
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,72	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material:	1,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07060000	13,59	0,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07060000	10,03	0,71
					TOTAL Mão de Obra:	1,67

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

208

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	2,81
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,77
VALOR BDI (28,35%):	1,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,58
VALOR TOTAL COM BDI:	4,59

89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,97	0,97
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,72	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material	1,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,13590000	13,59	1,85
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13590000	10,03	1,36
					TOTAL Mão de Obra	3,21

VALOR SEM ENCARGOS:	3,68
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,47
VALOR BDI (28,35%):	1,48
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,15
VALOR TOTAL COM BDI:	6,61

89532 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	56,93	0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,72	0,02
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,86	4,86
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	64,51	0,61
					TOTAL Material	5,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,05240000	13,59	0,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05240000	10,03	0,53
					TOTAL Mão de Obra	1,24

X

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	6,05
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,56
VALOR BDI (28,35%):	2,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,22
VALOR TOTAL COM BDI:	9,27

89526 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,72	0,02
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material	1,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,04710000	13,59	0,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04710000	10,03	0,47
					TOTAL Mão de Obra	1,11

VALOR SEM ENCARGOS:	2,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,50
VALOR BDI (28,35%):	0,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,09
VALOR TOTAL COM BDI:	3,97

89424 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	1,72	0,05
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material	2,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,09060000	13,59	1,23
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09060000	10,03	0,91
					TOTAL Mão de Obra	2,14

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	3,17
VALOR ENCARGOS (84.39%):	0,98
VALOR BDI (28.35%):	1,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,15
VALOR TOTAL COM BDI:	5,33

89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	1,72	0,06
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material	2,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10130000	13,59	1,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10130000	10,03	1,02
					TOTAL Mão de Obra	2,40

VALOR SEM ENCARGOS:	3,32
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,10
VALOR BDI (28.35%):	1,25
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,42
VALOR TOTAL COM BDI:	5,67

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,93	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04530000	1,72	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	64,51	0,77
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL Material	3,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,18120000	13,59	2,46
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18120000	10,03	1,82
					TOTAL Mão de Obra	4,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,85
VALOR BDI (28.35%):	2,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,27
VALOR TOTAL COM BDI:	9,46

89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	1,72	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,92	5,16
					TOTAL Material	5,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01950000	13,59	0,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01950000	10,03	0,20
					TOTAL Mão de Obra	0,47

VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (84.39%):	0,21
VALOR BDI (28.35%):	1,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,63
VALOR TOTAL COM BDI:	7,23

89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,72	0,06
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,92	5,16
					TOTAL Material	5,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15860000	13,59	2,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15860000	10,03	1,59
					TOTAL Mão de Obra	3,75

VALOR SEM ENCARGOS:	7,25
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,72
VALOR BDI (28.35%):	2,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

210

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
EPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	8,97
VALOR TOTAL COM BDI:	11,51

89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	56,93	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	1,72	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	64,51	0,68
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,66	11,66
					TOTAL Material:	12,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17480000	13,59	2,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17480000	10,03	1,76
					TOTAL Mão de Obra:	4,13

VALOR SEM ENCARGOS:	15,16
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,89
VALOR BDI (28,35%):	4,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,05
VALOR TOTAL COM BDI:	21,88

89622 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	56,93	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01850000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	64,51	0,92
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,12	8,12
					TOTAL Material:	9,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10470000	13,59	1,42
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10470000	10,03	1,05
					TOTAL Mão de Obra:	2,47

VALOR SEM ENCARGOS:	11,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,13
VALOR BDI (28,35%):	3,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
EPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	06/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	12,25
VALOR TOTAL COM BDI:	15,72

89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	56,93	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	1,72	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	64,51	0,92
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,12	8,12
					TOTAL Material:	9,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,19870000	13,59	2,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19870000	10,03	1,99
					TOTAL Mão de Obra:	4,69

VALOR SEM ENCARGOS:	12,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,15
VALOR BDI (28,35%):	4,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,53
VALOR TOTAL COM BDI:	18,65

89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	56,93	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	1,72	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	64,51	0,92
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,12	8,12
					TOTAL Material:	9,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,22210000	13,59	3,02
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,22210000	10,03	2,23
					TOTAL Mão de Obra:	5,25

VALOR SEM ENCARGOS:	12,70
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,40
VALOR BDI (28,35%):	4,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	15,10
VALOR TOTAL COM BDI:	19,38

89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	56,93	1,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	64,51	1,45
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,84	11,84
					TOTAL Material	14,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,13180000	13,59	1,79
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13180000	10,03	1,32
					TOTAL Mão de Obra	3,11

VALOR SEM ENCARGOS:	16,02
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,42
VALOR BDI (28,35%):	4,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	17,44
VALOR TOTAL COM BDI:	22,38

89553 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	56,93	0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,72	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	64,51	0,61
					TOTAL Material	3,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,05240000	13,59	0,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05240000	10,03	0,53
					TOTAL Mão de Obra	1,24

VALOR SEM ENCARGOS:	4,19
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,56
VALOR BDI (28,35%):	1,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	4,75
VALOR TOTAL COM BDI:	6,10

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	20.974,93	1,34
					TOTAL Equipamento	1,34

VALOR SEM ENCARGOS:	1,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,38
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,34
VALOR TOTAL COM BDI:	1,72

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	20.974,93	0,16
					TOTAL Equipamento	0,16

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,15
VALOR TOTAL COM BDI:	0,19

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00670000	18,08	0,12
					TOTAL Mão de Obra	0,12

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,05
VALOR BDI (28,35%):	0,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,12
VALOR TOTAL COM BDI:	0,15

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

212

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,97	3,97
00043489	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
					TOTAL Encargos Complementares:	6,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	18,08	18,08
					TOTAL Mão de Obra:	18,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
					TOTAL Serviço:	0,12

VALOR SEM ENCARGOS:	18,53
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,32
VALOR BDI (28,36%):	7,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	24,85
VALOR TOTAL COM BDI:	31,89

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,85	24,85
					TOTAL Serviço:	26,34

VALOR SEM ENCARGOS:	18,02
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,32
VALOR BDI (28,36%):	7,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	26,34
VALOR TOTAL COM BDI:	33,81

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	20.974,93	1,68
					TOTAL Equipamento:	1,68

VALOR SEM ENCARGOS:	1,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	0,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,67
VALOR TOTAL COM BDI:	2,14

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,67	1,67
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,85	24,85
					TOTAL Serviço:	28,01

VALOR SEM ENCARGOS:	19,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,32
VALOR BDI (28,36%):	7,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	28,01
VALOR TOTAL COM BDI:	35,95

90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002898	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,17200000	13,59	15,93
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18300000	10,03	1,84
					TOTAL Mão de Obra:	17,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,80500000	26,34	21,20
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,36700000	28,01	10,28
					TOTAL Serviço:	31,48

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

213

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	31,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	17,87
VALOR BDI (28,35%):	13,96
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	49,25
VALOR TOTAL COM BDI:	63,21

89414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,74	5,74
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	7,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16210000	13,59	2,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16210000	10,03	1,63
					TOTAL Mão de Obra:	3,83

VALOR SEM ENCARGOS:	9,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,76
VALOR BDI (28,35%):	3,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,88
VALOR TOTAL COM BDI:	13,96

89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,90	2,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,72	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	4,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08590000	13,59	1,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08590000	10,03	0,86
					TOTAL Mão de Obra:	2,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,27
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,93
VALOR BDI (28,35%):	1,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	6,20
VALOR TOTAL COM BDI:	7,96

89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,90	2,90
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	4,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16210000	13,59	2,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16210000	10,03	1,63
					TOTAL Mão de Obra:	3,83

VALOR SEM ENCARGOS:	8,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,76
VALOR BDI (28,35%):	2,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,04
VALOR TOTAL COM BDI:	10,32

89562 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	56,93	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01440000	1,72	0,02
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,92	5,92
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	64,51	0,81
					TOTAL Material:	7,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06350000	13,59	0,86
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06350000	10,03	0,64
					TOTAL Mão de Obra:	1,50

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,68
VALOR BDI (28,35%):	2,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,85
VALOR TOTAL COM BDI:	11,36

89541 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,72	0,02
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	3,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,05770000	13,59	0,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05770000	10,03	0,58
					TOTAL Mão de Obra:	1,36

VALOR SEM ENCARGOS:	4,56
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,82
VALOR BDI (28,35%):	1,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,18
VALOR TOTAL COM BDI:	6,65

89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,72	0,06
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	3,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10810000	13,59	1,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10810000	10,03	1,08
					TOTAL Mão de Obra:	2,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,25
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,16
VALOR BDI (28,35%):	1,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,41
VALOR TOTAL COM BDI:	8,23

89386 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	1,72	0,07
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
					TOTAL Material:	3,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12080000	13,59	1,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12080000	10,03	1,21
					TOTAL Mão de Obra:	2,85

VALOR SEM ENCARGOS:	5,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,30
VALOR BDI (28,35%):	1,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,72
VALOR TOTAL COM BDI:	8,63

89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	56,93	0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01870000	1,72	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01850000	64,51	1,06
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	5,47	5,47
					TOTAL Material:	7,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,11530000	13,59	1,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,11530000	10,03	1,16
					TOTAL Mão de Obra:	2,73

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

215

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,25
VALOR BDI (28,35%):	2,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,09
VALOR TOTAL COM BDI:	12,95

89443 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	56,93	0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05400000	1,72	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	64,51	1,06
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	5,47	5,47
					TOTAL Material:	7,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,21610000	13,59	2,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21610000	10,03	2,17
					TOTAL Mão de Obra:	5,11

VALOR SEM ENCARGOS:	10,19
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,34
VALOR BDI (28,35%):	3,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,53
VALOR TOTAL COM BDI:	16,08

89398 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	56,93	0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06050000	1,72	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	64,51	1,06
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	5,47	5,47
					TOTAL Material:	7,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,24160000	13,59	3,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,24160000	10,03	2,42
					TOTAL Mão de Obra:	5,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,61
VALOR BDI (28,35%):	3,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,13
VALOR TOTAL COM BDI:	16,85

89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	1,72	0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,05	11,59
					TOTAL Material:	11,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02350000	13,59	0,32
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02350000	10,03	0,24
					TOTAL Mão de Obra:	0,56

VALOR SEM ENCARGOS:	11,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,26
VALOR BDI (28,35%):	3,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,16
VALOR TOTAL COM BDI:	15,61

89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	1,72	0,08
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,05	11,59
					TOTAL Material:	11,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,18910000	13,59	2,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,18910000	10,03	1,90
					TOTAL Mão de Obra:	4,47

VALOR SEM ENCARGOS:	14,09
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,05
VALOR BDI (28,35%):	4,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

216

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	536,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 5.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	16,14
VALOR TOTAL COM BDI:	20,72

89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	1,72	0,18
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,05	11,59
					TOTAL Material:	11,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45300000	13,59	6,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,45300000	10,03	4,54
					TOTAL Mão de Obra:	10,70

VALOR SEM ENCARGOS:	17,57
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,90
VALOR BDI (28,35%):	6,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	22,47
VALOR TOTAL COM BDI:	28,84

89624 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01590000	56,93	0,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02230000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01680000	64,51	1,21
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,31	13,31
					TOTAL Material:	15,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12770000	13,59	1,74
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12770000	10,03	1,28
					TOTAL Mão de Obra:	3,02

VALOR SEM ENCARGOS:	17,10
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,39
VALOR BDI (28,35%):	5,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,49
VALOR TOTAL COM BDI:	23,73

89435 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	56,93	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,72	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	64,51	0,71
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,36	19,36
					TOTAL Material:	20,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10810000	13,59	1,47
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10810000	10,03	1,08
					TOTAL Mão de Obra:	2,55

VALOR SEM ENCARGOS:	22,08
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,16
VALOR BDI (28,35%):	6,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	23,22
VALOR TOTAL COM BDI:	29,80

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,93	0,56
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,06	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,51	0,97
					TOTAL Material:	2,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10000000	13,59	1,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra:	2,36

VALOR SEM ENCARGOS:	3,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,08
VALOR BDI (28,35%):	1,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,99
VALOR TOTAL COM BDI:	6,40

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

217

89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,93	0,56
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,70	3,70
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,51	0,97
					TOTAL Material	5,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10000000	13,59	1,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra	2,36

VALOR SEM ENCARGOS:	6,55
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,08
VALOR BDI (28,36%):	2,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,63
VALOR TOTAL COM BDI:	9,79

89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	56,93	0,84
00003866	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,71	3,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,72	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,51	0,97
					TOTAL Material	5,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,14000000	13,59	1,90
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14000000	10,03	1,40
					TOTAL Mão de Obra	3,30

VALOR SEM ENCARGOS:	7,40
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,51
VALOR BDI (28,36%):	2,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,91
VALOR TOTAL COM BDI:	11,44

10

89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	56,93	0,56
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,35	1,35
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	64,51	0,97
					TOTAL Material	2,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	13,59	0,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra	1,65

VALOR SEM ENCARGOS:	3,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,75
VALOR BDI (28,36%):	1,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,53
VALOR TOTAL COM BDI:	5,81

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,72	0,17
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,34	5,61
					TOTAL Material	5,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	13,59	4,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	10,03	3,01
					TOTAL Mão de Obra	7,09

VALOR SEM ENCARGOS:	9,62
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,25
VALOR BDI (28,36%):	3,65
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,87
VALOR TOTAL COM BDI:	16,52

90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,61300000	13,59	8,33
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08600000	10,03	0,86
					TOTAL Mão de Obra:	9,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	648,65	3,24
					TOTAL Serviço:	3,24

VALOR SEM ENCARGOS:	8,04
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,39
VALOR BDI (26,35%):	3,52
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,43
VALOR TOTAL COM BDI:	15,95

89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,23	2,23
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,17	3,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,50	0,47
					TOTAL Material:	5,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,13000000	13,59	1,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	10,03	1,30
					TOTAL Mão de Obra:	3,07

VALOR SEM ENCARGOS:	7,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,40
VALOR BDI (26,35%):	2,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,94
VALOR TOTAL COM BDI:	11,47

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,23	2,23
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,50	0,47
					TOTAL Material:	5,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,13000000	13,59	1,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13000000	10,03	1,30
					TOTAL Mão de Obra:	3,07

VALOR SEM ENCARGOS:	6,92
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,40
VALOR BDI (26,35%):	2,36
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	8,32
VALOR TOTAL COM BDI:	10,68

89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,23	2,23
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,93	2,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,50	0,47
					TOTAL Material:	5,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03000000	13,59	0,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	10,03	0,30
					TOTAL Mão de Obra:	0,71

VALOR SEM ENCARGOS:	6,01
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,33
VALOR BDI (26,35%):	1,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	6,34
VALOR TOTAL COM BDI:	8,14

89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,23	2,23
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,93	2,93

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SBNPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	23,50	0,47
					TOTAL Material	5,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06000000	13,59	1,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06000000	10,03	0,60
					TOTAL Mão de Obra	1,69

VALOR SEM ENCARGOS:	6,66
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,56
VALOR BDI (28,35%):	2,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,52
VALOR TOTAL COM BDI:	8,65

91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,48300000	13,59	6,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07600000	10,03	0,76
					TOTAL Mão de Obra	7,32

VALOR SEM ENCARGOS:	3,97
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,35
VALOR BDI (28,35%):	2,08
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,32
VALOR TOTAL COM BDI:	9,40

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,23	4,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	23,50	0,94
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,19	7,19
					TOTAL Material	12,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17000000	13,59	2,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17000000	10,03	1,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SBNPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra	4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	14,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,85
VALOR BDI (28,35%):	4,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,81
VALOR TOTAL COM BDI:	21,32

89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01080000	56,93	0,61
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,72	0,22
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01630000	64,51	1,05
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	9,10	9,56
					TOTAL Material	11,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,38000000	13,59	5,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,38000000	10,03	3,81
					TOTAL Mão de Obra	8,97

VALOR SEM ENCARGOS:	16,31
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,10
VALOR BDI (28,35%):	5,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	20,41
VALOR TOTAL COM BDI:	26,20

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,18600000	13,59	2,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02600000	10,03	0,26
					TOTAL Mão de Obra	2,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_05/2019	SINAPI	M3	0,00100000	648,65	0,65
					TOTAL Serviço	0,65

VALOR SEM ENCARGOS:	2,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,32

220

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDRIS	2022/03	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (26,35%):	0,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,44
VALOR TOTAL COM BDI:	4,42

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,30	22,30
00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	27,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25000000	13,59	3,40
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra:	5,91

VALOR SEM ENCARGOS:	30,53
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,71
VALOR BDI (26,35%):	9,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	33,24
VALOR TOTAL COM BDI:	42,00

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,75900000	0,73	0,55
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,00500000	55,49	0,28
					TOTAL Material:	0,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20800000	13,59	2,83
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02900000	10,03	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	3,12

VALOR SEM ENCARGOS:	2,52
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,43
VALOR BDI (26,35%):	1,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDRIS	2022/03	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,95
VALOR TOTAL COM BDI:	5,07

90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,71900000	13,59	23,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,26900000	10,03	2,70
					TOTAL Mão de Obra:	26,06

VALOR SEM ENCARGOS:	14,13
VALOR ENCARGOS (64,39%):	11,03
VALOR BDI (26,35%):	7,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	26,06
VALOR TOTAL COM BDI:	33,45

89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,37	8,37
00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	13,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12000000	13,59	1,63
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12000000	10,03	1,20
					TOTAL Mão de Obra:	2,83

VALOR SEM ENCARGOS:	14,93
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,30
VALOR BDI (26,35%):	4,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,23
VALOR TOTAL COM BDI:	20,83

89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,79%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,37	8,37
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	13,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,25000000	13,59	3,40
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra:	5,91

VALOR SEM ENCARGOS:	16,60
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,71
VALOR BDI (28,35%):	5,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,31
VALOR TOTAL COM BDI:	24,78

89851 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,37	8,37
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	13,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,24000000	13,59	3,26
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,24000000	10,03	2,41
					TOTAL Mão de Obra:	5,67

VALOR SEM ENCARGOS:	16,48
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,59
VALOR BDI (28,35%):	5,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,07
VALOR TOTAL COM BDI:	24,48

89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,79%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,95	7,90
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,92	21,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	23,50	2,16
					TOTAL Material:	31,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16000000	13,59	2,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16000000	10,03	1,60
					TOTAL Mão de Obra:	3,77

VALOR SEM ENCARGOS:	34,03
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,72
VALOR BDI (28,35%):	10,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	35,75
VALOR TOTAL COM BDI:	45,89

89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,95	7,90
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,92	21,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	23,50	2,16
					TOTAL Material:	31,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,33000000	13,59	4,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33000000	10,03	3,31
					TOTAL Mão de Obra:	7,79

VALOR SEM ENCARGOS:	36,21
VALOR ENCARGOS (64,39%):	3,56
VALOR BDI (28,35%):	11,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,77
VALOR TOTAL COM BDI:	51,04

89861 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SINAPI/SI	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,95	7,90
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,92	21,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	23,50	2,16
					TOTAL Material:	31,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,32000000	13,59	4,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,32000000	10,03	3,21
					TOTAL Mão de Obra:	7,56

VALOR SEM ENCARGOS:	36,08
VALOR ENCARGOS (94,39%):	3,46
VALOR BDI (28,35%):	11,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,54
VALOR TOTAL COM BDI:	50,75

89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,42	6,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	11,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08000000	13,59	1,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,08000000	10,03	0,80
					TOTAL Mão de Obra:	1,89

VALOR SEM ENCARGOS:	12,48
VALOR ENCARGOS (94,39%):	0,88
VALOR BDI (28,35%):	3,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,34
VALOR TOTAL COM BDI:	17,12

89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202302	04/2023
ORSE	202305	07/2023
SBC	202309 - Manaus	09/2023
SINAPI/SI	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,42	6,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	11,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17000000	13,59	2,31
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,17000000	10,03	1,71
					TOTAL Mão de Obra:	4,02

VALOR SEM ENCARGOS:	13,62
VALOR ENCARGOS (94,39%):	1,85
VALOR BDI (28,35%):	4,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	15,47
VALOR TOTAL COM BDI:	19,86

89856 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,95	3,95
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,42	6,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	23,50	1,08
					TOTAL Material:	11,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16000000	13,59	2,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16000000	10,03	1,60
					TOTAL Mão de Obra:	3,77

VALOR SEM ENCARGOS:	13,50
VALOR ENCARGOS (94,39%):	1,72
VALOR BDI (28,35%):	4,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	15,22
VALOR TOTAL COM BDI:	19,53

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

223

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	33,75	0,17
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	14,82	2,22
					TOTAL Material:	2,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,14700000	13,59	2,00
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	10,03	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	2,23

VALOR SEM ENCARGOS:	3,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,02
VALOR BDI (28,36%):	1,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,62
VALOR TOTAL COM BDI:	5,93

89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,95	7,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	23,50	2,16
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,18	16,18
					TOTAL Material:	26,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16000000	13,59	2,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16000000	10,03	1,60
					TOTAL Mão de Obra:	3,77

VALOR SEM ENCARGOS:	28,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,72
VALOR BDI (28,36%):	8,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	30,01
VALOR TOTAL COM BDI:	38,52

89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,95	7,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,36% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	23,50	2,16
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,18	16,18
					TOTAL Material:	26,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,33000000	13,59	4,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33000000	10,03	3,31
					TOTAL Mão de Obra:	7,79

VALOR SEM ENCARGOS:	30,47
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,56
VALOR BDI (28,36%):	9,65
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	34,03
VALOR TOTAL COM BDI:	43,68

89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01170000	56,93	0,67
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	1,72	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01910000	64,51	1,23
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	14,82	15,56
					TOTAL Material:	17,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,16000000	13,59	2,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16000000	10,03	1,60
					TOTAL Mão de Obra:	3,77

VALOR SEM ENCARGOS:	19,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,72
VALOR BDI (28,36%):	6,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	21,32
VALOR TOTAL COM BDI:	27,36

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03630000	56,93	2,07

224

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,72	0,42
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	64,51	3,83
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	14,82	15,56
					TOTAL Material:	21,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,74000000	13,59	10,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,74000000	10,03	7,42
					TOTAL Mão de Obra:	17,48

VALOR SEM ENCARGOS:	31,36
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,00
VALOR BDI (28,35%):	11,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,36
VALOR TOTAL COM BDI:	50,52

89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01380000	56,93	0,79
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,09000000	1,72	0,15
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	64,51	1,45
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	14,82	15,56
					TOTAL Material:	17,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27000000	13,59	3,67
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,27000000	10,03	2,71
					TOTAL Mão de Obra:	6,38

VALOR SEM ENCARGOS:	21,41
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,92
VALOR BDI (28,35%):	6,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	24,33
VALOR TOTAL COM BDI:	31,23

S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	0,50	34,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

					TOTAL Material:	34,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,52000000	13,59	20,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,91000000	10,03	9,13
					TOTAL Mão de Obra:	29,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço I-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,03200000	462,91	14,81
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,52000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,91000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	14,81

VALOR SEM ENCARGOS:	64,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,22
VALOR BDI (28,35%):	22,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	78,60
VALOR TOTAL COM BDI:	100,88

S00124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00357S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	96,24	90,75
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	256,00000000	0,74	188,70
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	85,27	17,82
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	85,72	53,75
					TOTAL Material:	351,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	6,00000000	10,03	60,18
					TOTAL Mão de Obra:	60,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	383,66
VALOR ENCARGOS (84,39%):	27,54
VALOR BDI (28,35%):	116,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	411,20
VALOR TOTAL COM BDI:	527,78

225

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	411,20	411,20
S07892	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	28,53	28,53
					TOTAL Serviço:	439,73

VALOR SEM ENCARGOS:	399,12
VALOR ENCARGOS (84,39%):	40,61
VALOR BDI (28,36%):	124,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	439,73
VALOR TOTAL COM BDI:	564,39

S00080 - Forma plana para fundaçõee, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,00	3,90
I00830	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,55000000	43,80	24,09
I02892S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01500000	7,40	0,11
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,50000000	10,13	5,07
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	22,24	6,67
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	2,00000000	5,81	11,62
					TOTAL Material:	51,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	13,59	20,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,50000000	10,03	15,05
					TOTAL Mão de Obra:	35,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	70,68
VALOR ENCARGOS (84,39%):	16,21
VALOR BDI (28,36%):	24,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	88,89
VALOR TOTAL COM BDI:	111,52

S00072 - Resterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	10,03	20,06
					TOTAL Mão de Obra:	20,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,18
VALOR BDI (28,36%):	5,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	20,06
VALOR TOTAL COM BDI:	25,75

86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011664	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	26,49	26,49
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,40	0,05
					TOTAL Material:	26,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15250000	13,59	2,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04810000	10,03	0,48
					TOTAL Mão de Obra:	2,55

VALOR SEM ENCARGOS:	29,92
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,17
VALOR BDI (28,36%):	8,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	31,09
VALOR TOTAL COM BDI:	39,90

86898 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	12,09	12,09
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	325,59	325,59
00004364	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,66	51,32

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,10		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOF/ES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	129,85	11,44
					TOTAL Material:	400,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,77910000	13,59	10,59
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,43940000	10,03	4,40
					TOTAL Mão de Obra:	14,99

VALOR SEM ENCARGOS:	498,56
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,87
VALOR BDI (28,35%):	117,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	415,43
VALOR TOTAL COM BDI:	533,20

86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	31,09	31,09
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	415,43	415,43
					TOTAL Serviço:	446,52

VALOR SEM ENCARGOS:	438,48
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,04
VALOR BDI (28,35%):	126,59
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	446,52
VALOR TOTAL COM BDI:	573,11

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	2,40	0,08
00006149	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Material:	9,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,08450000	13,59	1,15
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02660000	10,03	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	1,42

VALOR SEM ENCARGOS:	9,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528,47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.833,10		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOF/ES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	2,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,50
VALOR TOTAL COM BDI:	13,48

86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,02	114,12
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	129,85	9,12
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	UN	1,00000000	454,39	454,39
					TOTAL Material:	577,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,76890000	13,59	24,04
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,71110000	10,03	7,13
					TOTAL Mão de Obra:	31,17

VALOR SEM ENCARGOS:	594,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,26
VALOR BDI (28,35%):	172,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	608,80
VALOR TOTAL COM BDI:	781,30

86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,40	0,05
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	74,24	74,24
					TOTAL Material:	74,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,15250000	13,59	2,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04810000	10,03	0,48
					TOTAL Mão de Obra:	2,55

VALOR SEM ENCARGOS:	75,87
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,17
VALOR BDI (28,35%):	21,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

227

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2023/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	76,84
VALOR TOTAL COM BDI:	98,62

86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	2,40	0,12
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	35,70	35,70
					TOTAL Material:	35,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,17400000	13,59	2,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,05480000	10,03	0,55
					TOTAL Mão de Obra:	2,91

VALOR SEM ENCARGOS:	37,40
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,33
VALOR BDI (26,35%):	10,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,73
VALOR TOTAL COM BDI:	49,71

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,33	1,58
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,25	0,03
					TOTAL Material:	1,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02400000	23,53	0,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02400000	10,03	0,24
					TOTAL Mão de Obra:	0,80

VALOR SEM ENCARGOS:	2,05
VALOR ENCARGOS (64,39%):	0,39
VALOR BDI (26,35%):	0,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,41
VALOR TOTAL COM BDI:	3,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	5,22	5,22
					TOTAL Material:	5,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,14300000	23,53	3,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14300000	10,03	1,43
					TOTAL Mão de Obra:	4,79

VALOR SEM ENCARGOS:	7,82
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,19
VALOR BDI (26,35%):	2,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,01
VALOR TOTAL COM BDI:	12,85

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,61	2,65
					TOTAL Material:	2,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,12900000	23,53	3,04
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12900000	10,03	1,29
					TOTAL Mão de Obra:	4,33

VALOR SEM ENCARGOS:	5,00
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,98
VALOR BDI (26,35%):	1,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	6,98
VALOR TOTAL COM BDI:	8,96

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,14400000	13,59	1,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02300000	10,03	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	2,19

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	1,19
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,00
VALOR BDI (26,35%):	0,82
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,19
VALOR TOTAL COM BDI:	2,81

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,21600000	23,53	5,08
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03400000	10,03	0,34
					TOTAL Mão de Obra:	5,42

VALOR SEM ENCARGOS:	2,94
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,48
VALOR BDI (26,35%):	1,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,42
VALOR TOTAL COM BDI:	6,96

91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,80	4,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,25	0,03
					TOTAL Material:	4,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04000000	23,53	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04000000	10,03	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	1,34

VALOR SEM ENCARGOS:	5,28
VALOR ENCARGOS (64,39%):	0,61
VALOR BDI (26,35%):	1,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,89
VALOR TOTAL COM BDI:	7,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
					TOTAL Material:	2,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,24700000	23,53	5,81
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,24700000	10,03	2,48
					TOTAL Mão de Obra:	8,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	648,65	0,58
					TOTAL Serviço:	0,58

VALOR SEM ENCARGOS:	7,98
VALOR ENCARGOS (64,39%):	3,83
VALOR BDI (26,35%):	3,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,79
VALOR TOTAL COM BDI:	15,13

91942 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00160000	33,75	0,05
00002889	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,61	2,87
					TOTAL Material:	2,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,07200000	23,53	1,69
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07200000	10,03	0,72
					TOTAL Mão de Obra:	2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	4,23
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,10
VALOR BDI (26,35%):	1,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,33
VALOR TOTAL COM BDI:	6,84

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739

229

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528.47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,25	3,25
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,68	1,68
					TOTAL Material:	4,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,12400000	23,53	2,92
					TOTAL Mão de Obra:	2,92

VALOR SEM ENCARGOS:	8,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,34
VALOR BDI (28,35%):	2,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	7,85
VALOR TOTAL COM BDI:	10,08

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,72	8,72
					TOTAL Material:	8,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,30800000	23,53	7,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30800000	10,03	3,09
					TOTAL Mão de Obra:	10,34

VALOR SEM ENCARGOS:	14,33
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,73
VALOR BDI (28,35%):	5,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,06
VALOR TOTAL COM BDI:	24,46

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,85	7,85
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	19,06	19,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	DATA : 21/05/2021	L.S. Hora: 84,39%
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		
UNIDADES:	528.47M²		
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13		

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	26,91
VALOR SEM ENCARGOS:	20,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,07
VALOR BDI (28,35%):	7,63
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	26,91
VALOR TOTAL COM BDI:	34,54

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 8WF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,12	2,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,25	0,03
					TOTAL Material:	2,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03000000	23,53	0,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	10,03	0,30
					TOTAL Mão de Obra:	1,01

VALOR SEM ENCARGOS:	3,09
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,47
VALOR BDI (28,35%):	1,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,56
VALOR TOTAL COM BDI:	4,57

91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	11,16	11,16
					TOTAL Material:	11,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,30800000	23,53	7,25
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30800000	10,03	3,09
					TOTAL Mão de Obra:	10,34

VALOR SEM ENCARGOS:	16,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,73
VALOR BDI (28,35%):	6,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	21,50
VALOR TOTAL COM BDI:	27,60

91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,85	7,85
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	21,50	21,50
					TOTAL Serviço	29,35

VALOR SEM ENCARGOS:	23,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,07
VALOR BDI (28,35%):	8,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	29,35
VALOR TOTAL COM BDI:	37,67

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00000000	43,90	0,00
I11241	Alicate volt-amperímetro	ORSE	un	0,00000000	160,00	0,00
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	82,16	0,00
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,83	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00000000	22,89	0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00000000	47,00	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,83	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,90	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	35,90	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00
					TOTAL Material	0,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	539,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202205 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	8,72	17,44
					TOTAL Material	17,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,55500000	23,53	13,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,55500000	10,03	5,57
					TOTAL Mão de Obra	18,63

VALOR SEM ENCARGOS:	27,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,53
VALOR BDI (28,35%):	10,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	36,07
VALOR TOTAL COM BDI:	46,30

92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,85	7,85
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	36,07	36,07
					TOTAL Serviço	43,92

VALOR SEM ENCARGOS:	34,05
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,87
VALOR BDI (28,35%):	12,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

231

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/05	06/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL:	43,92
VALOR TOTAL COM BDI:	56,37

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,65000000	1,44	0,94
					TOTAL Material:	0,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,06900000	13,59	0,94
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01000000	10,03	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	1,04

VALOR SEM ENCARGOS:	1,50
VALOR ENCARGOS (94,39%):	0,48
VALOR BDI (28,35%):	0,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,98
VALOR TOTAL COM BDI:	2,54

064818 - DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA)TETRAPOLAR 125A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I002417	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK	SBC	UN	1,00000000	1.401,91	1.401,91
					TOTAL Material:	1.401,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	23,53	11,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra:	16,79

VALOR SEM ENCARGOS:	1.411,01
VALOR ENCARGOS (94,39%):	7,68
VALOR BDI (28,35%):	402,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1.418,69
VALOR TOTAL COM BDI:	1.820,89

S89259S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014 (h)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/05	06/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

I37525	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00003430	459.729,71	15,77
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	ORSE	un	0,00005510	127.600,00	7,03
					TOTAL Equipamento:	22,80

VALOR SEM ENCARGOS:	22,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	6,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	22,79
VALOR TOTAL COM BDI:	29,25

S914865 - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015 (h)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37525	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00000570	459.729,71	2,62
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	ORSE	un	0,00000580	127.600,00	0,74
					TOTAL Equipamento:	3,36

VALOR SEM ENCARGOS:	3,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,36
VALOR TOTAL COM BDI:	4,31

S89260S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_08/2014 (h)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37525	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00000720	459.729,71	3,31
I03363S	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	ORSE	un	0,00000730	127.600,00	0,93
					TOTAL Equipamento:	4,24

VALOR SEM ENCARGOS:	4,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,36%):	1,20

232

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	202203	04/2022
ORSE	202205	01/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	4,24
VALOR TOTAL COM BDI:	5,44

S89262S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014 (h)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I377526	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00006430	459.729,71	29,56
I033636	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	ORSE	un	0,00006880	127.600,00	8,79
					TOTAL Equipamento:	38,35

VALOR SEM ENCARGOS:	38,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	10,87
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	38,35
VALOR TOTAL COM BDI:	49,22

S91467S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_09/2015 (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I042215	Oleo diesel combustivel comum	ORSE	l	26,43000000	7,16	189,24
					TOTAL Material	189,24

VALOR SEM ENCARGOS:	189,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	53,65
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	189,23
VALOR TOTAL COM BDI:	242,88

S05928S - Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 (chp)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004098	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
					TOTAL Mão de Obra	16,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	202203	04/2022
ORSE	202205	01/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

S89259S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	22,79	22,79
S91466S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_09/2015	ORSE	h	1,00000000	3,36	3,36
S89260S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	4,24	4,24
S89262S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	38,35	38,35
S91467S	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_09/2015	ORSE	h	1,00000000	189,23	189,23
					TOTAL Serviço	257,97

VALOR SEM ENCARGOS:	266,96
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,58
VALOR BDI (28,35%):	77,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	274,55
VALOR TOTAL COM BDI:	352,38

S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,00000000	14,00	0,00
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e solarinho acolchoado	ORSE	par	0,00000000	62,16	0,00
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00000000	16,83	0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00000000	12,95	0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00000000	165,00	0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00000000	10,80	0,00
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00000000	299,00	0,00
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00000000	18,50	0,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00000000	175,63	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00000000	11,65	0,00
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00000000	30,27	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00000000	4,80	0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00000000	39,90	0,00
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00000000	17,50	0,00
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00000000	11,00	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,00000000	4,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00000000	6,00	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

					TOTAL Material:	0,00
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00000000	300,00	0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,00000000	5,00	0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00000000	12,54	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (29.35%):	0,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	0,00

S02306 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	2,42	0,73
I02226	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	ORSE	l	0,18000000	36,56	6,40
					TOTAL Material:	7,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,40000000	13,59	5,44
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	10,03	2,01
					TOTAL Mão de Obra:	7,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	11,17
VALOR ENCARGOS (84.39%):	3,41
VALOR BDI (29.35%):	4,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,58
VALOR TOTAL COM BDI:	18,71

S04078 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03766S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,25000000	2,42	0,61
I03204	Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar	ORSE	l	0,09000000	23,50	2,12

					TOTAL Material:	2,73
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,20000000	13,59	2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra:	3,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	4,74
VALOR ENCARGOS (84.39%):	1,71
VALOR BDI (29.35%):	1,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	6,45
VALOR TOTAL COM BDI:	8,28

011130 - SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE PONTO LUZ EM TETO (UN)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,80000000	23,53	42,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,80000000	10,03	18,05
					TOTAL Mão de Obra:	60,40

VALOR SEM ENCARGOS:	32,76
VALOR ENCARGOS (84.39%):	27,65
VALOR BDI (29.35%):	17,13
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	60,41
VALOR TOTAL COM BDI:	77,54

061476 - CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012821	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	SBC	M	1,00000000	58,63	58,63
					TOTAL Material:	58,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,39200000	23,53	9,22
					TOTAL Mão de Obra:	9,22

VALOR SEM ENCARGOS:	63,63
VALOR ENCARGOS (84.39%):	4,22

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis – Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

234

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202308	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	19,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	67,85
VALOR TOTAL COM BDI:	87,09

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	70,00	77,00
					TOTAL Material:	77,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,02190000	13,59	27,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,03290000	10,03	30,42
					TOTAL Mão de Obra:	57,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	23,89	1,59
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	32,35	2,32
					TOTAL Serviço:	3,91

VALOR SEM ENCARGOS:	110,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	27,95
VALOR BDI (28,35%):	39,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	138,81
VALOR TOTAL COM BDI:	178,18

98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034843	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	45,70	45,70
					TOTAL Material:	45,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,13840000	13,59	1,88
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10880000	10,03	1,09
					TOTAL Mão de Obra:	2,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	138,81	1,96

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.923,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202303	04/2023
ORSE	202308	07/2023
SBC	202308 - Manaus	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	07/2023
Composição	PROPRIA	

TOTAL Serviço:	1,96
VALOR SEM ENCARGOS:	48,87
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,76
VALOR BDI (28,35%):	14,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	50,63
VALOR TOTAL COM BDI:	64,98

96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	66,31	66,31
					TOTAL Material:	66,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,25310000	23,53	5,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25310000	10,03	2,54
					TOTAL Mão de Obra:	8,50

VALOR SEM ENCARGOS:	72,92
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,88
VALOR BDI (28,35%):	21,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	76,80
VALOR TOTAL COM BDI:	98,57

053042 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,00200000	73,44	0,15
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	1,85000000	0,94	1,74
					TOTAL Material:	1,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,20600000	13,59	2,80
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,82500000	10,03	8,27
					TOTAL Mão de Obra:	11,07

VALOR SEM ENCARGOS:	7,90
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,07
VALOR BDI (28,35%):	3,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

235

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,97
VALOR TOTAL COM BDI:	16,65

059436 - CABO UTP CAT. 6 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I147815	CABO UTP CAT-6 E	SBC	M	1,00000000	4,44	4,44
					TOTAL Material	4,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03000000	23,53	0,71
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03000000	10,03	0,30
					TOTAL Mão de Obra	1,01

VALOR SEM ENCARGOS:	4,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,47
VALOR BDI (28,35%):	1,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,45
VALOR TOTAL COM BDI:	7,00

059451 - CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I102030	CERTIFICACAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	SBC	UN	1,00000000	36,00	36,00
					TOTAL Material	36,00

VALOR SEM ENCARGOS:	36,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	10,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	36,00
VALOR TOTAL COM BDI:	46,21

067221 - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003348	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	SBC	M	1,05000000	9,65	10,13
					TOTAL Material	10,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,33000000	23,53	7,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,33000000	10,03	3,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	11,07
VALOR SEM ENCARGOS:	16,14
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,06
VALOR BDI (28,35%):	6,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	21,20
VALOR TOTAL COM BDI:	27,21

062249 - LOGICA-PERFILADO PERFURADO 38X19 PARA CABOS LOGICOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I014201	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	SBC	UN	2,00000000	0,17	0,34
I005869	FITA PERFURADA GALVANIZADA PARA FIXACAO 19mmx30m SPETAM	SBC	M	1,20000000	1,01	1,21
I003569	PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16	SBC	M	1,10000000	5,71	6,28
					TOTAL Material	7,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,61900000	23,53	14,57
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,61900000	10,03	6,21
					TOTAL Mão de Obra	20,78

VALOR SEM ENCARGOS:	19,10
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,50
VALOR BDI (28,35%):	8,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	28,60
VALOR TOTAL COM BDI:	36,71

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	70,00	81,20
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,82	211,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	1,01	264,51
					TOTAL Material	557,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	11,23000000	10,03	112,64
					TOTAL Mão de Obra	112,64

VALOR SEM ENCARGOS:	613,65
VALOR ENCARGOS (84,39%):	51,56

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

2336

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	05/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	190,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	670,21
VALOR TOTAL COM BDI:	860,21

059220 - BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I080931	BLOCO ENGATE RAPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.04.11	SBC	UN	1,00000000	36,56	36,56
					TOTAL Material:	36,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,82500000	23,53	19,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,60800000	10,03	16,13
					TOTAL Mão de Obra:	35,54

VALOR SEM ENCARGOS:	55,84
VALOR ENCARGOS (64,39%):	16,26
VALOR BDI (28,35%):	20,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	72,10
VALOR TOTAL COM BDI:	92,54

S95371S - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	13,59	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (64,39%):	0,10
VALOR BDI (28,35%):	0,07
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,23
VALOR TOTAL COM BDI:	0,30

S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	2,28	2,28
I43488S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,09	1,09
I37372S	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,81	0,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

IOPES 202203 04/2022
ORSE 202205 05/2022
SBC 202208 - Manaus 08/2022
SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 202204 COM DESONERAÇÃO 07/2022
SINAPI 202208 COM DESONERAÇÃO 07/2022
Composição PROPRIA

I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,74	0,74
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,70	0,70
					TOTAL Material:	5,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL Mão de Obra:	13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL Serviço:	0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	13,18
VALOR ENCARGOS (64,39%):	8,32
VALOR BDI (28,35%):	5,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,50
VALOR TOTAL COM BDI:	25,03

S06408 - *Caixa de passagem em concreto, dim. int.: 0,30x0,30x0,40m, com tampa, c/ colchão de brita de 10 cm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,00000000	95,00	95,00
I00082	Aço ca-60 4.2 a 9,5 mm	ORSE	kg	2,15600000	10,59	22,83
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	kg	3,00960000	0,94	2,83
I01358S	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	ORSE	m2	0,06000000	56,41	3,38
I01378S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	18,50640000	0,74	13,70
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,00450000	85,27	0,38
I04722S	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,00450000	80,54	0,36
I07268S	Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)	ORSE	un	80,48000000	0,39	23,59
					TOTAL Material:	162,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	10,03	44,97
					TOTAL Mão de Obra:	44,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,67890000	19,50	32,74
					TOTAL Serviço:	32,74

VALOR SEM ENCARGOS:	206,59
VALOR ENCARGOS (64,39%):	31,19
VALOR BDI (28,35%):	67,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

237

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaiapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaiapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDFES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	239,78
VALOR TOTAL COM BDI:	307,76

061780 - ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (0,032kg/m) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I024603	ARAME GALVANIZADO #16 AWG (0,032kg/m)	SBC	M	0,03200000	1,11	0,04
					TOTAL Material:	0,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09800000	10,03	0,98
					TOTAL Mão de Obra:	0,98

VALOR SEM ENCARGOS:	0,57
VALOR ENCARGOS (64,39%):	0,45
VALOR BDI (28,35%):	0,29
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,02
VALOR TOTAL COM BDI:	1,31

97669 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	31,67	34,84
					TOTAL Material:	34,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,15110000	23,53	3,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15110000	10,03	1,52
					TOTAL Mão de Obra:	5,08

VALOR SEM ENCARGOS:	37,59
VALOR ENCARGOS (64,39%):	2,33
VALOR BDI (28,35%):	11,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,92
VALOR TOTAL COM BDI:	51,24

96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaiapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manaiapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IDFES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,98650000	0,22	0,43
					TOTAL Material:	1,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,19450000	13,87	2,70
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,06350000	10,03	0,64
					TOTAL Mão de Obra:	3,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,93	11,93
					TOTAL Serviço:	11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	14,59
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,95
VALOR BDI (28,35%):	4,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	16,54
VALOR TOTAL COM BDI:	21,23

96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
					TOTAL Material:	0,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08900000	13,87	1,23
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02800000	10,03	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	1,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,22	12,22
					TOTAL Serviço:	12,22

VALOR SEM ENCARGOS:	13,84
VALOR ENCARGOS (64,39%):	0,74
VALOR BDI (28,35%):	4,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,68

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	529,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	18,84

96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material	1,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,15100000	13,87	2,09
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04900000	10,03	0,49
					TOTAL Mão de Obra	2,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	15,05
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,39
VALOR BDI (26,35%):	4,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	16,44
VALOR TOTAL COM BDI:	21,10

95944 - ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,82700000	0,22	0,18
					TOTAL Material	1,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,29700000	13,87	4,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04700000	10,03	0,47
					TOTAL Mão de Obra	4,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	16,05
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	529,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (26,35%):	5,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,37
VALOR TOTAL COM BDI:	23,58

95945 - ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,61300000	0,22	0,13
					TOTAL Material	0,97

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,17500000	13,87	2,43
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02800000	10,03	0,28
					TOTAL Mão de Obra	2,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,07	13,07
					TOTAL Serviço	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	15,39
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,30
VALOR BDI (26,35%):	4,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	18,75
VALOR TOTAL COM BDI:	21,50

92788 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,22	0,29
					TOTAL Material	1,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,05970000	13,87	0,83
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00980000	10,03	0,10
					TOTAL Mão de Obra	0,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

239

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço:	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	14,17
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,85
VALOR BDI (29,35%):	4,20
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,82
VALOR TOTAL COM BDI:	19,02

92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	1,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04030000	13,87	0,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00680000	10,03	0,07
					TOTAL Mão de Obra:	0,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,07	13,07
					TOTAL Serviço:	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	14,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,41
VALOR BDI (29,35%):	4,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,70
VALOR TOTAL COM BDI:	18,87

92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,22	0,47
					TOTAL Material:	1,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	06/2022
SEINFRA	021.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08360000	13,87	1,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01360000	10,03	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	1,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,93	11,93
					TOTAL Serviço:	11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	13,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,02
VALOR BDI (29,35%):	4,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,54
VALOR TOTAL COM BDI:	18,88

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,12
					TOTAL Material:	0,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,03920000	13,87	0,54
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00640000	10,03	0,06
					TOTAL Mão de Obra:	0,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,22	12,22
					TOTAL Serviço:	12,22

VALOR SEM ENCARGOS:	13,45
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,33
VALOR BDI (29,35%):	3,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,78
VALOR TOTAL COM BDI:	17,69

92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,43	10,47

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

2 WO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Material:	10,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00480000	13,87	0,07
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00080000	10,03	0,01
					TOTAL Mão de Obra:	0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	10,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,04
VALOR BDI (26,35%):	2,99
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,55
VALOR TOTAL COM BDI:	13,54

92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,22	0,08
					TOTAL Material:	0,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02570000	13,87	0,36
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00420000	10,03	0,04
					TOTAL Mão de Obra:	0,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,55	10,55
					TOTAL Serviço:	10,55

VALOR SEM ENCARGOS:	11,84
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,23
VALOR BDI (26,35%):	3,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,87
VALOR TOTAL COM BDI:	15,24

92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,43	10,47
					TOTAL Material:	10,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00250000	13,87	0,03
					TOTAL Mão de Obra:	0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	10,49
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,01
VALOR BDI (26,35%):	2,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,50
VALOR TOTAL COM BDI:	13,48

92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,22	0,05
					TOTAL Material:	0,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01940000	13,87	0,27
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00320000	10,03	0,03
					TOTAL Mão de Obra:	0,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,50	10,50
					TOTAL Serviço:	10,50

VALOR SEM ENCARGOS:	11,55
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,14
VALOR BDI (26,35%):	3,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,69
VALOR TOTAL COM BDI:	15,00

92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	10,87	12,39
					TOTAL Material:	12,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00130000	13,87	0,02

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

241

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/05	06/2022
CROSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	0,02
VALOR SEM ENCARGOS:	12,40
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,01
VALOR BDI (29,35%):	3,52
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,41
VALOR TOTAL COM BDI:	15,93

92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	0,22	0,02
					TOTAL Material:	0,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01520000	13,87	0,21
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00250000	10,03	0,03
					TOTAL Mão de Obra:	0,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,41	12,41
					TOTAL Serviço:	12,41

VALOR SEM ENCARGOS:	13,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,13
VALOR BDI (29,35%):	3,93
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,51
VALOR TOTAL COM BDI:	17,34

92798 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	10,87	12,39
					TOTAL Material:	12,39

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00110000	13,87	0,02
					TOTAL Mão de Obra:	0,02

VALOR SEM ENCARGOS:	12,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 29,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/05	06/2022
CROSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,01
VALOR BDI (29,35%):	3,52
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,41
VALOR TOTAL COM BDI:	15,93

92766 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,05200000	0,22	0,01
					TOTAL Material:	0,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	13,87	0,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00200000	10,03	0,02
					TOTAL Mão de Obra:	0,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,41	12,41
					TOTAL Serviço:	12,41

VALOR SEM ENCARGOS:	13,35
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,10
VALOR BDI (29,35%):	3,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	13,45
VALOR TOTAL COM BDI:	17,26

92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,22	0,21
					TOTAL Material:	1,05

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,07900000	13,87	1,10
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01290000	10,03	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	1,23

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

242

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	536.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202208	07/2022
SSC	202209 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2011
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
					TOTAL Serviço:	12,76

VALOR SEM ENCARGOS:	14,25
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,79
VALOR BDI (28,35%):	4,26
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	15,04
VALOR TOTAL COM BDI:	19,30

92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,22	0,16
					TOTAL Material:	1,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,05610000	13,87	0,78
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00920000	10,03	0,09
					TOTAL Mão de Obra:	0,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	13,07	13,07
					TOTAL Serviço:	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	14,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,52
VALOR BDI (28,35%):	4,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,94
VALOR TOTAL COM BDI:	19,18

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,75	0,84
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:	1,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	536.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202208	07/2022
SSC	202209 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2011
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,10890000	13,87	1,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01750000	10,03	0,18
					TOTAL Mão de Obra:	1,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,93	11,93
					TOTAL Serviço:	11,93

VALOR SEM ENCARGOS:	13,51
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,18
VALOR BDI (28,35%):	4,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	14,69
VALOR TOTAL COM BDI:	18,85

96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	7,08	0,12
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,16600000	4,42	5,15
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	23,33	1,14
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	28,25	0,96
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09300000	1,54	1,68
00008189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,94300000	20,62	40,06
					TOTAL Material:	49,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,28900000	13,59	17,52
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	10,03	5,02
					TOTAL Mão de Obra:	22,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	23,12	0,65
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	24,51	0,78
					TOTAL Serviço:	1,43

VALOR SEM ENCARGOS:	62,13
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,95
VALOR BDI (28,35%):	20,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	73,08

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	01/2022
SBC	202209 - Manaus	09/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	93,80

103673 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,22400000	13,59	3,04
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,22400000	13,59	3,04
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,34500000	10,03	13,49
					TOTAL Mão de Obra:	19,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,45	0,14
					TOTAL Serviço:	0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	19,83
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,95
VALOR BDI (28,35%):	5,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,78
VALOR TOTAL COM BDI:	25,39

92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	7,44	2,95
					TOTAL Equipamento:	2,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	89,01	8,46
					TOTAL Material:	8,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,68700000	13,59	9,34
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12600000	10,03	1,26
					TOTAL Mão de Obra:	10,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57700000	67,03	38,68
					TOTAL Serviço:	38,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	01/2022
SBC	202209 - Manaus	09/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	09/2021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	55,72
VALOR ENCARGOS (84,39%):	5,04
VALOR BDI (28,35%):	17,23
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	60,76
VALOR TOTAL COM BDI:	77,99

92522 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	7,44	2,95
					TOTAL Equipamento:	2,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	89,01	8,46
					TOTAL Material:	8,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,54300000	13,59	7,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,09900000	10,03	0,99
					TOTAL Mão de Obra:	8,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19500000	67,03	13,07
					TOTAL Serviço:	13,07

VALOR SEM ENCARGOS:	29,03
VALOR ENCARGOS (84,39%):	3,89
VALOR BDI (28,35%):	9,33
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	32,92
VALOR TOTAL COM BDI:	42,25

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	63,12	84,33
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	4,42	10,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	22,89	4,76

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

2494

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	529,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2021/02	04/2021
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPI/A	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	1,54	14,22
					TOTAL Material:	113,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,18000000	13,59	16,04
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra:	18,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	23,12	5,90
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	24,51	1,54
					TOTAL Serviço:	7,44

VALOR SEM ENCARGOS:	127,50
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,84
VALOR BDI (28,35%):	39,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	139,50
VALOR TOTAL COM BDI:	178,05

92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	MES	0,19600000	10,56	2,07
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	4,06	3,19
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	16,25	6,39
					TOTAL Equipamento:	11,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	28,25	0,54
					TOTAL Material:	0,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,12500000	13,59	15,29
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20600000	10,03	2,07
					TOTAL Mão de Obra:	17,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,52500000	139,50	73,24
					TOTAL Serviço:	73,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	529,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2021/02	04/2021
ORSE	2022/08	07/2022
SBC	2022/08 - Manaus	08/2022
SINAPI/A	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	69,89
VALOR ENCARGOS (84,39%):	14,17
VALOR BDI (28,35%):	29,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	102,86
VALOR TOTAL COM BDI:	132,02

92427 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	MES	0,19600000	10,56	2,07
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	4,06	3,19
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,39300000	16,25	6,39
					TOTAL Equipamento:	11,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	28,25	0,54
					TOTAL Material:	0,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,69500000	13,59	9,45
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,12700000	10,03	1,27
					TOTAL Mão de Obra:	10,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,15000000	139,50	20,93
					TOTAL Serviço:	20,93

VALOR SEM ENCARGOS:	37,22
VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,68
VALOR BDI (28,35%):	12,45
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	43,90
VALOR TOTAL COM BDI:	56,35

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

215

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 9.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mes: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	0,13600000	106,90	14,54
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	4,42	10,35
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	22,89	0,27
					TOTAL Material:	25,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,08300000	13,59	1,13
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03200000	10,03	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	1,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	23,12	2,03
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	24,51	0,54
					TOTAL Serviço:	2,57

VALOR SEM ENCARGOS:	27,38
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,82
VALOR BDI (28,36%):	8,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	29,18
VALOR TOTAL COM BDI:	37,45

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	63,12	72,34
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	4,42	0,73
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	22,89	3,64
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	1,54	10,71
					TOTAL Material:	87,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,91100000	13,59	12,38
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20200000	10,03	2,03
					TOTAL Mão de Obra:	14,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	23,12	5,48
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	24,51	1,23
					TOTAL Serviço:	6,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 9.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mes: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202202	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	98,91
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,63
VALOR BDI (28,36%):	30,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	108,54
VALOR TOTAL COM BDI:	138,31

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	28,25	1,38
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,47400000	14,13	6,70
					TOTAL Material:	8,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,12000000	13,59	15,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20500000	10,03	2,06
					TOTAL Mão de Obra:	17,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,81600000	29,18	52,99
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62100000	106,54	67,40
					TOTAL Serviço:	120,39

VALOR SEM ENCARGOS:	126,63
VALOR ENCARGOS (84,39%):	17,19
VALOR BDI (28,36%):	41,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	145,82
VALOR TOTAL COM BDI:	187,16

92463 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	7,09	0,07
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	28,25	1,38
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	14,13	4,63
					TOTAL Material:	6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

2416

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Mensal	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,88400000	13,59	12,01
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,16200000	10,03	1,62
					TOTAL Mão de Obra:	13,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,48200000	29,19	43,24
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,23600000	108,54	25,62
					TOTAL Serviço:	68,86

VALOR SEM ENCARGOS:	77,37
VALOR ENCARGOS (84,39%):	11,20
VALOR BDI (28,35%):	25,11
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	88,57
VALOR TOTAL COM BDI:	113,68

101969 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	1,19800000	106,90	128,07
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,70400000	4,42	29,63
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03100000	25,34	0,79
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,07100000	23,33	1,66
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92500000	1,54	1,42
					TOTAL Material:	161,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,78000000	13,59	10,60
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15600000	10,03	1,56
					TOTAL Mão de Obra:	12,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91983	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09900000	23,12	2,29
91982	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05700000	24,51	1,40
					TOTAL Serviço:	3,69

VALOR SEM ENCARGOS:	170,22
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,20
VALOR BDI (28,35%):	50,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	177,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Mensal	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	227,72

101982 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1060 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	1,85400000	7,44	13,67
					TOTAL Equipamento:	13,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	7,09	0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,07000000	28,25	1,98
					TOTAL Material:	3,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,96100000	13,59	40,24
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,49300000	10,03	4,94
					TOTAL Mão de Obra:	45,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101969	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,45000000	177,42	79,84
					TOTAL Serviço:	79,84

VALOR SEM ENCARGOS:	116,98
VALOR ENCARGOS (84,39%):	23,93
VALOR BDI (28,35%):	39,95
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	140,91
VALOR TOTAL COM BDI:	180,86

95952 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	740,72	817,01
					TOTAL Material:	817,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,23000000	16,54	3,80
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,00000000	14,68	14,68
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,18000000	16,44	2,83
95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,51000000	18,37	9,37

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,39% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	0,62000000	16,75	10,39
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,47000000	14,82	125,53
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,78000000	14,70	158,47
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,83000000	14,54	12,07
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	16,49000000	13,78	227,23
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	10,53000000	11,87	124,99
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,85000000	11,69	45,01
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,43000000	13,51	5,81
92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,82000000	13,45	11,03
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,83000000	15,04	87,68
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,09000000	14,84	1,34
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,13000000	14,69	104,74
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,33000000	73,08	24,12
103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00000000	19,78	19,78
92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,47000000	60,76	28,56
92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,61000000	32,92	53,00
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,84000000	102,86	86,40
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,74000000	43,90	120,29
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57000000	145,82	83,12
92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,87000000	88,57	165,63
101962	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	0,21000000	140,91	29,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47MP
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,39% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2014/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

TOTAL Serviço:	1.855,26
VALOR SEM ENCARGOS:	2.249,29
VALOR ENCARGOS (84,39%):	122,98
VALOR BDI (28,39%):	672,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2.372,27
VALOR TOTAL COM BDI:	3.044,81

COMP-38937570 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	10,30	22,21
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	70,00	4,57
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00900000	1,82	5,48
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	63,12	3,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	1,01	18,69
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	213,60	7,80
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	201,77	0,81
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,65	39,31
					TOTAL Material:	102,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,67890000	13,59	22,82
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,48320000	10,03	44,97
					TOTAL Mão de Obra:	67,79

VALOR SEM ENCARGOS:	139,42
VALOR ENCARGOS (84,39%):	31,03
VALOR BDI (28,39%):	48,32
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	170,45
VALOR TOTAL COM BDI:	218,77

96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,18900000	13,59	16,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,05300000	10,03	30,62
					TOTAL Mão de Obra:	46,78

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

2418

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	25,37
VALOR ENCARGOS (84,39%):	21,41
VALOR BDI (28,35%):	13,26
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	48,78
VALOR TOTAL COM BDI:	60,04

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	1,44	0,48
					TOTAL Material:	0,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03500000	13,59	0,48
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,00500000	10,03	0,05
					TOTAL Mão de Obra:	0,53

VALOR SEM ENCARGOS:	0,77
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,24
VALOR BDI (28,35%):	0,29
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,01
VALOR TOTAL COM BDI:	1,30

96984 - ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	6,75	20,25
					TOTAL Material:	20,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,76320000	23,53	17,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,76320000	10,03	7,65
					TOTAL Mão de Obra:	25,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	3,00000000	1,01	3,03
					TOTAL Serviço:	3,03

VALOR SEM ENCARGOS:	38,45
VALOR ENCARGOS (84,39%):	12,45
VALOR BDI (28,35%):	13,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202205 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	48,90
VALOR TOTAL COM BDI:	62,76

078051 - SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I087547	ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	SBC	UN	0,03300000	192,35	6,35
I071889	CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250	SBC	UN	1,00000000	10,67	10,67
I033225	MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA GTB 16Y2	SBC	UN	0,04000000	116,62	4,66
I163358	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	SBC	UN	1,03100000	1,43	1,47
					TOTAL Material:	23,15

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,51600000	23,53	12,14
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,51600000	10,03	5,18
					TOTAL Mão de Obra:	17,32

VALOR SEM ENCARGOS:	32,54
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,83
VALOR BDI (28,35%):	11,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	40,47
VALOR TOTAL COM BDI:	51,94

S160334 - Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente (und)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,40000000	11,56	4,62
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,40000000	23,53	9,41
				TOTAL MÃO DE OBRA:	14,03

Custo Horário de Execução:	14,0300
Produção da Equipe:	1,0000
Custo Unitário de Execução:	14,0300

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I048607	CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2"	UN	1,00000000	15,17	15,17
I048146	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150	UN	1,00000000	8,01	8,01
				TOTAL MATERIAIS:	23,18

Custo Direto Total:	37,21
VALOR SEM ENCARGOS:	30,79

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

248

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR ENCARGOS (84,39%):	8,43
VALOR BDI (28,35%):	10,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	37,22
VALOR TOTAL COM BDI:	47,77

061497 - CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4"x4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I043829	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO TIGREFLEX PVC LARANJA 4"x4"	SBC	UN	1,00000000	9,99	9,99
					TOTAL Material	9,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,31900000	23,53	7,51
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,21200000	10,03	2,13
					TOTAL Mão de Obra	9,64

VALOR SEM ENCARGOS:	15,21
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,42
VALOR BDI (28,35%):	5,57
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	19,63
VALOR TOTAL COM BDI:	25,20

89966 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	56,93	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,97	0,97
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,72	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	64,51	0,52
					TOTAL Material	1,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,07000000	13,59	0,95
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,07000000	10,03	0,70
					TOTAL Mão de Obra	1,65

VALOR SEM ENCARGOS:	2,83
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,75
VALOR BDI (28,35%):	1,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SINAPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	3,58
VALOR TOTAL COM BDI:	4,59

91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,25	3,25
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,68	1,68
					TOTAL Material	4,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,18200000	23,53	4,28
					TOTAL Mão de Obra:	4,28

VALOR SEM ENCARGOS:	7,25
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,96
VALOR BDI (28,35%):	2,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9,21
VALOR TOTAL COM BDI:	11,82

93144 - PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	18,00000000	5,89	106,02
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,37500000	10,01	3,75
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,79	11,79
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	7,81	17,18
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4,00000000	5,33	21,32
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,20000000	6,98	15,36
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,19	2,19
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,42	11,92
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviço:	198,74

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

2580

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,19

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	01/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	159,78
VALOR ENCARGOS (84,39%):	39,96
VALOR BDI (28,35%):	58,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	198,74
VALOR TOTAL COM BDI:	255,08

89985 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06300000	1,72	0,11
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05000000	4,92	5,17
					TOTAL Material:	5,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,19000000	13,59	2,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,19000000	10,03	1,91
					TOTAL Mão de Obra:	4,49

VALOR SEM ENCARGOS:	7,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,06
VALOR BDI (28,35%):	2,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9,77
VALOR TOTAL COM BDI:	12,54

100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02240000	23,03	0,52
					TOTAL Mão de Obra:	0,52

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,24
VALOR BDI (28,35%):	0,15
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,52
VALOR TOTAL COM BDI:	0,67

100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,19

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
CPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/05 - Manaus	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	01/2022
Composição	PRÓPRIA	

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	3,97	3,97
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADOCAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
					TOTAL Encargos Complementares:	7,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,52	0,52
					TOTAL Serviço:	0,52

VALOR SEM ENCARGOS:	26,50
VALOR ENCARGOS (84,39%):	10,78
VALOR BDI (28,35%):	8,87
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	31,28
VALOR TOTAL COM BDI:	40,15

91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
					TOTAL Material:	2,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,14500000	23,53	3,41
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,14500000	10,03	1,45
					TOTAL Mão de Obra:	4,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88929	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00080000	648,65	0,56
					TOTAL Serviço:	0,56

VALOR SEM ENCARGOS:	8,11
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,25
VALOR BDI (28,35%):	2,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	9,36

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

251

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	01/2023
Composição	PRÓPRIA	

VALOR TOTAL COM BDI:	10,73

COMP-691204 - Suporte para fixação em telhado de módulo de 230W a 280W - CK-690x1 ou similar (un)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-974487	Presilhas para travamento do cabo fotovoltaico nos trilhos	Composições	un	8,00000000	12,25	98,00
					TOTAL Geral:	98,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006395	GANCHO COM ROSCA PARA TELHA 1/4" x 85mm THUNDER	SBC	UN	2,00000000	1,06	2,12
00011580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE "6 X 6" MM	SINAPI	M	4,20000000	8,40	35,28
					TOTAL Material:	37,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,53	23,53
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Mão de Obra:	33,56

VALOR SEM ENCARGOS:	153,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	15,36
VALOR BDI (28,35%):	47,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	168,96
VALOR TOTAL COM BDI:	216,86

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	70,00	95,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	1,01	464,45
					TOTAL Material:	559,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	4,85000000	16,58	80,41
					TOTAL Mão de Obra:	80,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,72000000	0,34	1,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,13000000	1,90	2,15
					TOTAL Serviço:	3,41

VALOR SEM ENCARGOS:	606,06
VALOR ENCARGOS (84,39%):	36,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	01/2023
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	01/2023
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	182,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	643,46
VALOR TOTAL COM BDI:	825,88

87765 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	1,01	0,51
					TOTAL Material:	0,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,61600000	13,59	8,37
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30800000	10,03	3,09
					TOTAL Mão de Obra:	11,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	643,46	34,10
					TOTAL Serviço:	34,10

VALOR SEM ENCARGOS:	38,88
VALOR ENCARGOS (84,39%):	7,19
VALOR BDI (28,35%):	13,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	46,07
VALOR TOTAL COM BDI:	59,13

87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	20,11	4,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	1,01	0,51
					TOTAL Material:	4,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,56100000	13,59	7,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,28000000	10,03	2,81
					TOTAL Mão de Obra:	10,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	643,46	27,73

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202208	07/2022
SBC	202209 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	37,73
VALOR SEM ENCARGOS:	30,53
VALOR ENCARGOS (84,39%):	6,36
VALOR BDI (28,35%):	12,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	42,89
VALOR TOTAL COM BDI:	55,05

87640 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	20,11	4,22
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	1,01	0,51
					TOTAL Material:	4,73

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,27100000	13,59	3,68
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,13800000	10,03	1,38
					TOTAL Mão de Obra:	5,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	643,46	34,10
					TOTAL Serviço:	34,10

VALOR SEM ENCARGOS:	39,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	4,25
VALOR BDI (28,35%):	12,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	43,87
VALOR TOTAL COM BDI:	56,31

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	70,00	52,91
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	1,01	326,21
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	213,60	125,43
					TOTAL Material:	504,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,60460000	16,58	26,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528.47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

IOPES 202203 04/2022
ORSE 202208 07/2022
SBC 202209 - Manaus 08/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 202304 COM DESONERAÇÃO 07/2022
SINAPI 202206 COM DESONERAÇÃO 07/2022
Composição PRÓPRIA

00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,53330000	10,03	25,41
					TOTAL Mão de Obra:	52,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,34	0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90	1,57
					TOTAL Serviço:	1,83

VALOR SEM ENCARGOS:	534,59
VALOR ENCARGOS (84,39%):	23,80
VALOR BDI (28,35%):	158,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	558,39
VALOR TOTAL COM BDI:	716,66

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	11.743,22	0,75
					TOTAL Equipamento:	0,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00006400	414,32	0,03
					TOTAL Material:	0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	0,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,77
VALOR TOTAL COM BDI:	0,99

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	11.743,22	0,09
					TOTAL Equipamento:	0,09

VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS:	0,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

293

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	0,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,08
VALOR TOTAL COM BDI:	0,10

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço	0,85

VALOR SEM ENCARGOS:	0,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,85
VALOR TOTAL COM BDI:	1,09

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	11.743,22	0,94
					TOTAL Equipamento	0,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	414,32	0,03
					TOTAL Material	0,03

VALOR SEM ENCARGOS:	0,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,96
VALOR TOTAL COM BDI:	1,23

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	526.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 8.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/06	07/2022
SBC	2022/06 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	7,30	10,59
					TOTAL Material	10,59

VALOR SEM ENCARGOS:	10,59
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	3,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,59
VALOR TOTAL COM BDI:	13,58

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,58	10,58
					TOTAL Serviço	12,39

VALOR SEM ENCARGOS:	12,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	3,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,39
VALOR TOTAL COM BDI:	15,90

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	9.728,89	0,52
					TOTAL Equipamento	0,52

VALOR SEM ENCARGOS:	0,51
VALOR ENCARGOS:	0,00

254

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR BDI (28,35%):	0,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,51
VALOR TOTAL COM BDI:	0,65

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	9.728,88	0,07
					TOTAL Equipamento	0,07

VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,07
VALOR TOTAL COM BDI:	0,09

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL Serviço	0,58

VALOR SEM ENCARGOS:	0,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,58
VALOR TOTAL COM BDI:	0,74

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202205	07/2022
SBC	202208 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006870	9.728,88	0,65
					TOTAL Equipamento	0,65

VALOR SEM ENCARGOS:	0,64
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,64
VALOR TOTAL COM BDI:	0,82

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	7,30	10,51
					TOTAL Material	10,51

VALOR SEM ENCARGOS:	10,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	2,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	10,51
VALOR TOTAL COM BDI:	13,49

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	10,51	10,51
					TOTAL Serviço	11,73

VALOR SEM ENCARGOS:	11,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	3,33
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça da Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,59%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	11,73
VALOR TOTAL COM BDI:	15,06

S10581 - Encargos Complementares - Jardineiro (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	62,16	0,06
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,83	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,95	0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 80 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	207,00	0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	165,00	0,74
I00841	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	175,63	0,26
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	11,65	0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	31,50	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	13,85	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,00	0,00
					TOTAL Material:	3,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR SEM ENCARGOS:	3,76
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	1,07
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,76
VALOR TOTAL COM BDI:	4,83

4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00000000	10,03	10,03
				TOTAL MÃO DE OBRA:	10,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,59%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	05/2017
SICRO	202304 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Custo Horário da Execução:	10,0300
Produção da Equipe:	0,5000
Custo Unitário da Execução:	20,0600
Custo do FIC (0,05583):	1,1193
Custo Direto Total:	21,18

VALOR SEM ENCARGOS:	11,49
VALOR ENCARGOS (84,39%):	9,69
VALOR BDI (26,35%):	6,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	21,18
VALOR TOTAL COM BDI:	27,18

5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	280,7687	70,8865	280,7687
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	280,7687

Custo Horário da Execução:	280,7687
Produção da Equipe:	240,5900
Custo Unitário da Execução:	1,1294
Custo do FIC (0,05583):	0,0630
Custo Direto Total:	1,19

VALOR SEM ENCARGOS:	1,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26,35%):	0,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,19
VALOR TOTAL COM BDI:	1,53

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	280,7687	70,8865	280,7687
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	280,7687

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

259

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Custo Horário da Execução:	260,7687
Produção da Equipe:	310,7300
Custo Unitário da Execução:	0,9038
Custo do FIC (0,05583):	0,0504
Custo Direto Total:	0,95

VALOR SEM ENCARGOS:	0,95
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,27
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,95
VALOR TOTAL COM BDI:	1,22

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	260,7687	70,8965	260,7687
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		260,7687

Custo Horário da Execução:	260,7687
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	0,7530
Custo Direto Total:	0,75

VALOR SEM ENCARGOS:	0,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,21
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,75
VALOR TOTAL COM BDI:	0,96

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR	CUSTO OPERACIONAL PROD	CUSTO OPERACIONAL IMPR	CUSTO HORÁRIO
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	260,7687	70,8965	260,7687
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		260,7687

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	6,00000000	10,03	60,18
				TOTAL MÃO DE OBRA:	60,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528.47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	09/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

Custo Horário da Execução:	340,9487
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	28,7963
Custo Direto Total:	28,80

VALOR SEM ENCARGOS:	25,47
VALOR ENCARGOS (84,39%):	2,33
VALOR BDI (28,35%):	8,16
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	28,80
VALOR TOTAL COM BDI:	36,96

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	70,00	74,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	1,01	488,54
					TOTAL Material	563,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	3,42000000	16,58	56,70
					TOTAL Mão de Obra	56,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,62000000	0,34	0,89
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,80000000	1,90	1,52
					TOTAL Serviço	2,41

VALOR SEM ENCARGOS:	598,60
VALOR ENCARGOS (84,39%):	25,94
VALOR BDI (28,35%):	176,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	822,54
VALOR TOTAL COM BDI:	798,03

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	70,91	72,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	1,01	346,96

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

257

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	419,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	4,84000000	16,58	76,93
					TOTAL Mão de Obra:	76,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,56000000	0,34	1,21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,06000000	1,90	2,05
					TOTAL Serviço:	3,26

VALOR SEM ENCARGOS:	464,26
VALOR ENCARGOS (84,39%):	35,21
VALOR BDI (28,35%):	141,60
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	499,47
VALOR TOTAL COM BDI:	641,07

88998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	10,89	10,89
					TOTAL Material:	10,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000376	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04980000	13,87	0,69
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,03250000	10,03	0,33
					TOTAL Mão de Obra:	1,01

VALOR SEM ENCARGOS:	11,44
VALOR ENCARGOS (84,39%):	0,48
VALOR BDI (28,35%):	3,37
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,90
VALOR TOTAL COM BDI:	15,27

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	20.009,49	1,28
					TOTAL Equipamento:	1,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/02	04/2022
ORSE	2022/05	07/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SBINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	1,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,36
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,28
VALOR TOTAL COM BDI:	1,64

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	20.009,49	0,15
					TOTAL Equipamento:	0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	0,15
VALOR TOTAL COM BDI:	0,19

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
					TOTAL Serviço:	1,43

VALOR SEM ENCARGOS:	1,43
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,41
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,43
VALOR TOTAL COM BDI:	1,84

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	529,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	202203	04/2022
ORSE	202206	07/2022
SBC	202206 - Manaus	06/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202206 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	20.009,49	1,40
					TOTAL Equipamento:	1,40

VALOR SEM ENCARGOS:	1,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	1,40
VALOR TOTAL COM BDI:	1,80

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,98	2,45
					TOTAL Geral:	2,45

VALOR SEM ENCARGOS:	2,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	0,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	2,45
VALOR TOTAL COM BDI:	3,14

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
88222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
88223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,40	1,40
88224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,45	2,45
					TOTAL Serviço:	5,28

VALOR SEM ENCARGOS:	5,28
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (28,35%):	1,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 529,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Horis: 84,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

IOPES 202203 04/2022
ORSE 202206 07/2022
SBC 202206 - Manaus 06/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SICRO 201811 COM DESONERAÇÃO 03/2017
SICRO 202204 COM DESONERAÇÃO 07/2022
SINAPI 202206 COM DESONERAÇÃO 07/2022
Composição PROPRIA

VALOR TOTAL COM BDI:	6,78

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	70,00	53,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	1,01	328,41
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	213,60	126,28
					TOTAL Material:	507,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,27680000	16,58	21,17
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,02670000	10,03	20,33
					TOTAL Mão de Obra:	41,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,61970000	1,43	0,89
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65720000	5,28	3,47
					TOTAL Serviço:	4,36

VALOR SEM ENCARGOS:	534,82
VALOR ENCARGOS (84,39%):	18,09
VALOR BDI (28,35%):	157,01
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	553,81
VALOR TOTAL COM BDI:	710,82

90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	70,91	44,69
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	1,82	27,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	1,01	424,35
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	248,61	146,06
					TOTAL Material:	641,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,60880000	16,58	26,64
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,54920000	10,03	25,57
					TOTAL Mão de Obra:	52,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.153.748/0001-85
Av Coronel Teixeira nº 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030480 - Manaus/AM - FONE: 92 3655-0739
Página: 176

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69
SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202/02	04/2022
ORSE	202/05	07/2022
SBC	202/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202/06 COM DESONERAÇÃO	01/2022
Composição	PRÓPRIA	

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,49310000	0,34	0,17
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,11380000	1,90	2,12
					TOTAL Serviço	2,29

VALOR SEM ENCARGOS:	672,24
VALOR ENCARGOS (84,39%):	23,89
VALOR BDI (26,35%):	167,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	896,13
VALOR TOTAL COM BDI:	893,48

89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	7,41480000	13,59	100,77
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	4,94320000	10,03	49,58
					TOTAL Mão de Obra	150,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	698,13	837,44
					TOTAL Serviço	837,44

VALOR SEM ENCARGOS:	890,24
VALOR ENCARGOS (84,39%):	97,54
VALOR BDI (26,35%):	280,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	987,78
VALOR TOTAL COM BDI:	1.267,82

101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,10200000	13,59	1,39
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,15310000	10,03	1,54
					TOTAL Mão de Obra	2,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	23,89	0,09
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	32,35	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 528,47M²
VALOR POR UNIDADE: R$ 6.823,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 84,39%
BDI : 26,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ICPES	202/02	04/2022
ORSE	202/05	07/2022
SBC	202/06 - Manaus	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	202/04 COM DESONERAÇÃO	07/2022
SINAPI	202/06 COM DESONERAÇÃO	01/2022
Composição	PRÓPRIA	

					TOTAL Serviço	0,21

VALOR SEM ENCARGOS:	1,71
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,43
VALOR BDI (26,35%):	0,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	3,14
VALOR TOTAL COM BDI:	4,03

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	3,95600000	10,03	39,68
					TOTAL Mão de Obra	39,68

VALOR SEM ENCARGOS:	21,52
VALOR ENCARGOS (84,39%):	18,16
VALOR BDI (26,35%):	11,25
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	39,68
VALOR TOTAL COM BDI:	50,93

S02304 - Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,25000000	0,81	0,20
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,09000000	14,94	1,34
					TOTAL Material	1,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,20000000	13,59	2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra	3,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	3,55
VALOR ENCARGOS (84,39%):	1,71
VALOR BDI (26,35%):	1,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00

260

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR TOTAL:	5,28
VALOR TOTAL COM BDI:	6,75

S08624 - Emaesamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 01 (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	0,81	0,41
I01602	Massa acrilica	ORSE	l	0,72000000	6,72	4,84
					TOTAL Material:	5,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,35000000	13,59	4,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra:	7,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,35000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	9,19
VALOR ENCARGOS (64,39%):	3,33
VALOR BDI (28,35%):	3,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	12,52
VALOR TOTAL COM BDI:	16,07

S02288 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõe de tinta acrilica convencional (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07356S	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	ORSE	l	0,18000000	23,21	4,18
					TOTAL Material:	4,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,40000000	13,59	5,44
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,20000000	10,03	2,01
					TOTAL Mão de Obra:	7,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	8,22
VALOR ENCARGOS (64,39%):	3,41
VALOR BDI (28,35%):	3,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
DESCRIÇÃO:	Construção das Promotorias de Justiça de Manacapuru/AM
CLIENTE:	Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES:	528,47M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 6.623,13

DATA : 21/05/2021 — L.S. Hora: 64,39%
BDI : 28,35% — L.S. Mês: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
IOPES	2022/03	04/2022
ORSE	2022/05	01/2022
SBC	2022/09 - Manaus	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	07/2023
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	07/2022
Composição	PROPRIA	

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	11,83
VALOR TOTAL COM BDI:	14,93

S02282 - Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,50000000	0,81	0,41
I01332	Liquido selador acrilico	ORSE	l	0,20000000	8,10	1,62
					TOTAL Material:	2,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,20000000	13,59	2,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,10000000	10,03	1,00
					TOTAL Mão de Obra:	3,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	0,00	0,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	0,00	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	4,04
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,71
VALOR BDI (28,35%):	1,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	5,75
VALOR TOTAL COM BDI:	7,38

055504 - ADESIVO COM INICAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000055	ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE	SBC	UN	1,00000000	79,90	79,90
					TOTAL Material:	79,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,25000000	10,03	2,51
					TOTAL Mão de Obra:	2,51

VALOR SEM ENCARGOS:	81,26
VALOR ENCARGOS (64,39%):	1,15
VALOR BDI (28,35%):	23,36
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	82,41

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO

Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: Construção das Promotorias de Justiça de Manaquiri/AM
DESCRIÇÃO: Construção das Promotorias de Justiça de Manaquiri/AM
CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas
UNIDADES: 526.47m²
VALOR POR UNIDADE: R$ 8.823,13

DATA: 27/05/2021
BDI: 28,37%
LS. HORT: 84,39%
LS. MAT.: 47,07%

FONTE	VERSÃO	REF.
ADRS	202107	04/2021
ORSE	202109	07/2021
SBC	202008 - Mensal	08/2020
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	08/2021
SICRO	201911 COM DESONERAÇÃO	08/2011
SICRO	202004 COM DESONERAÇÃO	01/2020
SINAPI	202008 COM DESONERAÇÃO - Mensal	07/2020

Composições

VALOR TOTAL COM BDI	199,77

SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Humbertto Cardoso
CPF: 031.302.832-00

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM**
LOCAL:	**RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM**

REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO

TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) DIFERENCIADO

ITEM		DESCRIÇÃO	%
		GRUPO A	
		TOTAL	**2,36%**
1	R	Riscos	0,56%
2	S+G	Seguro e Garantia	0,30%
3	AC	Administração Central	1,50%
		GRUPO B	
		TOTAL	**3,50%**
4	L	Lucro Bruto	3,50%
		GRUPO C	
		TOTAL	**0,85%**
5	DF	Despesas Financeiras	0,85%
		GRUPO D	
		TOTAL	**8,15%**
6	I	Tributos	
6.1			
6.2		PIS	0,65%
6.3		COFINS	3,00%
6.4		CPRB	4,50%
		FÓRMULA DO BDI $BDI = \frac{((1+A) \times (1+B) \times (1+C))}{(1-D)} - 1$	**16,32%**

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM**
LOCAL:	**RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM**

REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO

TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM		DESCRIÇÃO	%
		GRUPO A	
		TOTAL	**6,07%**
1	R	Riscos	1,27%
2	S+G	Seguro e Garantia	0,80%
3	AC	Administração Central	4,00%
		GRUPO B	
		TOTAL	**7,40%**
4	L	Lucro Bruto	7,40%
		GRUPO C	
		TOTAL	**1,23%**
5	DF	Despesas Financeiras	1,23%
		GRUPO D	
		TOTAL	**10,15%**
6	I	Tributos	
6.1		PIS	0,65%
6.2		COFINS	3,00%
6.3		INSS	2,00%
6.4		CPRB	4,50%
		FÓRMULA DO BDI $BDI = \frac{((1+A) \times (1+B) \times (1+C))}{(1-D)} - 1$	**28,35%**

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM**
LOCAL:	**RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/ N, MANACAPUR/AM**

REFERÊNCIA E BASE DE PREÇO UTILIZADA: IOPES - 2022/02; ORSE 2022/05; SBC 2022/05 - MANAUS; SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO; SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO; SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total:	17,80	17,80
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,88	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,59	8,04
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total:	47,19	17,75
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,38	3,33
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,14	2,38
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,64	2,01
C5	Indenização Adicional	0,37	0,28
C	Total:	10,63	8,08
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,40	3,16
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,28
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,77	3,44
	TOTAL(A+B+C+D) = TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	84,39	47,07

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ

DECLARAÇÃO

A empresa SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA estabelecida na Rua Salvador nº 120, Sala 407, Vieiralves, Business Center, Bairro Adrianópolis, inscrita no CNPJ nº 20.647.768/0001-69, DECLARA que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados, conforme **Anexo VI** deste Edital.

Manaus/AM, 21 de Novembro de 2022.

Space Serviços de Gestão Empresarial Ltda.
Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior
Representante Legal

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO V
DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JORGE HUMBERTO CARDOSO GUEDES JUNIOR, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 251.7331-6 SSP/AM, e CPF nº. 031.302.832-00, como representante devidamente constituído de **SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.**, CNPJ Nº. **20.647.768/0001-69,** estabelecida à Rua Salvador nº 120, Sala 407, Vieiralves Business Center, Bairro Adrianópolis, CEP: 69057-040, em Manaus/AM doravante denominado **SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO**, para fins do disposto no item (completar) do EDITAL **DA CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022 – CPL/MP/PGJ,** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** foi elaborada de maneira independente pela **SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

SPACE
SERVIÇOS E COMÉRCIO

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 21 de Novembro 2022.

Space Serviços de Gestão Empresarial Ltda.
Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior
Representante Legal

SPACE SERVIÇOS E COMÉRCIO
Rua Salvador, nº 120, Adrianópolis - Vieiralves Business Center, sala 407
CEP: 69.057-040 | CNPJ: 20.647.768/0001-69

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ

ANEXO XI
DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

Atestamos, para cumprimento do item 6 do Edital referente ao procedimento licitatório CONCORRÊNCIA Nº 3.001/2022-CPL/MP/PGJ, que a empresa SPACE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA estabelecida na Rua Salvador nº 120, Sala 407, Vieiralves, Business Center, Bairro Adrianópolis, inscrita no CNPJ nº 20.647.768/0001-69, representada pelo Sr. Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior, portador do documento de identidade nº 25173316 SSP/AM, **optou por *não vistoriar*** o local dos serviços, conforme previsto no Subitem 6.3 do Projeto Básico nº 13.2022.DEAC.0916549.2022.015951.

Declaro ainda que nos termos do Subitem 6.4 do Projeto Básico nº 13.2022.DEAC.0916549.2022.015951, que quaisquer alegações de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada, para a execução dos serviços propostos não serão considerados nem usados como possível juízo de valor a respeito afim de compensações futuras.

Manaus, 21 de novembro 2022.

Space Serviços de Gestão Empresarial Ltda.
Jorge Humberto Cardoso Guedes Junior
Representante Legal